

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

平成 28 年度 市単土地改良事業 田上地区水路改修工事

公表用積算内訳書

中野市 大字 田上

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路改修工 ポリエチレン角型U字溝 400型 L = 86.7m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	平成 28 年 8 月 22 日
	竣工予定年月日	平成 28 年 11 月 30 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

**\*\* 本工事費 \*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **				
水路工			1,721,004	
水路工			1,339,335	
ポリエチレン角型U字溝布設 400型 ボルト・アングル・パッキン接合	86.7	m	63,985	
ポリエチレン角型U字溝 400型 直壁ボルト・アングル・パッキン付	76.7	m	709,475	
ポリエチレン角型U字溝 自在エルボ 400型 接続部品込	20	個	560,000	
小運搬 鋼材等	0.51	t	3,231	
小運搬 鋼材等	0.37	t	1,875	
小運搬 鋼材等	0.17	t	769	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
水路土工				
			381,669	
床掘 土砂				
	4	m 3	30,408	
基面整正				
	30	m 2	10,860	
埋戻 はね付け(投入) 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ( )				
	21	m 3	34,734	
購入土 ズリ40-0				
	26	m3	130,000	
小運搬 土砂、碎石等				
	12	m 3	86,880	
小運搬 土砂、碎石等				
	7	m 3	45,612	
小運搬 土砂、碎石等				
	5	m 3	28,055	
鋼製軽量足場板 賃料 W240×L4000×56枚				
	1	式	7,728	

# \* \* 本工事費 \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
鋼製軽量足場板 基本料 W240×L4000×56枚								
	1		式			7,392		
<b>** 直接工事費 **</b>								
						1,721,000		
<b>** 共通仮設 費率分 **</b>								
						187,000		
<b>** 共通仮設費計 **</b>								
						187,000		
<b>** 純工事費 **</b>								
						1,908,000		
<b>* 現場管理費 *</b>								
						542,000		
<b>** 工事原価 **</b>								
						2,450,000		
<b>* 一般管理費 等 *</b>								
						490,000		
<b>** 工事価格計 **</b>								
						2,940,000		

(工事費内訳書)

**＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊**

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
**消費税等 相当額計**			235,200	
**工事費計**			3,175,200	