（様式－1）

番号	

図書館		館長	副館長	係	監督職員（主管課担当者）

都市計画課		都市計画課長	同課長補佐		建築住宅係長	審査者	担当者	設計者
								委託

令和2年度　中野市立図書館空調設備等改修工事（繰越明許）　公表用積算内訳書

中野市大字西条1000番地

設　計　大　要

市立図書館空調設備等改修工事　一式

■工事概要
○空調設備改修工事　一式
空調方式：電気ヒートポンプエアコン
設置台数：室内機62台、室外機12台
○関連工事
・既存空調設備撤去工事
（吸収式冷温水機、地下油槽、冷却塔、ファンコイルユニット等）
・電気設備改修工事
（受変電設備更新、非常用自家発電装置更新等）

施工方法	請負
施工期間	日間
着手予定年月日	令和　年　月　日
完了予定年月日	令和　年　月　日
契約保証方法	金銭的保証
主管課　係名	図書館
積算年月	令和3年4月

中野市

工　事　設　計　用　紙

総　括　表

第　　1　　号表

名　　称	品　　種	単位	数　量	単　価	金　額	
令和２年度　中野市立図書館空調設備等改修工事（繰越明許）						
直接工事費						
Ａ　建築工事		式	1.0		19,973,284	明細表第１号表による
Ｂ　電気設備工事		式	1.0		31,849,532	明細表第６号表による
Ｃ　機械設備工事		式	1.0		79,036,268	明細表第７号表による
直接工事費計					130,859,084	
共通費						
Ⅰ　共通仮設費		式	1.0		5,102,661	
Ⅱ　現場管理費		式	1.0		5,102,821	
Ⅲ　一般管理費		式	1.0		12,780,448	
共通費計					22,985,930	
端数調整					△ 5,014	
工事価格					153,840,000	
消費税等					15,384,000	
合　計					169,224,000	

中　野　市

明　細　表

第　1　号表

名　　称	品　　種	単位	数　量	単　価	金　額	
A　建築工事						
1　直接仮設		式	1.0		4,081,029	
2　建具改修		式	1.0		2,012,400	明細表第２号表による
3　内外装改修		式	1.0		8,139,299	明細表第３号表による
4　地下油槽撤去		式	1.0		4,228,896	明細表第４号表による
5　発生材処理		式	1.0		1,511,660	明細表第５号表による
計					19,973,284	

中　野　市

明　細　表

第　２　号表

名　　称	品　　種	単位	数　量	単　価	金　額	
２　建具改修						
（撤去）		式	1.0		131,400	
（改修）		式	1.0		1,881,000	
計					2,012,400	

中　野　市

明　細　表

第　３　号表

名　　称	品　　種	単位	数　量	単　価	金　額	
３　内外装改修						
（撤去）		式	1.0		1,958,101	
（改修）		式	1.0		6,181,198	
計					8,139,299	

中　野　市

明　細　表

第　4　号表

名　　称	品　　種	単位	数　量	単　価	金　額	
4　地下油槽撤去						
（直接仮設）		式	1.0		529,210	
（植栽）		式	1.0		1,458,300	
（山留）		式	1.0		954,586	
（地下油槽撤去）		式	1.0		806,300	
（その他）		式	1.0		480,500	
計					4,228,896	

中　野　市

明　細　表

第　５　号表

名　　称	品　　種	単位	数　量	単　価	金　額	
５　発生材処理						
（発生材積込み）		式	1.0		261,300	
（発生材運搬）		式	1.0		212,500	
（発生材処分）		式	1.0		662,700	
（発生材積込み・運搬・処分）		式	1.0		375,160	
計					1,511,660	

中　野　市

明　細　表

第　6　号表

名　　称	品　　種	単位	数　量	単　価	金　額	
B　電気設備工事						
1　受変電設備		式	1.0		12,077,443	
2　自家用発電機設備		式	1.0		8,428,950	
3　幹線、動力設備		式	1.0		8,745,988	
4　電灯他設備		式	1.0		1,941,078	
5　仮設工事		式	1.0		407,673	
6　産廃処分費		式	1.0		248,400	
計					31,849,532	

中　野　市

明　細　表

第　7　号表

名　　称	品　　種	単位	数　量	単　価	金　額	
C　機械設備工事						
1　冷暖房設備		式	1.0		56,594,800	明細表第８号表による
2　換気設備		式	1.0		1,018,920	明細表第９号表による
3　自動制御設備		式	1.0		6,782,814	
4　給水設備		式	1.0		8,130	
5　排水設備		式	1.0		62,500	
6　撤去工事		式	1.0		9,417,724	
7　産業廃棄物処分費		式	1.0		5,151,380	明細表第10号表による
計					79,036,268	

中　野　市

明　細　表

第　8　号表

名　　称	品　　種	単位	数　量	単　価	金　額	
1　冷暖房設備						
1）　冷暖房機器設備		式	1.0		40,093,300	
2）　冷暖房配管設備		式	1.0		16,501,500	
計					56,594,800	

中　野　市

明　細　表

第　９　号表

名　　称	品　　種	単位	数　量	単　価	金　額	
２　換気設備						
１）　機器設備		式	1.0		405,600	
２）　ダクト設備		式	1.0		613,320	
計					1,018,920	

中　野　市

明　細　表

第　１０　号表

名　　称	品　　種	単位	数　量	単　価	金　額	
7　産業廃棄物処分費						
1）　アスベスト含有材料処分		式	1.0		1,625,980	
2）　吸収式冷温水機溶液処分		式	1.0		624,700	
3）　エアコン冷媒ガス処分		式	1.0		14,700	
4）　吸収式冷温水機処分		式	1.0		258,500	
5）　混合廃棄物処分		式	1.0		2,555,200	
6）　金属類処分		式	1.0		34,450	
7）　コンクリート類処分		式	1.0		37,850	
計					5,151,380	

中　野　市