

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度 市単土地改良事業 北間長瀬地区水路改修工事

公表用積算内訳書

中野市大字間長瀬

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路改修 L=74.0m U字溝 450×450型 L = 74.0m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 3 年 9 月 21 日
	竣工予定年月日	令和 3 年 12 月 10 日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **				
水路工			989,174	
排水構造物工 U型側溝据付 鉄筋コンクリートU形 J I S A 5 3 7 2 450 450×450×600	74	m	799,126	
排水構造物工 蓋版据付 鉄筋コンクリートU形2種 J I S A 5 3 7 2 450 560×120×600	4	枚	18,132	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	0.3	m ³	4,928	
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込	0.3	m ³	1,090	
掘削 土砂 小規模(標準)	14	m ³	15,302	
基面整正	46	m ²	18,216	
埋戻 はね付け(投入) 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ()	22	m ³	39,754	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
不足材 再生クラッシャ - ラン 40mm以下	8	m3	24,800	
水替工 (小口径) 据付撤去	1	箇所	17,100	
水替工 (小口径) 作業時排水 発動発電機 0~6 (m3/h) 未満 揚程10m以下	1	箇所	46,790	
締切工	0.1	m 3	2,956	
* 産業廃棄物処分費 *			980	
有筋コンクリート塊処理費 中間処理場 (株)市川商会	0.7	t	980	
* * 直接工事費 * *			989,000	
* * 共通仮設 費率分 * *			123,000	
* * 共通仮設費計 * *			123,000	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 純工事費 **								
						1,112,000		
* 現場管理費 *								
						504,000		
** 工事原価 **								
						1,616,000		
* 一般管理費等 *								
						364,000		
** 工事価格計 **								
						1,980,000		
** 消費税等相当額計 **								
						198,000		
** 工事費計 **								
						2,178,000		