

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度 市単土地改良事業 大熊地区水路改修工事

公表用積算内訳書

中野市大字三ツ和

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路改修 L=44.5m ベンチフリーム 300型 L=37.0m 横断用フリーム 300型 L=6.0m 普通掛口 300型用 N=3箇所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 3 年 9 月 21 日
	竣工予定年月日	令和 3 年 12 月 3 日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

# \*\* 本工事費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **				
水路工			458,837	
排水構造物工 ベンチフリューム ベンチフリューム 型 300 300×200×2000mm	37	m	226,773	
掛口工布設 普通掛口300型 基礎砕石有りRC-40	3	箇所	22,350	
横断フリューム(OF)工 T-14 300型 基礎礫 10cm厚 RC-40	6	m	107,172	
木杭打設 杭長2m径15cm	7	本	32,830	
硬質塩化ビニル管設置工 150 取入口用 L=0.5m/箇所	1	m	3,355	
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU 150	1	m	922	
炭素鋼鋼管布設 白ネジ付 150A 横断取入口用 L=3.0m/箇所	3	m	22,830	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
掘削 土砂 小規模(標準)	5	m <sup>3</sup>	5,465	
基面整正	19	m <sup>2</sup>	7,524	
埋戻 はね付け(投入) 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ( )	3	m <sup>3</sup>	5,421	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1.1	m <sup>3</sup>	18,070	
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1.1	m <sup>3</sup>	1,023	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 6.0km以下 バックホ	2	m <sup>3</sup>	3,578	
鋼管撤去 450 道路横断部 L=6m	1	本	7,364	
貨物自動車運搬費 2t車 特(割)増無 9km(片道) 悪(割)増0km 冬増0km 深夜早朝増無	1	台	6,840	
* 産業廃棄物処分費 *			6,070	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
有筋コンクリート塊処理費 中間処理場 (株)永井本店	1.1	m <sup>3</sup>	4,070	
残土処分費 北山商事	2	m <sup>3</sup>	2,000	
スクラップ費			-18,750	
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.5	t	-18,750	
* * 直接工事費 * *			459,000	
* * 共通仮設 費率分 * *			59,000	
* * 共通仮設費計 * *			59,000	
* * 純工事費 * *			518,000	
* 現場管理費 *			243,000	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* * 工事原価 * *								
						761,000		
* 一般管理費 等 *								
						169,000		
* * 工事価格計 * *								
						930,000		
* * 消費税等 相当額計 * *								
						93,000		
* * 工事費計 * *								
						1,023,000		