

課長		課長補佐		課長補佐		係長		審査者		設計者				
----	--	------	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--

令和 3 年度

下水道マンホール周り舗装修繕工事

公表用積算内訳書

市道相生町線ほか12路線

中野市中央三丁目ほか8地区

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装修繕工 4 1 箇所 アスファルト舗装打替え工 $A = 126 \text{ m}^2$ アスファルト舗装オーバーレイ工 $A = 126 \text{ m}^2$	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 3 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 3 年 12 月 20 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
舗装				
舗装修繕工(公共)			1,437,530	
舗装版取こわし工			582,984	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	75	m	41,017	
舗装版破碎積込(小規模土工)	49	m ²	71,981	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下 機械積込(小規模土工)	2	m ³	7,298	
* 処分費等 *			7,200	
処分費 アスファルト殻	6	t	7,200	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装工			234,778	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	49	m ²	13,969	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	49	m ²	127,449	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	48	m ²	93,360	
付帯工			106,710	
マンホール高さ調整工	1	箇所	17,598	
区画線設置(機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	500	m	87,000	
区画線設置(材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	18	m	2,088	
* 処分費等 *			24	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
処分費 コンクリート殻				
	0.02	t	24	
交通管理費			114,000	
交通誘導警備員 B				
	10	人・日	114,000	
舗装修繕工 (特環)			174,510	
舗装工			151,710	
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 3 0 mm				
	78	m ²	151,710	
交通管理費			22,800	
交通誘導警備員 B				
	2	人・日	22,800	
舗装修繕工 (農集)				
			680,036	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版取こわし工			253,006	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	188	m	102,817	
舗装版破碎積込(小規模土工)	77	m ²	113,113	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下 機械積込(小規模土工)	4	m ³	26,276	
* 処分費等 *			10,800	
処分費 アスファルト殻	9	t	10,800	
舗装工			222,229	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	77	m ²	21,952	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	77	m ²	200,277	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
付帯工				
			33,801	
マンホール高さ調整工				
	1	箇所	33,741	
* 処分費等 *				
			60	
処分費 コンクリート殻				
	0.05	t	60	
交通管理費				
			171,000	
交通誘導警備員 B				
	15	人・日	171,000	
*** 直接工事費 ***				
			1,437,530	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			344,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			344,000	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				1,781,530	
現場管理費				867,000	
工事原価				2,648,530	
一般管理費等				601,470	
工事価格計				3,250,000	
消費税等相当額計				325,000	
工事費計				3,575,000	