

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度

市単独事業 境川堤防改修工事

公表用積算内訳書

普通河川 境川

中野市大字桜沢

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
堤防修繕工 L=370m 盛土工(堤防嵩上げ) V=220m ³		施 工 期 間	日間
		起工予定年月日	令和 3 年 月 日
		竣工予定年月日	令和 4 年 1 月 14 日
		契約保証方法	金銭的保証
		・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
河川修繕								
河川土工				式		1,299,220		
掘削工				式		1,245,320		
整地				式		12,280		
盛土工	40		m	3		12,280	工種	第0001号表
路体(築堤)盛土				式		1,106,620		
土砂等運搬	220		m	3		152,680	工種	第0002号表
積込(ルーズ)	220		m	3		183,480	工種	第0003号表
	220		m	3		211,860	工種	第0004号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土材料				
	140	m 3	558,600	工種 第0005号表
法面整形工				
		式	126,420	
法面整形(盛土部)				
	210	m 2	126,420	工種 第0006号表
仮設工				
		式	53,900	
工事用道路工				
		式	53,900	
工事用道路盛土				
	30	m 3	20,820	工種 第0007号表
敷鉄板				
	1	式	33,080	工種 第0008号表
*** 直接工事費 ***				
			1,299,220	
運搬費				
			175,500	

*****本工事費*****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
運搬費								
				式		175,500		
運搬費								
				式		175,500		
仮設材運搬費								
	1			式		175,500	工種	第0009号表
***共通仮設費率計算額**								
						117,000		
***共通仮設費計**								
						292,500		
***純工事費**								
						1,591,720		
***現場管理費**								
						682,000		
***工事原価**								
						2,273,720		
一般管理費等								
						516,280		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 工事価格計 **				
** 消費税等 相当額計 **			2,790,000	
** 工事費計 **			279,000	
			3,069,000	