

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度

道路メンテナンス事業  
鴨田橋橋梁補修工事

公表用積算内訳書

市道下小田中23号線

中野市大字中野

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
鴨田橋橋梁補修工事 伸縮装置取替工、橋面防水工、ひび割れ補修、 断面修復、表面処理 1橋	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 3 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 3 月 25 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
橋梁保全工事				
舗装工		式	8,868,894	
橋面防水工		式	370,734	
橋面防水		式	169,860	
舗装打換え工	57	m <sup>2</sup>	169,860	工種 第0001号表
舗装版破碎(小規模)		式	200,874	
舗装版破碎積込(小規模土工)		m <sup>2</sup>	82,264	
殻運搬	56	m <sup>2</sup>	82,264	
	3	m <sup>3</sup>	10,950	工種 第0002号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻処分				
	3	m <sup>3</sup>	10,500	工種 第0003号表
表層				
	56	m <sup>2</sup>	97,160	工種 第0004号表
防護柵工				
		式	213,585	
路側防護柵工				
		式	213,585	
ガードレール				
	29	m	213,585	工種 第0005号表
橋梁付属物工				
		式	1,660,860	
伸縮継手工				
		式	1,660,860	
埋設ジョイント補修				
	9	m	1,660,860	工種 第0006号表
橋梁補修工				
		式	1,689,584	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
床版下面補修工								
				式		175,100		
床版下面補修								
	1			構造物		175,100	工種	第0007号表
沓座モルタル補修工								
				式		176,200		
沓座モルタル補修								
	1			構造物		176,200	工種	第0008号表
ひび割れ補修工								
				式		262,170		
充てん工法								
	1			構造物		87,870	工種	第0009号表
低圧注入工法								
	1			構造物		174,300	工種	第0010号表
断面修復工								
				式		552,900		
左官工法								
	1			構造物		552,900	工種	第0011号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表面被覆工				
		式	523,214	
表面含侵工(上部工)				
	58	m2	506,920	工種 第0012号表
表面含侵工(下部工)				
	4	m2	15,548	工種 第0013号表
殻運搬				
	0.2	m 3	246	工種 第0014号表
殻処分				
	0.2	m 3	500	工種 第0015号表
現場塗装工				
		式	4,934,131	
橋梁塗装工				
		式	4,934,131	
足場				
	1	式	430,240	工種 第0016号表
素地調整				
	97	m 2	3,513,340	工種 第0017号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
下塗				
	97	m 2	104,372	工種 第0018号表
下塗				
	97	m 2	119,116	工種 第0019号表
中塗				
	97	m 2	61,692	工種 第0020号表
上塗				
	97	m 2	114,751	工種 第0021号表
素地調整(支承部)				
	4	箇所	112,000	工種 第0022号表
再塗装工(支承部)				
	4	箇所	36,000	工種 第0023号表
鉛対策防護用具				
		式	442,620	
鉛対策防護用具				
	1	式	442,620	
<b>*** 直接工事費 ***</b>				
			8,868,894	

# \* \* \* 本工事費 \* \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 共通仮設費率計算額 **				2,952,000	
** 共通仮設費計 **				2,952,000	
** 純工事費 **				11,820,894	
** 現場管理費 **				8,423,000	
** 工事原価 **				20,243,894	
* 一般管理費等 *				3,926,106	
** 工事価格計 **				24,170,000	
** 消費税等相当額計 **				2,417,000	
** 工事費計 **				26,587,000	