

課長		課長補佐		課長補佐		係長		審査者		設計者				
----	--	------	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--

令和 3 年度

公共下水道事業中野浄化管理センター周辺整備工事

公表用積算内訳書

中野市大字江部

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
法留修繕工 L = 59.7m 水路修繕工 L = 62.8m	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 3 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 3 月 28 日
	契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
法留修繕工			585,277	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	120	孔	77,028	
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.19	t	32,205	
型枠 一般型枠 小型構造物	34	m ²	241,264	
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	7	m ³	234,780	
水路修繕工			595,841	
床掘り 土砂 小規模	8	m ³	15,304	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	31	m ²	39,556	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻し 小規模 土砂	1	m ³	3,323	
再生クラッシャーラン 40mm以下 0.88×1.2=1.056	1	m ³	3,100	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 4.0km以下 バックホ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	8	m ³	11,712	
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.13	t	22,035	
型枠 一般型枠 小型構造物	34	m ²	241,264	
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	3	m ³	100,620	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	67	m	36,642	
舗装版破碎積込(小規模土工)	30	m ²	44,070	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 1.5km以下 機械積込(小規模土工)	1	m ³	2,190	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	25	m ²	65,025	
* 処分費等 *			11,000	
残土等処分	8	m ³	8,000	
処分費 アスファルト殻	1	m ³	3,000	
*** 直接工事費 ***			1,181,118	
*** 共通仮設費率計算額 ***			177,000	
*** 共通仮設費計 ***			177,000	
*** 純工事費 ***			1,358,118	
*** 現場管理 費 ***			665,000	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 工事原価 **				
			2,023,118	
* 一般管理費 等 *				
			456,882	
** 工事価格計 **				
			2,480,000	
** 消費税等 相当額計 **				
			248,000	
** 工事費計 **				
			2,728,000	