

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度

市単独事業 市道牛出28号線
道路改良工事

公表用積算内訳書

市道 牛出 2 8 号線

中野市大字牛出

設 計 大 要	施 工 方 法	
道路改良工事 L = 2 5 m 車道用U型側溝工 3 0 0 B L = 2 7 m 路盤工 A = 1 2 9 m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 3 月 22 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良								
道路土工				式		1,395,987		
掘削工				式		524,624		
掘削				式		126,540		
床掘り	10		m	3		11,040	工種	第0001号表
路体盛土工	60		m	3		115,500	工種	第0002号表
路体(築堤)盛土				式		6,324		
埋戻し工	1.2		m	3		6,324	工種	第0003号表
				式		33,350		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻し				
	10	m ³	33,350	工種 第0004号表
法面整形工				
		式	11,350	
法面整形(盛土部)				
	10	m ²	3,790	工種 第0005号表
法面整形(切土部)				
	10	m ²	7,560	工種 第0006号表
残土処理工				
		式	347,060	
土砂等運搬				
	70	m ³	207,060	工種 第0007号表
残土等処分				
	70	m ³	140,000	工種 第0008号表
排水構造物工				
		式	580,469	
側溝工				
		式	536,983	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
プレキャストU型側溝				
	27	m	438,750	工種 第0009号表
蓋				
	8	枚	68,088	工種 第0010号表
かけ口工				
	2	箇所	23,102	工種 第0011号表
端末処理工				
	1	箇所	7,043	工種 第0012号表
集水柵・マンホール工				
		式	43,486	
現場打ち集水柵				
	1	箇所	43,486	工種 第0013号表
舗装工				
		式	271,179	
舗装準備工				
		式	12,426	
不陸整正				
	114	m ²	12,426	工種 第0014号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工				
		式	258,753	
下層路盤(車道・路肩部)				
	120	m ²	122,400	工種 第0015号表
上層路盤(車道・路肩部)				
	129	m ²	136,353	工種 第0016号表
構造物撤去工				
		式	19,715	
排水構造物撤去工				
		式	14,470	
U型側溝撤去				
	1	m ³	14,470	工種 第0017号表
運搬処理工				
		式	5,245	
殻運搬				
	1	m ³	1,545	工種 第0018号表
殻処分				
	1	m ³	3,700	工種 第0019号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 直接工事費 **								
						1,395,987		
** 共通仮設費率計算額 **								
						214,000		
** 共通仮設費計 **								
						214,000		
** 純工事費 **								
						1,609,987		
** 現場管理費 **								
						615,000		
** 工事原価 **								
						2,224,987		
* 一般管理費等 *								
						505,013		
** 工事価格計 **								
						2,730,000		
** 消費税等相当額計 **								
						273,000		

