

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度

緊急防災・減災事業
本沢川固定式排水ポンプ資材格納庫設置工事

公表用積算内訳書

中野市大字上今井

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
資材格納庫設置 電気設備工事 電線路敷設 建築工事 資材格納庫 土木工事 盛土工	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 3 月 25 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括表

名称	品種	単位	数量	単価	金額
電気設備工事・建築工事		式	1.0		8,960,000
土木工事		式	1.0		2,410,000
工事価格					11,370,000
消費税等					1,137,000
合計					12,507,000

中野市

電気設備工事・建築工事 総括表

第 1 号表

名 称	品 種	単 位	数 量	単 価	金 額	
直接工事費						
電気設備工事		式	1.0		4,439,163	
建築工事		式	1.0		2,579,516	
直接工事費計					7,018,679	
共通費						
A 共通仮設費		式	1.0		181,609	
B 現場管理費		式	1.0		867,852	
C 一般管理費		式	1.0		901,210	
共通費計					1,950,671	
端数調整					△ 9,350	
工事価格					8,960,000	
消費税等					896,000	
合 計					9,856,000	

中 野 市

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
築堤・護岸				
河川土工		式	1,134,996	
盛土工		式	1,134,996	
掘削 土砂 小規模(標準)		式	913,555	
吸出し防止材(全面)設置	40	m ³	44,160	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	363	m ²	287,314	
法面整形 盛土部 法面締固めあり	300	m ³	209,940	
法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無(標準品)	226	m ²	137,747	
	226	m ²	190,970	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
上層路盤 全仕上り厚100mm 1層施工	9	m ²	9,936	
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	9	m ²	23,148	
防草シート設置	20	m ²	10,340	
電気設備土工		式	221,441	
床掘り 土砂 小規模	14	m ³	26,950	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	8	m ²	10,536	
掘削 土砂 小規模(標準)	20	m ³	22,080	
埋戻し 小規模 土砂	20	m ³	66,700	
砂埋戻し 小規模 土砂	5	m ³	16,675	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
洗滌砂				
	6	m ³	25,800	
路体(築堤)盛土 2.5m未満				
	10	m ³	52,700	
** 直接工事費 **				
			1,134,996	
** 共通仮設費率計算額 **				
			235,000	
** 共通仮設費計 **				
			235,000	
** 純工事費 **				
			1,369,996	
** 現場管理費 **				
			599,000	
** 工事原価 **				
			1,968,996	
* 一般管理費等 *				
			441,004	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 工事価格計 **				
** 消費税等 相当額計 **			2,410,000	
** 工事費計 **			241,000	
			2,651,000	