

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度

令和4年度 緊急自然災害防止対策事業
準用河川片塩川護岸改修工事

公表用積算内訳書

準用河川 片塩川

中野市大字七瀬

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
護岸改修工 L=100.0m 布製型枠工 A=600m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 7 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 1 月 17 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
築堤・護岸				
堤防養生工		式	5,750,280	
伐木除根工		式	51,480	
伐木・伐竹(複合)		式	51,480	
	88	m ²	27,368	
伐木・伐竹(複合) 伐竹 除根作業あり	1	m ²	311	
伐木伐竹運搬				
	88	m ²	2,112	
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業あり	1	m ²	24	
処分費				
	0.5	t	22,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
* 処分費等 *				
処分費			44,000	
河川土工	1	t	44,000	
法面整形工		式	868,200	
法面整形(切土部)		式	868,200	
	600	m ²	868,200	
法面整形 切土部 現場制約あり	1	m ²	1,447	
法覆護岸工		式	4,830,600	
布製型枠工		式	4,830,600	
布製型枠材料	600	m ²	4,149,000	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
布製型枠材料				
	1	m 2	6,915	
マット敷設工				
	600	m 2	198,000	
マット敷設				
	1	m 2	330	
モルタル注入工				
	600	m 2	310,200	
モルタル注入				
	1	m 2	517	
機械費				
	600	m2	173,400	
機械費				
	1	m2	289	
** 直接工事費 **				
			5,750,280	
** 共通仮設費率計算額 **				
			899,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 共通仮設費計 ***				899,000	
*** 純工事費 ***				6,649,280	
*** 現場管理費 ***				3,388,000	
*** 工事原価 ***				10,037,280	
* 一般管理費等 *				2,212,720	
*** 工事価格計 ***				12,250,000	
*** 消費税等相当額計 ***				1,225,000	
*** 工事費計 ***				13,475,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				490,000	