

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度 緊急自然災害防止対策事業 市道日野 3 号線水路改修 公表用積算内訳書

工事

市道日野 3 号線

中野市 大字 新野

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路布設工 L = 40 . 0 m 自由勾配側溝工500×500 L = 40 . 0 m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 8 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 11 月 11 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
本工事費				
道路改良				
排水構造物工		式	1,445,364	
作業土工		式	997,536	
床掘り 土砂 小規模		式	168,709	
	26	m ³	51,324	工種 第0001号表
床掘り 岩塊・玉石				
	8	m ³	2,792	工種 第0002号表
埋戻し 小規模 土砂				
	17	m ³	58,378	工種 第0003号表
埋戻し 再生碎石RC-40 t=10cm				
	0.3	m ³	2,267	工種 第0004号表
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 7.0km以下				
	16	m ³	32,448	工種 第0005号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
残土等処分 残土	7	m ³	17,500	工種 第0006号表
残土等処分 現場発生石	8	m ³	4,000	工種 第0007号表
側溝工		式	802,130	
自由勾配側溝 縦断用 500×500×2000	40	m	565,200	工種 第0008号表
側溝蓋 車道用 幅500用 長500	30	枚	106,830	工種 第0009号表
側溝蓋 グレーチング蓋版各種	5	枚	130,100	工種 第0010号表
場所打水路工		式	26,697	
既設水路接続工	1	式	26,697	工種 第0011号表
構造物撤去工		式	120,268	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工				
		式	89,250	
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物(二次製品)				
	4	m ³	59,760	工種 第0012号表
舗装版切断 アスファルト舗装版				
	42	m	23,478	工種 第0013号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版				
	36	m ²	6,012	工種 第0014号表
運搬処理工				
		式	31,018	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 6.5km以下				
	2	m ³	9,858	工種 第0015号表
殻処分 アスファルト殻				
	4	t	4,800	工種 第0016号表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	4	m ³	8,360	工種 第0017号表
殻処分 コンクリート殻(二次製品)				
	2	t	8,000	工種 第0018号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
仮設工				
水替工		式	327,560	
舗装	1	式	327,560	工種 第0019号表
舗装工		式	101,960	
舗装準備工		式	101,960	
基面整正		式	8,160	
アスファルト舗装工	20	m ²	8,160	工種 第0020号表
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-25 t=10cm		式	70,040	
	20	m ²	15,980	工種 第0021号表
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20F t=5cm		式		
	20	m ²	54,060	工種 第0022号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
コンクリート舗装工				
		式	23,760	
コンクリート舗装 一般養生				
	9	m ²	23,760	工種 第0023号表
** 直接工事費 **				
			1,547,324	
** 共通仮設費率計算額 **				
			237,000	
** 共通仮設費計 **				
			237,000	
** 純工事費 **				
			1,784,324	
** 現場管理 費 **				
			661,000	
** 工事原価 **				
			2,445,324	
* 一般管理費 等 *				
			574,676	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 工事価格計 ***								
						3,020,000		
*** 消費税等 相当額計 ***								
						302,000		
*** 工事費計 ***								
						3,322,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						112,042		