

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度 過疎対策事業 市道鴨田幹線水路改修工事 公表用積算内訳書

市道鴨田幹線

中野市大字永江

設 計 大 要	施 工 方 法	
水路布設工 L = 90.0 m 自由勾配側溝工300×300 L = 90.0 m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 10 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 1 月 27 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
排水構造物工		式	1,562,637	
作業土工		式	1,562,637	
床掘り		式	108,076	
埋戻し	29.7	m ³	58,627	工種 第0001号表
残土処理工	14.4	m ³	49,449	工種 第0002号表
土砂等運搬		式	78,336	
残土等処分	13.7	m ³	50,936	工種 第0003号表
	13.7	m ³	27,400	工種 第0004号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工				
		式	212,741	
舗装版切断				
	91.3	m	51,036	工種 第0005号表
舗装版破碎				
	58.1	m ²	9,702	工種 第0006号表
殻運搬				
	2.9	m ³	19,789	工種 第0007号表
殻処分				
	2.9	m ³	10,150	工種 第0008号表
コンクリート構造物取壊し				
	4.5	m ³	67,230	工種 第0009号表
殻運搬				
	4.5	m ³	9,634	工種 第0010号表
殻処分				
	11.3	t	45,200	工種 第0011号表
側溝工				
		式	1,163,484	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝				
	90	m	912,600	工種 第0012号表
側溝蓋				
	72	枚	114,624	工種 第0013号表
側溝蓋				
	9	枚	136,260	工種 第0014号表
舗装				
		式	705,664	
舗装工				
		式	331,224	
舗装準備工				
		式	5,040	
不陸整正				
	45	m ²	5,040	工種 第0015号表
アスファルト舗装工				
		式	172,890	
上層路盤(車道・路肩部)				
	45	m ²	36,495	工種 第0016号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)				
	45	m ²	136,395	工種 第0017号表
コンクリート舗装工				
		式	36,894	
コンクリート舗装				
	11.3	m ²	36,894	工種 第0018号表
区画線工				
		式	116,400	
ペイント式区画線				
	1,500	m	111,000	工種 第0019号表
ペイント式区画線				
	90	m	5,400	工種 第0020号表
仮設工				
		式	374,440	
水替工				
		式	163,840	
ポンプ排水				
		日	163,840	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
ポンプ設置・撤去				
	1	箇所	77,800	
ポンプ運転 排水量0以上40m ³ /h未満 作業時排水				
		日	86,040	
交通管理工				
		式	210,600	
交通誘導警備員				
		人日	210,600	
交通誘導警備員B				
	18	人・日	210,600	
*** 直接工事費 ***				
			2,268,301	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			345,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			345,000	
*** 純工事費 ***				
			2,613,301	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 現場管理費 ***				981,000	
*** 工事原価 ***				3,594,301	
* 一般管理費等 *				835,699	
*** 工事価格計 ***				4,430,000	
*** 消費税等相当額計 ***				443,000	
*** 工事費計 ***				4,873,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				164,353	