

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度 過疎対策事業 市道上今井替佐停車場線水路改修工事 公表用積算内訳書

市道上今井替佐停車場線

中野市大字上今井・替佐

設 計 大 要	施 工 方 法	
水路布設工 L = 60.0 m 自由勾配側溝工300×300 L = 56.0 m 自由勾配側溝工300×500 L = 4.0 m 現場打ち集水柵 2箇所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 10 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 1 月 20 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
排水構造物工		式	1,238,608	
作業土工		式	1,238,608	
床掘り		式	60,970	
埋戻し	16.1	m ³	31,781	工種 第0001号表
残土処理工	8.5	m ³	29,189	工種 第0002号表
土砂等運搬		式	33,277	
残土等処分	6.6	m ³	20,077	工種 第0003号表
	6.6	m ³	13,200	工種 第0004号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工				
		式	208,531	
舗装版切断				
	66.7	m	37,285	工種 第0005号表
舗装版破碎				
	43.9	m ²	7,331	工種 第0006号表
殻運搬				
	2.2	m ³	10,843	工種 第0007号表
殻処分				
	2.2	m ³	7,700	工種 第0008号表
コンクリート構造物取壊し				
	7.1	m ³	106,074	工種 第0009号表
殻運搬				
	7.1	m ³	13,028	工種 第0010号表
殻処分				
	7.1	m ³	26,270	工種 第0011号表
側溝工				
		式	769,180	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝				
	56	m	567,840	工種 第0012号表
自由勾配側溝				
	4	m	46,040	工種 第0013号表
側溝蓋				
	50	枚	79,600	工種 第0014号表
側溝蓋				
	5	枚	75,700	工種 第0015号表
集水柵・マンホール工				
		式	166,650	
現場打ち集水柵 500型(T-14・6)				
	1	箇所	64,420	工種 第0016号表
現場打ち集水柵 700型(T-14.6)				
	1	箇所	102,230	工種 第0017号表
舗装				
		式	489,839	
舗装工				
		式	267,539	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装準備工				
		式	3,684	
不陸整正				
	32.9	m ²	3,684	工種 第0018号表
アスファルト舗装工				
		式	126,400	
上層路盤(車道・路肩部)				
	32.9	m ²	26,681	工種 第0019号表
表層(車道・路肩部)				
	32.9	m ²	99,719	工種 第0020号表
コンクリート舗装工				
		式	22,855	
コンクリート舗装				
	7	m ²	22,855	工種 第0021号表
区画線工				
		式	114,600	
ペイント式区画線				
	1,500	m	111,000	工種 第0022号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
ペイント式区画線				
	60	m	3,600	工種 第0023号表
仮設工				
		式	222,300	
交通管理工				
		式	222,300	
交通誘導警備員				
		人日	222,300	
交通誘導警備員 B				
	19	人・日	222,300	
*** 直接工事費 ***				
			1,728,447	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			265,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			265,000	
*** 純工事費 ***				
			1,993,447	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 現場管理 費 **						752,000		
*** 工事原価 **						2,745,447		
* 一般管理費 等 *						644,553		
*** 工事価格計 **						3,390,000		
** 消費税等 相当額計 **						339,000		
*** 工事費計 **						3,729,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						125,769		