

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度

過疎対策事業
市道上今井替佐停車場線舗装修繕工事

公表用積算内訳書

市道上今井替佐停車場線

中野市大字上今井

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装修繕工 L = 1, 296 m W = 4.20 ~ 7.56 m 打替え工 A = 2, 270 m ² 切削オーバーレイ工 A = 4, 200 m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 10 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 2 月 3 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
舗装撤去工				
		式	1,663,396	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	54	m	30,186	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	2,270	m ²	379,090	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	91	m ³	255,892	
* 処分費等 *			494,228	
処分費	91	m ³	318,500	
殻運搬(路面切削) DID区間なし 5.0km以下	168	m ³	175,728	
* 処分費等 *			504,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
処分費				
	168	m ³	504,000	
舗装				
		式	16,543,927	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm	2,270	m ²	4,853,260	
不陸整正 補足材料なし	2,270	m ²	255,602	
切削オーバーレイ工 7cm以下 一層 段差すりつけあり(設置撤去)	4,200	m ²	10,365,600	
区画線設置(全ての費用) ペイント式(車載式) 実線 15cm	2,510	m	338,850	
区画線設置(全ての費用) 溶融式(手動) 実線 45cm	25	m	17,625	
区画線設置(全ての費用) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	115	m	81,190	
交通誘導警備員B	54	人・日	631,800	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 直接工事費 ***				18,207,323	
*** 共通仮設費率計算額 ***				3,393,000	
*** 共通仮設費計 ***				3,393,000	
*** 純工事費 ***				21,600,323	
*** 現場管理費 ***				8,575,000	
*** 工事原価 ***				30,175,323	
* 一般管理費等 *				5,864,677	
*** 工事価格計 ***				36,040,000	
*** 消費税等相当額計 ***				3,604,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
工事費計				
			39,644,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額			1,423,580	