

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度

中野市関係人口創出拠点施設駐車場舗装工事

公表用積算内訳書

中野市中央2丁目2番3号

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
駐車場整備工 舗装工 A=77m <sup>2</sup> ( カラー舗装 A=38m <sup>2</sup> ブロック舗装 A=39m <sup>2</sup> ) フェンス設置工 1式 浸透ます設置工 N=1箇所 区画線工 1式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 1 月 27 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
舗装				
道路土工		式	2,386,750	
掘削工		式	133,320	
掘削		式	22,620	
残土処理工	20	m <sup>3</sup>	22,620	工種 第0001号表
土砂等運搬		式	110,700	
残土等処分	30	m <sup>3</sup>	50,700	工種 第0002号表
舗装工	30	m <sup>3</sup>	60,000	工種 第0003号表
		式	1,132,165	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装準備工				
		式	31,416	
不陸整正 舗装	38	m <sup>2</sup>	15,504	工種 第0004号表
不陸整正 平石張	39	m <sup>2</sup>	15,912	工種 第0005号表
アスファルト舗装工				
		式	140,752	
上層路盤(歩道部)	38	m <sup>2</sup>	43,282	工種 第0006号表
表層(車道・路肩部)	38	m <sup>2</sup>	97,470	工種 第0007号表
カラー塗装工				
		式	112,176	
カラー塗装	38	m <sup>2</sup>	112,176	工種 第0008号表
ブロック舗装工				
		式	847,821	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
上層路盤				
	39	m <sup>2</sup>	36,699	工種 第0009号表
コンクリート				
	39	m <sup>2</sup>	215,475	工種 第0010号表
平石張				
	39	m <sup>2</sup>	595,647	工種 第0011号表
排水構造物工				
		式	70,999	
作業土工				
		式	18,781	
床掘り				
	4	m <sup>3</sup>	7,896	工種 第0012号表
埋戻し				
	1	m <sup>3</sup>	3,434	工種 第0013号表
埋戻し(フィルター材)				
	1	m <sup>3</sup>	7,451	工種 第0014号表
集水柵・マンホール工				
		式	52,218	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
浸透ます 500×500 高さ1230				
	1	箇所	52,218	工種 第0015号表
柵工				
		式	879,752	
擁壁工				
		式	879,752	
床掘り				
	5	m <sup>3</sup>	9,870	工種 第0016号表
埋戻し				
	3	m <sup>3</sup>	10,302	工種 第0017号表
擁壁工				
	1	式	235,860	工種 第0018号表
フェンス設置工				
	1	式	623,720	工種 第0019号表
区画線工				
		式	170,514	
区画線工				
		式	170,514	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
溶融式区画線					
			m	38,413	
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	149		m	26,671	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	103		m	11,742	
区画線消去					
			m	132,101	
区画線消去 (機・労のみ) 削取り式 夜間作業(20時~6時)なし	255		m	129,285	
区画線消去 (燃料費のみ) 削取り式 夜間作業(20時~6時)なし	176		m	2,816	
*** 直接工事費 ***				2,386,750	
*** 共通仮設費率計算額 ***				407,000	
*** 共通仮設費計 ***				407,000	

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
**純工事費**								
						2,793,750		
**現場管理費**								
						1,147,000		
**工事原価**								
						3,940,750		
*一般管理費等*								
						929,250		
**工事価格計**								
						4,870,000		
**消費税等相当額計**								
						487,000		
**工事費計**								
						5,357,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						192,365		