

						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 4 年度 替佐・上今井地区配水管布設替工事

公表用積算内訳書

国道 117号、市道荒山線ほか

中野市大字替佐・上今井

設 計 大 要				施 工 方 法	請 負
配水管	PE (JWWA規格)	100	L=8.8m	施 工 期 間	日間
	PE (JWWA規格)	75	L=32.8m	起工予定年月日	令和 4 年 10 月 日
				竣工予定年月日	令和 4 年 12 月 26 日
				契約保証方法	金銭的保証
					<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
配水管 (1/3)				225,878	
配水管管材費 (1/3)					
	1		式	72,280	
配水管資材費 (1/3)					
	1		式	2,704	
配水管労務費 (1/3)					
	1		式	20,483	
配水管土工費 (1/3)					
	1		式	130,411	
配水管 (2/3)				1,008,415	
配水管管材費 (2/3)					
	1		式	458,020	
配水管資材費 (2/3)					
	1		式	116,222	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
配水管労務費(2/3)					
	1		式	289,425	
配水管土工費(2/3)					
	1		式	144,748	
配水管(3/3)					
				1,073,570	
配水管管材費(3/3)					
	1			371,380	
配水管資材費(3/3)					
	1			116,394	
配水管労務費(3/3)					
	1			265,635	
配水管土工費(3/3)					
	1			320,161	
交通管理費					
				163,800	
交通誘導警備員B					
	14		人・日	163,800	

中 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線設置工					
				90,697	
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 30cm	42		m	12,012	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 30cm	1		m	188	
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	84		m	15,036	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	2		m	300	
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	42		m	7,518	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	1		m	95	
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 45cm	168		m	54,432	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 45cm	4		m	1,116	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
処分費					
				28,000	
* 処分費等 *					
				28,000	
アスファルト処分費 (m 3) (株)永井本店中間処理施設					
	8		m 3	28,000	
** 直接工事費 **					
				2,590,360	
技術管理費					
				3,074	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：1250 (m)					
			日	3,074	
共通仮設費率計算額(千円単位)					
				370,000	
** 共通仮設費計 **					
				373,074	
** 純工事費 **					
				2,963,434	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費(千円単位)						1,056,000		
工事原価						4,019,434		
一般管理費等						940,566		
工事価格計						4,960,000		
消費税等相当額計						496,000		
工事費計						5,456,000		