

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度 過疎対策事業 笠倉奥手山排水路排水対策工事 公表用積算内訳書

笠倉奥手山排水路

中野市大字豊津

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路布設 L=108m 高密度ポリエチレン管 800 L=108m Co桝 1400 × 1200 × 1200型 N=1基 Co桝 1200 × 1200 × 1400型 N=1基	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 9 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 12 月 26 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
***本工事費***								
排水路布設								
土工						5,258,429		
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	7		m			7,448		
舗装版破碎積込(小規模土工)	8		m <sup>2</sup>			12,136		
無筋Co殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 7.0km以下 機械積込(小規模土工)	1		m <sup>3</sup>			4,929		
床掘り 土砂 小規模	60		m <sup>3</sup>			118,440		
基面整正	40		m <sup>2</sup>			16,320		
埋戻し 小規模 土砂	40		m <sup>3</sup>			137,360		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
再生クラッシャーラン 4.0mm以下				
	30	m <sup>3</sup>	102,000	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 13.0km以下 バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )				
	50	m <sup>3</sup>	152,100	
* 処分費等 *				
			102,400	
無筋Co処分費 ( t )				
	2	t	2,400	
残土処分費 ( m <sup>3</sup> ) 普通土				
	50	m <sup>3</sup>	100,000	
水路工				
			4,409,557	
高密度ポリエチレン管布設 ( 無孔管 ) 800、内面波状管、機械布設				
	32	m	82,816	
高密度ポリエチレン管布設 ( 無孔管 ) 800、内面波状管、人力布設				
	76	m	327,864	
高密度ポリエチレン管 直管、 800、内面波状管				
	108	m	2,494,800	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管用樹脂継手 800用	25	個	450,000	
高密度ポリエチレン管 45°曲管 800、内面波状管	6	個	482,400	
振れ止め木杭人力打設 末口9cm×L=2.0m 番線固定含む	20	本	34,540	
足場工 単管足場 安全ネットなし		掛m <sup>2</sup>	104,340	
土のう工 仕拵・積立	52	袋	32,708	
手車小運搬 諸資材、運搬距離40m未満	1	m <sup>3</sup>	2,040	
人肩小運搬 硬質塩化ビニル管、運搬距離40m未満	2	t	8,976	
コンクリート柵 1400×1200×1200型、縞鋼板蓋2枚割	1	基	175,119	
コンクリート柵 1200×1200×1400型、縞鋼板蓋2分割	1	基	213,954	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装工				
			52,722	
コンクリート舗装工（材料） 平均舗設厚 0.12m アスファルト中間層 なし	9	m <sup>2</sup>	25,659	
コンクリート舗装工（労務及び機械運転） 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満	9	m <sup>2</sup>	27,063	
仮設工				
			143,017	
土のう工 仕拵・積立・撤去	9	袋	7,857	
ポンプ設置・撤去				
	1	箇所	77,800	
ポンプ運転 排水量0以上40m <sup>3</sup> /h未満 作業時排水		日	57,360	
<b>** 直接工事費 **</b>				
			5,258,429	
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>				
			658,000	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 共通仮設費計 ***				658,000	
*** 純工事費 ***				5,916,429	
*** 現場管理費 ***				2,587,000	
*** 工事原価 ***				8,503,429	
* 一般管理費等 *				1,906,571	
*** 工事価格計 ***				10,410,000	
*** 消費税等相当額計 ***				1,041,000	
*** 工事費計 ***				11,451,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				416,400	