

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度 市単土地改良事業 竹原地区水路改修工事

公表用積算内訳書

中野市大字竹原

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路改修 L=124.0m 鉄筋コンクリートU型側溝 300B型 L = 38.0m 鉄筋コンクリートU型側溝 240型 L = 86.0m 分水柵 500×500×500型 N = 1基	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 9 月 26 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 1 月 27 日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
* * 本工事費 * *				
水路工			1,119,525	
排水構造物工 U型側溝据付 L = 1000 U型側溝質量 132kg / 個	38.0	m	265,202	
排水構造物工 U型側溝据付 L = 1000 U型側溝質量 92kg / 個	62.0	m	385,082	
排水構造物工 U型側溝再利用撤去・据付 L = 1000 U型側溝質量 92kg / 個	24.0	m	151,680	
分水柵設置工 500×500×500型	1	基	35,324	
小運搬 コンクリート二次製品類 運搬距離 60m未満	6.1	t	29,866	
小運搬 生コンクリート 運搬距離 60m未満直接積込	0.27	m <sup>3</sup>	1,432	
小運搬 土砂、碎石等 運搬距離 60m未満	2.6	m <sup>3</sup>	16,442	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
小運搬 コンクリート二次製品 100m未満	4.6	t	11,242	
小運搬 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	3.3	m <sup>3</sup>	2,577	
水路土工			218,361	
掘削 土砂 小規模(標準)	9	m <sup>3</sup>	10,179	
基面整正	57	m <sup>2</sup>	23,256	
埋戻 はね付け（投入） 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ（ ）	18	m <sup>3</sup>	33,642	
再生クラッシャ - ラン40mm以下	10	m <sup>3</sup>	31,000	
小運搬 土砂、碎石等 運搬距離 60m未満	3.2	m <sup>3</sup>	20,237	
小運搬 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	7.0	m <sup>3</sup>	5,467	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
水替工（小口径）設置撤去	1	箇所	17,670	
水替工（小口径） 作業時排水 発動発電機 0～6（m3/h）未満 揚程10m以下	1	箇所	73,867	
締切工	0.1	m <sup>3</sup>	3,043	
構造物撤去工			2,317	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	0.1	m <sup>3</sup>	1,667	
小運搬 コンクリート二次製品 30～50m未満	0.1	m <sup>3</sup>	237	
有筋Co殻運搬 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込	0.1	m <sup>3</sup>	133	
* 産業廃棄物処分費 *			280	
有筋コンクリート塊処理費	0.2	t	280	

# \*\* 本工事費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 直接工事費 **					
				1,120,000	
** 共通仮設 費率分 **					
				139,000	
** 共通仮設費計 **					
				139,000	
** 純工事費 **					
				1,259,000	
* 現場管理費 *					
				570,000	
** 工事原価 **					
				1,829,000	
* 一般管理費 等 *					
				431,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額					
				120,458	
** 工事価格計 **					
				2,260,000	

