

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度 市単土地改良事業 大熊地区水路改修工事

公表用積算内訳書

中野市大字三ツ和

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路改修 L = 121.5m ベンチフリーム 300型 L = 116.5m 横断用フリーム 300型 L = 4.0m 普通掛口 300型用 N = 2 箇所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 9 月 26 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 1 月 13 日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **				
水路工			1,037,907	
排水構造物工 ベンチフリューム ベンチフリューム 型 300 300×200×2000mm	116.5	m	714,029	
掛口工布設 普通掛口300型 基礎砕石有りRC-40	2	箇所	14,900	
横断フリューム(OF)工 T-14 300型 基礎礫 10cm厚 RC-40	4.0	m	71,448	
木杭打設 杭長2m径15cm	5	本	27,560	
炭素鋼鋼管布設 白ネジ付 100A 横断取入口用 L=4.0m/箇所	8.0	m	41,224	
水路土工			90,654	
掘削 土砂 小規模(標準)	14	m ³	15,834	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
基面整正	53	m ²	21,624	
埋戻 はね付け(投入) 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ()	8	m ³	14,952	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 9.0km以下 バックホ	6	m ³	26,244	
* 産業廃棄物処分費 *			12,000	
残土処分費 普通土	6	m ³	12,000	
構造物撤去工			78,092	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	3.6	m ³	59,998	
有筋Co殻運搬 コンクリ-ト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	3.6	m ³	4,774	
* 産業廃棄物処分費 *			13,320	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
有筋コンクリート塊処理費				
	3.6	m ³	13,320	
* * 直接工事費 * *			1,038,000	
* * 共通仮設 費率分 * *			129,000	
* * 共通仮設費計 * *			129,000	
* * 純工事費 * *			1,167,000	
* 現場管理費 *			529,000	
* * 工事原価 * *			1,696,000	
* 一般管理費 等 *			394,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額			111,397	

** 本工事費 **

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 工事価格計 **				2,090,000	
** 消費税等 相当額計 **				209,000	
** 工事費計 **				2,299,000	