

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|----|--|-----|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| 課長 | | 課長補佐 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | | | | | | |
|----|--|------|--|----|--|-----|--|-----|--|--|--|--|--|--|

令和 4 年度 過疎対策事業 市道毛野川線舗装修繕工事 公表用積算内訳書

市道 毛野川線

中野市大字穴田

| 設 計 大 要 | 施 工 方 法 | 請 負 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 舗装修繕 L= 1,057m A=6,550m ² 表層(再生密粒度As20F) A=6,550m ² 路上路盤再生工 A=3,590m ² 区画線 L=2,110m | 施 工 期 間 | 日間 |
| | 起工予定年月日 | 令和 4 年 月 日 |
| | 竣工予定年月日 | 令和 5 年 1 月 6 日 |
| | 契約保証方法 | 金銭的保証 |
| | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 | |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|-----|
| *** 本工事費 *** | | | | |
| 道路修繕 | | | | |
| 舗装修繕工 | | | 21,870,534 | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | 10 | m | 5,590 | |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし | 6,550 | m ² | 1,093,850 | |
| As殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 11.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) | 290 | m ³ | 1,008,620 | |
| 不陸整正 補足材料あり 9mm以上13mm未満 | 2,960 | m ² | 519,184 | |
| 路上路盤再生工 養生工なし | 3,590 | m ² | 6,788,690 | |
| 表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚40mm | 6,550 | m ² | 10,532,400 | |

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------|-------|----------------|------------|-----|
| 区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm | 3,000 | m | 219,000 | |
| 区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm | 2,110 | m | 126,600 | |
| 交通誘導警備員B | 48 | 人・日 | 561,600 | |
| * 処分費等 * | | | 1,015,000 | |
| As 殻処分費 | 290 | m ³ | 1,015,000 | |
| ** 直接工事費 ** | | | 21,870,534 | |
| 技術管理費 | | | 7,300 | |
| 六価クロム溶出試験 | 1 | 検体 | 7,300 | |
| ** 現場環境改善費(率分) ** | | | 281,000 | |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| *** 共通仮設費率計算額 *** | | | | | | | | |
| | | | | | | 3,951,000 | | |
| *** 共通仮設費計 *** | | | | | | | | |
| | | | | | | 4,239,300 | | |
| *** 純工事費 *** | | | | | | | | |
| | | | | | | 26,109,834 | | |
| *** 現場管理費 *** | | | | | | | | |
| | | | | | | 9,986,000 | | |
| *** 工事原価 *** | | | | | | | | |
| | | | | | | 36,095,834 | | |
| * 一般管理費等 * | | | | | | | | |
| | | | | | | 6,914,166 | | |
| *** 工事価格計 *** | | | | | | | | |
| | | | | | | 43,010,000 | | |
| *** 消費税等相当額計 *** | | | | | | | | |
| | | | | | | 4,301,000 | | |
| *** 工事費計 *** | | | | | | | | |
| | | | | | | 47,311,000 | | |

