

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度

下水道マンホール周り舗装修繕工事

公表用積算内訳書

市道岩船中央線ほか23路線

中野市大字西条ほか14地区

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装修繕工 7.5箇所 アスファルト舗装打替え工 $A = 416 \text{ m}^2$ アスファルト舗装オーバーレイ工 $A = 575 \text{ m}^2$	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 1 月 20 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路修繕				
舗装工 公共		式	4,551,887	
舗装打換え工		式	1,410,544	
舗装版切断 アスファルト舗装版		式	1,048,722	
舗装版破碎(小規模)	280	m	156,520	工種 第0001号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 5.0km以下	184	m ²	279,128	工種 第0002号表
殻処分 アスファルト殻	9	m ³	37,530	工種 第0003号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	21	t	25,200	工種 第0004号表
	184	m ²	550,344	工種 第0005号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
付帯工				
		式	57,622	
区画線工				
	1	式	4,112	工種 第0006号表
マンホール高さ調整				
	1	式	53,460	工種 第0007号表
殻処分 コンクリート殻				
	0.02	m ³	50	工種 第0008号表
交通管理工				
		式	304,200	
交通誘導警備員 交通誘導警備員B				
	26	人日	304,200	工種 第0009号表
舗装工 特環				
		式	568,981	
舗装打換え工				
		式	469,147	
舗装版切断 アスファルト舗装版				
	81	m	45,279	工種 第0010号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎 (小規模)				
	88	m ²	133,496	工種 第0011号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下				
	4	m ³	15,164	工種 第0012号表
殻処分 アスファルト殻				
	10	t	12,000	工種 第0013号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
	88	m ²	263,208	工種 第0014号表
付帯工				
		式	6,234	
区画線工				
	1	式	6,234	工種 第0015号表
交通管理工				
		式	93,600	
交通誘導警備員 交通誘導警備員 B				
	8	人日	93,600	工種 第0016号表
舗装工 農集				
		式	2,572,362	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装打換え工				
		式	1,811,451	
舗装版切断 アスファルト舗装版				
	170	m	95,030	工種 第0017号表
舗装版破碎(小規模)				
	59	m ²	89,503	工種 第0018号表
舗装版破碎				
	85	m ²	45,900	工種 第0019号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下				
	16	m ³	109,184	工種 第0020号表
殻処分				
	36	t	43,200	工種 第0021号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
	59	m ²	176,469	工種 第0022号表
土材料 補足材				
	3	m ³	9,300	工種 第0023号表
安定処理 混合厚さ20cm				
	85	m ²	103,615	工種 第0024号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
基層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	85	m ²	224,400	工種 第0025号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	85	m ²	223,125	工種 第0026号表
表層 1.4m以上3.0m以下	575	m ²	691,725	工種 第0027号表
付帯工		式	456,711	
区画線工	1	式	127,066	工種 第0028号表
マンホール高さ調整	1	式	316,980	工種 第0029号表
試掘 R:C40復旧	1	式	11,805	工種 第0030号表
殻処分 コンクリート殻	0.2	m ³	500	工種 第0031号表
殻処分 アスファルト殻	0.3	t	360	工種 第0032号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通管理工				
		式	304,200	
交通誘導警備員 交通誘導警備員B				
	26	人日	304,200	工種 第0033号表
** 直接工事費 **				
			4,551,887	
事業損失防止施設費				
			7,300	
六価クロム溶出試験				
	1	検体	7,300	
** 共通仮設費率計算額 **				
			1,091,000	
** 共通仮設費計 **				
			1,098,300	
** 純工事費 **				
			5,650,187	
** 現場管理費 **				
			2,768,000	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 工事原価 **				
			8,418,187	
* 一般管理費 等 *				
			1,891,813	
** 工事価格計 **				
			10,310,000	
** 消費税等 相当額計 **				
			1,031,000	
** 工事費計 **				
			11,341,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額				
			407,245	

舗装版切断

工種明細表

工種 第0001号表

アスファルト舗装版

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	559	
*** 単位当り ***	1	m	559	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎積込（小規模土工）				
	1	m ²	1,517	
*** 単位当り ***				
	1	m ²	1,517	

殻運搬

工種明細表

工種 第0003号表

舗装版破碎 DID区間あり 5.0km以下

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 5.0km以下 機械積込(小規模土工)	1	m ³	4,170	
*** 単位当り ***	1	m ³	4,170	

殻処分

工種明細表

頁0-0012

工種 第0004号表

アスファルト殻

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等				
			1,200	
処分費 アスファルト殻	1	t	1,200	
*** 単位当り ***	1	t	1,200	

表層

工種明細表

工種 第0005号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m ²	288	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m ²	2,703	
*** 単位当り ***	1	m ²	2,991	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	21	m	1,554	
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	6	m	360	
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 30cm	6	m	1,716	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 30cm	2	m	482	
*** 単位当り ***	1	式	4,112	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
マンホール高さ調整工	1	箇所	29,029	
マンホール高さ調整工	1	箇所	24,431	
*** 単位当り ***	1	式	53,460	

殻処分

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0016

コンクリート殻

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			2,500	
処分費 コンクリート殻	1	m ³	2,500	
*** 単位当り ***	1	m ³	2,500	

交通誘導警備員B

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日	11,700	
*** 単位当り ***	1	人日	11,700	

舗装版切断

工種明細表

工種 第0010号表

アスファルト舗装版

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	559	
*** 単位当り ***	1	m	559	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎積込（小規模土工）				
	1	m ²	1,517	
*** 単位当り ***				
	1	m ²	1,517	

殻運搬

工種明細表

工種 第0012号表

舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下 機械積込(小規模土工)	1	m ³	3,791	
*** 単位当り ***	1	m ³	3,791	

殻処分

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0021

アスファルト殻

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			1,200	
処分費 アスファルト殻	1	t	1,200	
*** 単位当り ***	1	t	1,200	

表層

工種明細表

工種 第0014号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m ²	288	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m ²	2,703	
*** 単位当り ***	1	m ²	2,991	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	44	m	3,256	
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	13	m	780	
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 30cm	6	m	1,716	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 30cm	2	m	482	
*** 単位当り ***	1	式	6,234	

交通誘導警備員B

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日	11,700	
*** 単位当り ***	1	人日	11,700	

舗装版切断

工種明細表

工種 第0017号表

アスファルト舗装版

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	559	
*** 単位当り ***	1	m	559	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎積込（小規模土工）	1	m ²	1,517	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,517	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m ²	540	
*** 単位当り ***	1	m ²	540	

殻運搬

工種明細表

工種 第0020号表

舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下 機械積込(小規模土工)	1	m ³	6,824	
*** 単位当り ***	1	m ³	6,824	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			1,200	
処分費 アスファルト殻	1	t	1,200	
*** 単位当り ***	1	t	1,200	

表層

工種明細表

工種 第0022号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m ²	288	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m ²	2,703	
*** 単位当り ***	1	m ²	2,991	

土材料

工種明細表

頁0-0031

補足材

工種 第0023号表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
再生クラッシャーラン 40mm以下	1	m ³	3,100	
*** 単位当り ***	1	m ³	3,100	

安定処理

工種明細表

頁0-0032

混合厚さ20cm

工種 第0024号表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
安定処理 ハック材 路床	1	m ²	1,219	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,219	

基層

工種明細表

工種 第0025号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m ²	2,640	
*** 単位当り ***	1	m ²	2,640	

工種明細表

工種 第0026号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m ²	2,625	
*** 単位当り ***	1	m ²	2,625	

表層

工種明細表

工種 第0027号表

1.4m以上3.0m以下

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚30mm	1	m ²	1,203	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,203	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
区画線設置（機・労のみ） ペイント式（車載式） 実線 15cm	1,379	m	102,046	
区画線設置（材料費のみ） ペイント式（車載式） 実線 15cm	417	m	25,020	
*** 単位当り ***	1	式	127,066	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
マンホール高さ調整工	9	箇所	316,980	
*** 単位当り ***	1	式	316,980	

工種明細表

工種 第0030号表

R C 40復旧

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
試掘 R C 40復旧	1	式	11,805	
*** 単位当り ***	1	式	11,805	

殻処分

工種明細表

工種 第0031号表

コンクリート殻

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			2,500	
処分費 コンクリート殻	1	m ³	2,500	
*** 単位当り ***	1	m ³	2,500	

殻処分

工種明細表

工種 第0032号表

頁0-0040

アスファルト殻

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			1,200	
処分費 アスファルト殻	1	t	1,200	
*** 単位当り ***	1	t	1,200	

交通誘導警備員B

工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1	人・日	11,700	
*** 単位当り ***	1	人日	11,700	