

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度

市営住宅泉団地駐車場舗装工事

公表用積算内訳書

市営住宅泉団地

中野市大字江部1394-3

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装工 打換え工 オーバーレイ工 側溝工 付帯工 A=99m ² A=36m ² L=19m N=1式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 12 月 28 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路修繕				
舗装工		式	772,762	
舗装打換え工		式	403,532	
舗装版破碎積込(小規模土工)		式	362,096	
	99	m ²	150,183	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 5.5km以下 機械積込(小規模土工)	5	m ³	20,850	
* 処分費等 *				
処分費			13,200	
	5	m ³	13,200	
表層				
		m ²	177,863	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
不陸整正 補足材料なし	99	m ²	11,147	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm	99	m ²	166,716	
オーバーレイ工		式	41,436	
表層(車道・路肩部)		m ²	41,436	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚30mm	36	m ²	41,436	
側溝工		式	244,266	
側溝撤去工		式	36,853	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	19	m	10,621	
舗装版破碎積込(小規模土工)	5	m ²	7,585	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 5.5km以下 機械積込(小規模土工)	0.2	m ³	834	
* 処分費等 *			1,828	
処分費 舗装版	0.2	m ³	564	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.7km以下	0.8	m ³	1,264	
* 処分費等 *			8,000	
処分費 コンクリート二次製品	0.8	m ³	8,000	
基面整正		m ²	3,672	
基面整正	9	m ²	3,672	
土砂等運搬		m ³	4,313	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3)	2	m ³	4,084	
整地 残土受入れ地での処理	2	m ³	229	
側溝据付工		式	207,413	
側溝据付工		m	207,413	
床掘り 土砂 小規模	3	m ³	5,922	
基礎コンクリート 一般養生 豪雪割増あり	0.7	m ³	18,480	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4	m ²	16,072	
皿型側溝据付 L = 600 皿型側溝質量46kg/個	19	m	146,585	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚140mm 1層施工	5	m ²	3,939	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 全仕上り厚100mm	5	m ²	3,995	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	5	m ²	12,420	
付帯工		式	124,964	
付帯工		式	124,964	
溶融式区画線		m	94,164	
区画線設置(機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	550	m	89,650	
区画線設置(材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	37	m	4,514	
路面標示シート張付工		式	30,800	
路面標示シート張付 材工共	22	枚	30,800	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 直接工事費 ***				772,762	
*** 共通仮設費率計算額 ***				184,000	
*** 共通仮設費計 ***				184,000	
*** 純工事費 ***				956,762	
*** 現場管理費 ***				463,000	
*** 工事原価 ***				1,419,762	
* 一般管理費等 *				330,238	
*** 工事価格計 ***				1,750,000	
*** 消費税等相当額計 ***				175,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
工事費計					
				1,925,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額				69,125	