

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 緊急自然災害防止対策事業 市道日野 3 号線水路改修 公表用積算内訳書

工事

市道日野 3 号線

中野市大字新野

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路布設工 L = 43.5 m 自由勾配側溝工 500×500 L = 4.1 m 自由勾配側溝工 500×700 L = 2 m 集水柵 700×700×800 N = 1 基	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 6 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 10 月 24 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
排水構造物工		式	1,478,985	
作業土工		式	1,397,684	
床掘り 土砂 小規模		式	396,830	
埋戻し 小規模 土砂	30	m <sup>3</sup>	62,040	工種 第0001号表
土材料 再生碎石RC-40	20	m <sup>3</sup>	72,380	工種 第0002号表
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 7.0km以下	20	m <sup>3</sup>	79,200	工種 第0003号表
残土等処分 残土	30	m <sup>3</sup>	63,210	工種 第0004号表
	30	m <sup>3</sup>	120,000	工種 第0005号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
側溝工								
				式		895,284		
自由勾配側溝 縦断用 500×500×2000	41		m			599,830	工種	第0006号表
自由勾配側溝 縦断用 500×700×2000	2		m			33,760	工種	第0007号表
側溝蓋 車道用 幅500用 長500	34			枚		125,154	工種	第0008号表
側溝蓋 グレーチング蓋版各種	3			枚		97,860	工種	第0009号表
側溝蓋 グレーチング蓋版各種	2			枚		38,680	工種	第0010号表
集水枳・マンホール工								
				式		105,570		
現場打ち集水枳	1			箇所		105,570	工種	第0011号表
構造物撤去工								
				式		81,301		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工				
		式	60,262	
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物(二次製品)				
	1	m <sup>3</sup>	14,930	工種 第0012号表
舗装版切断 アスファルト舗装版				
	44	m	25,388	工種 第0013号表
舗装版切断 コンクリート舗装版				
	4	m	12,156	工種 第0014号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版				
	44	m <sup>2</sup>	7,788	工種 第0015号表
運搬処理工				
		式	21,039	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 5.5km以下				
	2	m <sup>3</sup>	8,718	工種 第0016号表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	1	m <sup>3</sup>	1,621	工種 第0017号表
殻処分 アスファルト殻				
	2	m <sup>3</sup>	7,000	工種 第0018号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻処分 コンクリート殻（鉄筋）	1	m <sup>3</sup>	3,700	工種 第0019号表
舗装				
舗装工		式	153,260	
アスファルト舗装工		式	153,260	
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石M-25 t=10cm	22	m <sup>2</sup>	19,228	工種 第0020号表
表層（車道・路肩部） 再生密粒度As20F t=5cm	22	m <sup>2</sup>	65,252	工種 第0021号表
コンクリート舗装工		式	68,780	
間詰コンクリート 一般養生	2	m <sup>3</sup>	68,780	工種 第0022号表
仮設工		式	14,168	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
任意仮設工								
				式		14,168		
水替工								
				式		14,168		
ポンプ排水								
	1			式		14,168	工種	第0023号表
*** 直接工事費 ***								
						1,646,413		
*** 共通仮設費率計算額 ***								
						240,000		
*** 共通仮設費計 ***								
						240,000		
*** 純工事費 ***								
						1,886,413		
*** 現場管理費 ***								
						668,000		
*** 工事原価 ***								
						2,554,413		

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 一般管理費 等 *								
						575,587		
** 工事価格計 **								
						3,130,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						313,000		
** 工事費計 **								
						3,443,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						114,558		