

課長		課長補佐		土木係長		維持係長		審査者		設計者				
----	--	------	--	------	--	------	--	-----	--	-----	--	--	--	--

令和 4 年度

緊急自然災害防止対策事業 市道中野26号線舗装修繕  
工事（繰越明許）

公表用積算内訳書

市道 中野26号線

中野市大字中野

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装修繕 L=333.1m As舗装 再生密粒度20F A = 2,310m <sup>2</sup> 薄層カラー舗装（グリーンベルト） A = 320m <sup>2</sup> 区画線 N=一式	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 5 年 6 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 9 月 21 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路修繕				
舗装修繕工			10,225,299	
舗装打換え工			10,225,299	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	370	m	213,490	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	2,160	m <sup>2</sup>	1,220,184	
As殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 4.0km以下 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	108	m <sup>3</sup>	171,828	
不陸整正 補足材料あり 1mm以上3mm未満	2,160	m <sup>2</sup>	281,016	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm	2,160	m <sup>2</sup>	4,376,160	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	150	m <sup>2</sup>	330,000	
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 トップコートあり	320	m <sup>2</sup>	2,304,000	
区画線設置 ペイント式(車載式) 実線 15cm	1,280	m	96,000	
区画線設置 ペイント式(車載式) 実線 15cm	770	m	47,740	
区画線設置 ペイント式(車載式) 破線 15cm	140	m	12,600	
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 破線 15cm	85	m	5,355	
区画線設置 熔融式(手動) 実線 45cm	130	m	42,250	
区画線設置 熔融式(手動) 実線 45cm	80	m	32,160	
区画線設置 (機・労のみ) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	110	m	59,400	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	66	m	11,616	
交通誘導警備員 B	57	人・日	723,900	
* 処分費等 *			297,600	
処分費 ( t )	248	t	297,600	
<b>** 直接工事費 **</b>			10,225,299	
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>			2,190,000	
<b>** 共通仮設費計 **</b>			2,190,000	
<b>** 純工事費 **</b>			12,415,299	
<b>** 現場管理費 **</b>			5,431,000	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 工事原価 ***								
						17,846,299		
* 一般管理費 等 *								
						3,713,701		
*** 工事価格計 ***								
						21,560,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						2,156,000		
*** 工事費計 ***								
						23,716,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						838,684		