

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 里山林整備事業 林道涌井斑山線道路修繕工事

公表用積算内訳書

林道涌井斑山線

中野市大字永江

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路修繕工 盛土法面整形工 A = 120m ² フトン籠工 (3 段積み) L = 36.0m アスファルト舗装工 A = 71m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 7 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 12 月 8 日
	契約保証方法	金銭的保証
この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。		

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
本工事費				
道路工				
土工			2,779,442	
掘削工			1,598,155	
		式	28,560	
床掘り 土砂 小規模	14	m 3	28,560	
盛土工			1,520,155	
		式	1,520,155	
盛土 まき出し 砂・砂質土 締固めあり コンパクト()	184	m 3	374,440	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	204	m 3	207,264	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ()	7	m 3	19,523	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	8	m ³	8,128	
不足土購入 ズリ40-0 現場渡し	198	m ³	910,800	
整形仕上げ工		式	49,440	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	120	m ²	49,440	
フトン籠工			674,164	
ふとんかご 設置 階段式	36.0	m	611,280	
吸出し防止材設置	42	m ²	36,368	
止杭打込	14	本	26,516	
道路復旧工			418,586	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工				
		式	418,586	
下層路盤工 全仕上り厚 150 mm 1層施工	71	m ²	91,093	
上層路盤工 全仕上り厚 100 mm 1層施工	71	m ²	87,472	
表層工 1.4m以上 平均仕上り厚 40 mm	71	m ²	134,261	
アスカーブ 195cm ² 以上215cm ² 未満 再生 細粒度(13)	80.0	m	105,760	
構造物撤去工				
			67,762	
構造物取壊し工				
		式	67,762	
AS舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m	4,602	
AS舗装版破碎積込				
	40	m ²	63,160	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
産業廃棄物処理工			20,775	
産業廃棄物運搬工		式	11,275	
* 産業廃棄物処分費 *			11,275	
AS殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1.6	m ³	11,275	
産業廃棄物処理工		式	9,500	
* 産業廃棄物処分費 *			9,500	
アスファルト掘削塊処理費 中間処理場	3.8	t	9,500	
* * 直接工事費 * *			2,779,000	
* * 共通仮設 費率分 * *			391,000	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* * 共通仮設費計 * *								
						391,000		
* * 純工事費 * *								
						3,170,000		
* 現場管理費 *								
						1,068,000		
* * 工事原価 * *								
						4,238,000		
* 一般管理費等 *								
						992,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						191,418		
* * 工事価格計 * *								
						5,230,000		
* * 消費税等 相当額計 * *								
						523,000		
* * 工事費計 * *								
						5,753,000		