

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

緊急自然災害防止対策事業
市道西部上今井停車場線水路改修工事

公表用積算内訳書

市道西部上今井停車場線

中野市大字上今井

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路布設工 L = 69.0m 自由勾配側溝 300 × 300 L = 6 8 m 集水柵 500 × 500 × 550 N = 1 基	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 9 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 12 月 26 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
水路改修					
排水構造物工			式	1,444,401	
作業土工			式	1,214,798	
床掘り 土砂 小規模			式	187,722	
埋戻し 小規模 土砂	20		m ³	41,460	
土材料 再生碎石RC-40	14		m ³	50,722	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下	10		m ³	43,200	
残土等処分 残土	10		m ³	12,340	
	10		m ³	40,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
側溝工				
自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000		式	950,896	
	68	m	726,240	
側溝蓋 車道用 幅300用 長500				
	56	枚	124,096	
側溝蓋 グレーチング蓋版各種				
	6	枚	100,560	
集水枿・マンホール工				
		式	76,180	
現場打ち集水枿				
	1	箇所	76,180	
構造物撤去工				
		式	229,603	
構造物取壊し工				
		式	185,875	
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物				
	7	m ³	125,440	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版	69	m	39,813	
舗装版切断 コンクリート舗装版	8	m	8,736	
舗装版破碎 アスファルト舗装版	21	m ²	11,886	
運搬処理工		式	43,728	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 7.0km以下	1	m ³	5,166	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	7	m ³	9,562	
殻処分 アスファルト殻	1	m ³	3,500	
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)	17	t	25,500	
舗装		式	312,561	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装工				
		式	161,583	
アスファルト舗装工				
		式	89,943	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40 t=15cm				
	21	m ²	24,990	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20F t=5cm				
	21	m ²	64,953	
コンクリート舗装工				
		式	71,640	
コンクリート舗装、間詰コンクリート 一般養生				
	2	m ³	71,640	
仮設工				
		式	150,978	
水替工				
		式	150,978	
ポンプ排水				
		日	150,978	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
ポンプ設置・撤去								
	1			箇所		83,050		
ポンプ運転 排水量0以上40m ³ /h未満 作業時排水								
	7			日		67,928		
** 直接工事費 **								
						1,756,962		
** 共通仮設費率計算額 **								
						267,000		
** 共通仮設費計 **								
						267,000		
** 純工事費 **								
						2,023,962		
** 現場管理費 **								
						749,000		
** 工事原価 **								
						2,772,962		
* 一般管理費等 *								
						647,038		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 工事価格計 ***								
						3,420,000		
*** 消費税等 相当額計 ***								
						342,000		
*** 工事費計 ***								
						3,762,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						125,172		