

課長		課長補佐		係長		土木係長		審査者		設計者				
----	--	------	--	----	--	------	--	-----	--	-----	--	--	--	--

令和 4 年度

防災・安全交付金事業  
市道西条33号線舗装修繕工事（繰越明許）

公表用積算内訳書

市道西条33号線

中野市大字西条

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
舗装修繕工 表層工 路上路盤再生工	L = 7 1 1 . 9 m	施 工 期 間	日間
	A = 4 8 8 0 m <sup>2</sup> 、 t = 5 c m	起工予定年月日	令和 5 年 9 月 日
	A = 4 8 8 0 m <sup>2</sup> 、 t = 1 0 c m	竣工予定年月日	令和 6 年 3 月 28 日
		契約保証方法	金銭的保証
		・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路修繕				
舗装工		式	23,936,242	
舗装打換え工		式	22,194,800	
舗装版切断		式	12,371,360	
舗装版破碎	820	m	473,140	
殻運搬	4,880	m <sup>2</sup>	868,640	
殻処分	195	m <sup>3</sup>	460,200	
表層	195	m <sup>3</sup>	682,500	
	4,880	m <sup>2</sup>	9,886,880	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
路上再生工				
		式	9,823,440	
路上路盤再生工				
	4,880	m <sup>2</sup>	9,823,440	
区画線工				
		式	522,242	
区画線工				
		式	522,242	
溶融式区画線				
	36	m	29,772	
溶融式区画線				
	310	m	232,500	
ペイント式区画線				
	1,530	m	215,730	
ペイント式区画線				
	280	m	44,240	
仮設工				
		式	1,219,200	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通管理工				
		式	1,219,200	
交通誘導警備員				
	96	人日	1,219,200	
<b>** 直接工事費 **</b>				
			23,936,242	
技術管理費				
			7,300	
技術管理費				
		式	7,300	
技術管理費				
		式	7,300	
土質等試験費				
		式	7,300	
土質等試験費 六価クロム溶出試験				
	1	検体	7,300	
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>				
			4,298,000	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 共通仮設費計 ***				4,305,300	
*** 純工事費 ***				28,241,542	
*** 現場管理費 ***				10,889,000	
*** 工事原価 ***				39,130,542	
* 一般管理費等 *				7,499,458	
*** 工事価格計 ***				46,630,000	
*** 消費税等相当額計 ***				4,663,000	
*** 工事費計 ***				51,293,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				1,813,907	