

令和 5 年度 市道吉田25号線側溝改修工事（ゼロ債務負担行為）

中野市大字吉田 市道吉田25号線

# 数 量 計 算 書

中 野 市

# 数 量 計 算 書

工 事 名	令和5年度 市道吉田25号線側溝改修工事（ゼロ債務負担行為） 中野市大字吉田 市道吉田25号線	事 業 区 分						
		工 事 区 分		側溝				
工 事 区 分・工 種・種 別・細 別・規 格		算 出 式			単 位	数量(計算)	数量(設計)	
土 工								
機械床堀		※Pt3.0～10.8 0.40 × 44.7 + 0.02 × 7.8			m3	18.0	20	
埋戻 再生砕石RC-40		※Pt3.0～10.8 0.06 × 44.7 + 0.03 × 7.8			m3	2.9	3	
埋戻 発生土		0.11 × 36.9 ※Pt3.0～10.8は控除			m3	4.1	4	
残土処理 土砂等運搬		18.0 － 4.1 ÷ 0.9			m3	13.5	10	
残土処理 残土等処分		同上			m3	13.5	10	
取壊し工								
舗装版切断 As t=15cm以下		1 × 19.8 ※Pt3.0～22.8（影響部：W550）			m	19.8	20	
舗装版取壊し		※Pt3.0～10.8 ※Pt10.8～22.8 0.27 × 7.8 + 0.15 × 12			m <sup>2</sup>	3.9	4	
舗装版ガラ運搬		3.9 × 0.05			m3	0.2	0.2	
舗装版ガラ処理		3.9 × 0.05 × 2.3			t	0.4	0.4	
鉄筋構造物取壊し		※Pt3.0～10.8 Gr控除 ※Pt10.8以降蓋利用 0.058 × 44.7 + 0.369 × 7.8 － 0.04 × 5 + 0.023 × 19.5			m3	5.7	6	
鉄筋コンクリート殻運搬		同上			m3	5.7	6	
鉄筋コンクリート殻処理		5.7 × 2.5			t	14.3	14	

工事区分・工種・種別・細別・規格	算 出 式	単 位	数量(計算)	数量(設計)	
水路工					
自由勾配側溝工					
自由勾配側溝 B300-H300		m	34.7	35	
自由勾配側溝 B300-H400	インハート平均厚10cm	m	10.0	10	
車道用コンクリート蓋 蓋設置 300型(L=500mm)		枚	36	36	
車道用グレーチング 蓋設置 300型(L=1000mm)		枚	3	3	
車道用グレーチング 蓋設置 300型(L=500mm)		枚	2	2	
付帯工					
排水接続工 φ75	※Pt3.0付近	箇所	1	1	
掛口工 φ150	※Pt38.5付近	箇所	1	1	
仮設工					
水替工		式	1	1	
舗装工					
上層路盤 粒度調整碎石M-40 t=15cm	※Pt0.0～3.0 0.4 × 3 + ※Pt3.0～22.8 0.55 × 19.8 + ※Pt22.8～44.7 0.4 × 21.9	m <sup>2</sup>	20.9	21	
表層 再生密粒度As20F t=5cm	同上	m <sup>2</sup>	20.9	21	
間詰コンクリート 18-8-25BB	※Pt3.0～10.8 0.138 × 7.8	m <sup>3</sup>	1.1	1	