

(様式－1)

工事番号								
高野辰之記念館		館長	副館長	係長	審査者	担当者	係	設計者
令和5年度高野辰之記念館空調設備改修工事(ゼロ債務負担行為)					金抜設計書			
中野市大字永江1809番地 高野辰之記念館								
設 計 大 要				施 工 方 法		請 負		
高野辰之記念館空調設備改修工事 一式 ・ふるさとホール空調機器更新 1台 ・展示室(1)空調機器 新設 1台 ・展示室不要機器の配管類閉塞処理及び電源工事 一式 「対象施設概要」 高野辰之記念館 構造 木造2階建て一部鉄筋コンクリート造平家建て 延床面積751.53㎡ 建設年 平成3年				施 工 期 間		日間		
				起 工 予 定 年 月 日		令和6年2月		
				竣 工 予 定 年 月 日		令和6年7月		
				契 約 保 証 方 法		金銭的保証		
				主 管 課 係 名		高野辰之記念館 -		
				積 算 年 月		令和6年1月		

中 野 市

起 工 理 由

高野辰之記念館の空調設備を改修する。

請 負 対 象 額 円

工 事 価 格 円

消 費 税 等 相 当 額 円

(様式-3)

		当 初		第 1 回 変 更 (増 減)		第 2 回 変 更 (増 減)		第 3 階 変 更 (増 減)		
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格		A		A1		A2		A3	
	消 費 税 等 相 当 額		B		B1		B2		B3	
	積 算 額		C		C1		C2		C3	
契 約 段 階	工 事 価 格		D		D1		D2		D3	
	消 費 税 等 相 当 額		E		E1		E2		E3	
	契 約 額		F		F1		F2		F3	
	増 減				G1		G2		G3	
		B=A×0. 10 C=A+B D=Aに対する応札額 E=D×0. 10 F=D+E		B1=A1×0. 10 C1=A1+B1 D1=A1×F/C E1=D1×0. 10 F1=D1+E1 G1=F1－F		B2=A2×0. 10 C2=A2+B2 D2=A2×F/C E2=D2×0. 10 F2=D2+E2 G2=F2－F1		B3=A3×0. 10 C3=A3+B3 D3=A3×F/C E3=D3×0. 10 F3=D3+E3 G3=F3－F2		
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。				D1 算 出	× _____ ÷	D2		× _____ ÷	D3 算 出	× _____ ÷
積 算 額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。										
工 事 価 格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。										
契 約 額：工事価格に消費税等相当額を加										

総 括 表						
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	
令和5年度高野辰之記念館空調設備改修工事（ゼロ債務負担行為）						
A 直接工事費						
I 機械設備工事		式	1.0			
II 電気設備工事		式	1.0			
直接工事費計						
B. 共通費						
共通仮設費		式	1.0			
現場管理費		式	1.0			
一般管理費		式	1.0			
共通費計						
端数調整						
工事価格						
消費税等						
合 計						

中 野 市

明 細 表						第 1 号表	
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額		
令和5年度高野辰之記念館空調設備改修工事（ゼロ債務負担行為）							
I 機械設備工事							
AC-1 HPエアコン（ふるさとホール）	高効率 冷25.0kw暖28.0kw 三相200V 室内機 天吊り 室外機床置き	機	1.0				
	ワイヤードリモコン						
機器搬入費		式	1.0				
機器支持金物		式	1.0				
機器取付費		式	1.0				
コンクリートベース	室外機用	個	2.0				
防止パット	室外機用	個	2.0				
冷媒用被覆鋼管	継手、接合材とも 12.7φ保温t=10	m	10.0				
冷媒用被覆鋼管	継手、接合材とも 12.7φ保温t=10	m	10.0				
塩ビ管	継手、接合材とも VP25	m	10.0				
防虫目皿	ドレン用 30A	個	1.0				
リモコン	取付費	式	1.0				
保温工事	屋内カラー鋼板、屋外SUS	式	1.0				
コア抜き	100φ 簡易鉄筋探査	箇所	1.0				
消耗品雑材		式	1.0				

中 野 市

明 細 表						第 3 号表	
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額		
令和5年度高野辰之記念館空調設備改修工事（ゼロ債務負担行為）							
I 機械設備工事							
AC-2 HPエアコン（展示室1）	冷10.0kw暖11.2kw 三相200V 室内機 壁掛け 室外機床置き ワイヤードリモコン	機	1.0				
機器搬入費		式	1.0				
機器取付費		式	1.0				
コンクリートベース	室外機用	個	2.0				
防止パット	室外機用	個	2.0				
冷媒用被覆鋼管	継手、接合材とも 9.5φ保温t=10	m	4.0				
冷媒用被覆鋼管	継手、接合材とも 15.9φ保温t=10	m	4.0				
塩ビ管	継手、接合材とも VP25	m	4.0				
防虫目皿	ドレン用 30A	個	1.0				
リモコン	取付費	式	1.0				
保温工事	屋外SUS	式	1.0				
コア抜き	100φ 簡易鉄筋探査	箇所	1.0				
消耗品雑材		式	1.0				
気密試験費		式	1.0				

中 野 市

明 細 表						第 4 号表	
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額		
令和5年度高野辰之記念館空調設備改修工事（ゼロ債務負担行為）							
I 機械設備工事							
試運転調整費		式	1.0				
仮設足場	枠組み足場程度	式	1.0				
運搬雑工事		式	1.0				
配管撤去閉塞処理		式	1.0				
フロン回収	R22	式	3.0				
既存エアコン撤去	160型 6馬力相当 天吊り	式	1.0				
機器撤去費	140型 5馬力相当 同ツイン壁掛						
運搬雑工事費		式	1.0				
機器撤去部分等補修	機器撤去部、貫通部 壁パテ埋め、既存近似色塗装	式	1.0				
小計							

明 細 表						第 5 号表	
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額		
令和5年度高野辰之記念館空調設備改修工事（ゼロ債務負担行為）							
Ⅱ 電気設備工事							
2次側電気工事	AC-1	式	1.0				
2次側電気工事	AC-2	式	1.0				
電線	CVT14sq	m	37.0				
電線	E5.5sq	m	37.0				
電線	CV5.5sq-4c	m	35.0				
電線管	VE28	本	2.0				
電線管	VE28 2層管	m	2.0				
電線管	VE22	本	3.0				
電線管	VE22 2層管	m	2.0				
電線管付属品		式	1.0				
電線管支持材		式	1.0				
プルボックス	VE防水型	個	2.0				
既存動力盤回路改修	AC-1 1回路	箇所	1.0				
既存動力盤回路改修	AC-2 1回路	箇所	1.0				
消耗品雑材		式	1.0				

中 野 市

明 細 表							第 6 号表	
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額			
令和 5 年度高野辰之記念館空調設備改修工事（ゼロ債務負担行為）								
Ⅱ 電気設備工事								
電気工事費		式	1.0					
既存エアコン電源撤去		式	1.0					
法定福利費		式	1.0					
小計								