

令和 5 年度 市道西部上今井停車場線側溝改修工事（繰越明許）

中野市大字上今井 市道西部上今井停車場線

数 量 計 算 書

中 野 市

数量計算書

工 事 名	令和5年度 市道西部上今井停車場線側溝改修工事（繰越明許） 中野市大字上今井 市道西部上今井停車場線		事 業 区 分			
			工 事 区 分	側溝		
工 事 区 分・工 種・種 別・細 別・規 格	算 出 式		単 位	数量(計算)	数量(設計)	
土 工						
機械床堀	0.16 ×	30	m3	4.8	5	
埋戻 再生砕石RC-40	0.11 ×	30	m3	3.3	3	
埋戻 発生土	Pt 17.0～30.0 0.05 ×	13	m3	0.7	1	
残土処理 土砂等運搬	4.8 －	0.7 ／ 0.9	m3	4.1	4	
残土処理 残土等処分	同上		m3	4.1	4	
取壊し工						
舗装版切断 As t=15cm以下	1 ×	30 + 1	m	31.0	31	
舗装版取壊し	0.4 ×	30	m ²	12.0	12	
舗装版ガラ運搬	12.0 ×	0.08	m3	1.0	1	
舗装版ガラ処理	1.0 ×	2.3	t	2.2	2	
鉄筋構造物取壊し	0.05 ×	30	m3	1.5	2	
鉄筋構造物ガラ運搬	同上		m3	1.5	2	

工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	算 出 式	単 位	数量(計算)	数量(設計)	
鉄筋構造物ガラ処理	1.5 × 2.5	t	3.8	4	
水路工					
U型側溝工					
特殊車道用U型側溝 24型		m	30.0	30	
車道用コンクリート蓋 蓋設置 24型(L=500mm)		枚	52	52	
車道用グレーチング 蓋設置 24型(L=1000mm)		枚	4	4	
舗装工					
上層路盤 粒度調整碎石M-40 t=15cm	車道部 0.4 × 30	m ²	12.0	12	
表層 再生密粒度As20F t=5cm	W=1.4m未満、車道部 0.4 × 30	m ²	12.0	12	
間詰コンクリート 18-8-25BB	Pt 0.0~17.0 0.05 × 17	m ³	0.9	1	