数量計算書

数 量 算 出 書

ﾚﾍﾞﾙ1	ﾚﾍﾞﾙ2	ﾚﾍﾞﾙ3	ﾚﾍﾞﾙ4	ﾚﾍﾞﾙ5					
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	算 式	数量	設計数量	単 位	備 考
植栽									
	植栽工								
		地被類植栽工							
			張芝		2499.45+465.20	2,964.65	2965.0	m2	
施設整備									
	園路広場整備工								
		コンクリート系舗装工							
			洗い出し舗装B	t70	145.94+78.54+63.62+14.61	303.00	303.0	m2	
		土系舗装工							
			凍上抑制工	RC40 t150	42.32+6.33+19.60	68.25	68.0	m2	
			路盤工	RC40 t100	42.32+6.33+19.60	68.25	68.0	m2	
			土系舗装	スタボン同等品以上 t70	42.32+6.33+19.60	68.25	68.0	m2	
		階段工							
			擬木階段1500		32+6+21	59.00	59.0	段	
		作業土工							
			床掘		68×(0.15+0.1+0.07)	21.76	20.0	m3	
			土砂等運搬			21.76	20.0	m3	