

受信点、ヘッドエンド設備撤去数量一覧表

No.	名 称	規 格	数量	単位	備考
1	BSCSアンテナ		4	基	豊田情報センター 受信点
2	アンテナマスト付ベース		4	本	〃
3	マストベース基礎	□1000×1000相当品 破碎、積み、埋戻し含む	4	個	〃
4	UHFアンテナ	20素子	1	基	豊田中学校 受信点
5	UHFアンテナ	27素子	1	基	〃
6	FMアンテナ	5素子	3	基	〃
7	グリッドアンテナ		1	基	〃
8	前置増幅器		2	台	〃
9	分配器		1	台	〃
10	機器収容盤		1	台	〃
11	コンクリート柱	9m	1	本	〃
12	コンクリート柱	10m	1	本	〃
13	空中線マスト	側面型	1	基	〃
14	腕金金物		3	本	〃
15	支線	支線アンカー含む	2	本	〃
16	メッシュフェンス(門扉含む)	H1200 5.8m×7.5m	26.6	m	〃
17	フェンスブロック	□200×450相当品	23	個	〃
18	埋戻し、整地作業		44	m ²	〃
19	トランス盤		1	台	豊田情報センター ヘッドエンド
20	ヘッドエンド架		3	架	〃
21	モバイル通信 CMS架		3	架	〃
22	トーキー装置架		1	架	〃
23	蓄電池盤		1	台	〃
24	LS	1～6	6	台	〃
25	TS		2	台	〃
26	フリーアクセスパネル補修		10	m ²	〃

伝送路設備撤去数量一覧表

No.	名 称	規 格	数量	単位	備考
1	ノード		9	台	
2	増幅器（屋外型）	TBA-T	80	台	
3		BA-T	38	台	
4		EA-T	49	台	
5		EA-2T	23	台	
6	分岐分配器	1分岐器	21	台	
7		2分岐器	381	台	
8		4分岐器	237	台	
9		8分岐器	15	台	
10		2分配器	97	台	
11		4分配器	34	台	
12		8分配器	2	台	
13	無停電電源供給器	180VA	58	台	
14	光ケーブル	60心未満	29,729	m	
15		60心以上	1,596	m	
16	クロージャ		47	台	
17	同軸ケーブル	12C相当	66,085	m	
18		給電ケーブル12C相当	814	m	
19	メッセンジャーワイヤー	30sq	34,146	m	水平支線含む
20	ラッシングロッド		36,167	本	
21	スパイラルハンガー		2,676	本	
22	装柱バンド	共架柱用	852	個	中電柱379本、NTT柱189本 1.5倍
23		自営柱用	1,932	個	CP、SP、WP、PZ合計1288本 1.5倍
24	腕金	1m未満	48	本	
25		1m以上	6	本	
26	コンクリート柱	7m未満	204	本	
27		8m以上	89	本	
28	木柱	7m未満	5	本	
29		8m以上	9	本	
30	鋼管柱	7m未満	465	本	
31		8m以上	503	本	
32	パンザマスト	15m未満	8	本	
33	支線		666	本	
34	地表面モルタル補修	鋼管柱地際切断後の補修	19	箇所	
35	地表面アスファルト補修	鋼管柱地際切断後の補修	6	箇所	
36	交通誘導員	B	252	人日	

自営柱撤去数量一覧表

図番	柱番号	撤去	コンクリート柱								木柱				バンザイマスト	鋼管柱 (元NTT)			Zポール								支線	水平支線	腕金		FTTH使用
			5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	6m	7m	8m	9m	15m未満		7m	8m	9m	ZA	ZB	ZC	6m	7m	8m	9m	1m未満			1m以上		
02-D	1-19	1																	1			1			1						
03-D	PS柱(09-02)	1																		1		1									
04-D	PS柱(09-01)	1																		1		1									
06-B	26-20	1																	1			1									
06-B	26-21	1																	1			1									
06-B	26-22	1																	1			1			1						
06-B	3-7	1																	1				1		1						
06-B	3-8	1																	1				1								
06-B	3-9	1																	1				1		1						
06-B	3-10	1																	1			1			1						
06-B	3-15	1																	1				1		1						
06-B	3-17	1																	1					1							
06-B	3-18	1																	1			1			1						
06-B	3-19	1																	1			1			2						
06-B	3-19-1(引込柱)	1																	1			1			1						
06-B	3-20	1																	1				1								
06-B	3-20-1(引込柱)	1																	1			1									
06-B	3-21	1																	1				1								
06-B	3-22	1																	1					1							
06-B	3-24	1																	1				1		1						
06-B	3-25	1																	1			1			1		1				
06-B	3-26	1																	1			1			2						
06-B	3-26-1(引込柱)	1																	1			1				1					
06-B	3-27	1																	1			1			1						
06-B	3-28	1																	1				1								
06-B	3-28-1(引込柱)	1																	1				1								
06-B	3-29	1																	1				1								
06-B	3-30	1																	1			1			1						
06-B	3-31	1																	1				1								
06-B	3-32	1																	1			1			1						
06-B	3-33	1																	1			1			1						
06-B	3-34	1																	1			1									
06-B	3-35	1																	1			1			1						
06-B	3-36	1																	1			1									
06-B	3-39	1																	1			1			2						
06-B	PS柱(08-05)	1																			1		1								
06-B	06B-1(空)	1		1																											
06-B	06B-3(空)	1																	1				1		2						
06-B	06B-2(空)	1		1																											
06-C	06C-1(空)	1			1																										
06-C	06C-2(空)	1			1																										
06-C	06C-3(空)	1			1																										
06-C	3-1	1																	1				1								
06-C	3-2	1			1																				2						
06-C	3-4	1																	1				1								
06-C	3-49	1																	1					1	1						
06-C	3-5	1																	1			1									
06-C	3-6	1																	1				1		1						
06-C	4-60	1																	1				1		1						
06-C	4-61	1																	1				1			1					
06-C	PS柱(08-04)	1																		1		1									
07-B	5-1	1																	1			1			1						
07-C	4-1	1																	1					1	1						
07-C	4-2	1																	1					1	1						
07-C	4-3	1																	1				1		1						
07-C	4-4	1																	1				1		1						
07-C	4-5	1																	1					1							
07-C	4-5-1	1																	1					1							
07-C	4-6	1																	1			1			1						
07-C	4-6-1(空)	1																	1			1									
07-C	4-7	1																	1			1			1				引込		

自営柱撤去数量一覧表

図番	柱番号	撤去	コンクリート柱							木柱				バンザイマスト	鋼管柱（元NTT）				Zポール								支線	水平支線	腕金		FTTH使用
			5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	6m	7m	8m	9m		15m未満	7m	8m	9m	ZA	ZB	ZC	6m	7m	8m	9m	1m未満			1m以上		
08-B	08B-3(空)	1			1																										
08-B	08B-4(空)	1			1																										
08-B	08B-5(空)	1										1																			
08-B	08B-6(空)	1		1																											
08-C	4-12	1															1					1									
08-C	4-13	1															1					1		2							
08-C	4-14	1															1				1										
08-C	4-42	1															1				1			1							
08-C	4-43	1															1				1			1							
08-C	4-44	1															1					1		1							
08-C	08C-1(空)	1			1																										
08-D	4-16-1	1															1				1										
08-D	4-17	1				1																		2							
08-D	4-18	1															1					1		1							
08-D	4-19	1															1				1			1							
08-D	4-20	1															1				1										
08-D	4-23	1		1																											
08-D	4-24	1															1				1			1		1		引込			
08-D	4-28	1															1				1			1							
08-D	4-31	1															1					1		1							
08-D	4-32	1															1					1		1							
08-D	4-65	1															1				1			1							
08-D	4-66	1															1				1										
08-D	6-1	1															1				1										
08-D	6-2	1															1				1			1							
08-D	6-3	1															1				1										
08-D	6-4	1															1				1			1		1					
08-D	6-6	2															2		1		1										
08-D	6-7	1															1				1										
08-D	6-8	1															1				1			1							
08-D	6-9	1															1				1										
08-D	6-10	1															1				1										
08-D	6-11	1															1						1	2							
08-D	08D-1(空)	1			1																										
08-D	08D-2(空)	1		1																											
08-D	08D-3(空)	1		1																											
08-D	08D-4(空)	1		1																				1							
08-D	08D-5(空)	1	1																					1							
08-D	08D-6(空)	1		1																											
08-D	08D-7(空)	1			1																										
08-D	08D-8(空)	1			1																										
08-D	08D-9(空)	1		1																											
08-D	08D-10(空)	1		1																											
08-D	PS柱(08-01)	1																	1		1										
08-E	6-20	1																1				1		1							
08-E	6-21	1																1				1		1							
08-E	08E-01(空)	1					1																								
08-H	28-27	1																1					1	1							
08-H	9-15	1																1				1									
08-H	9-16	1																1					1								
08-H	9-17	1																1				1									
08-H	9-18	1																1				1									
08-H	9-19	1																1				1									
08-H	9-20	1																1					1	1							
08-H	9-21	1																1					1	1							
08-H	9-22	1																1				1		1							
08-H	9-23	1																1				1		1							
08-H	9-24	1																1					1								
08-H	9-26	1																1													
08-H	9-27	1																1				1									
08-H	9-28	1																1				1		1							

自営柱撤去数量一覧表

図番	柱番号	撤去	コンクリート柱							木柱				バンザイマスト	鋼管柱（元NTT）			Zポール							支線	水平支線	腕金		FTTH使用
			5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	6m	7m	8m	9m	15m未満	7m	8m	9m	ZA	ZB	ZC	6m	7m	8m	9m			1m未満	1m以上	
08-H	9-29	1																	1			1			1				
08-H	PS柱(07-07)	1																		1		1							
08-H	08H-1(空)	1			1																								
08-H	08H-2(空)	1			1																								
09-E	7-85	1																	1				1						
09-E	7-86	1																	1			1			1	1			
09-E	7-87	1																	1				1						
09-E	7-88	1																	1				1						
09-E	7-89-1	1																	1			1							
09-F	7-19	1																	1				1		1				
09-F	7-21(PS柱 07-02)	1																		1		1							
09-F	7-32	1																	1			1			1				
09-F	7-33	1					1																		1				
09-F	7-34	1					1																						引込
09-F	7-34-1	1																	1			1							引込
09-F	7-35	1																	1				1						
09-G	8-28	2																	2				2						
09-G	8-32	1																	1				1						
09-G	8-33	1																	1				1						
09-G	8-37	1																	1				1		1				
09-G	8-38	1																	1				1		2				
09-G	8-39	1																	1			1							
09-G	8-40	1																	1				1						
09-G	8-41	1																	1				1		1				
09-G	8-42	2																	2				2		1				
09-G	8-43	1																	1					1					
09-G	8-44	1																	1					1					
09-G	8-45	1																	1				1		1				
09-G	9-1	1																	1					1					
09-G	9-2	1																	1				1			1			
09-G	9-3	1																	1					1	1				
09-G	9-4	1																	1				1		1		1		
09-G	9-5	1																	1					1	1				
09-G	9-6	1																	1				1		1				
09-G	9-6-1	1		1																									引込
09-G	9-7	1																	1				1		1				
09-G	9-8	2																	2				2						
09-G	9-9	1																	1				1						
09-G	9-11	1																	1				1		1				
09-G	9-12	1																	1				1		1				
09-G	PS柱(07-05)	1																		1		1							
09-G	PS柱(07-06)	1																		1		1							
09-G	09G-01(空)	1	1																										
09-G	09G-03(空)	1																	1			1			1				
09-G	27-24(空)※No.ﾀﾞﾌﾞﾘ(22-F)	1																	1			1							
09-H	9-31(空)	1																	1			1			2				
09-H	9-32(空)	1																	1			1			1				
10-E	7-1	1																	1				1		1				
10-E	7-2	1																	1				1		1				
10-E	7-3	1																	1				1		1				
10-E	7-7	1																	1				1						
10-E	7-8	1																	1				1		1				
10-E	7-9	1																	1				1						
10-E	7-10	1																	1			1			2				
10-E	7-11	1					1																						
10-E	7-14	1																	1			1			1		1		
10-E	7-15	1																	1			1			1				引込
10-E	7-23	1																	1			1							
10-E	7-24	1																	1				1		1				
10-E	7-26	1																	1				1						
10-E	7-26-1	1																	1				1		1				

自営柱撤去数量一覧表

図番	柱番号	撤去	コンクリート柱							木柱				バンザイマスト	鋼管柱（元NTT）			Zポール							支線	水平支線	腕金		FTTH使用
			5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	6m	7m	8m	9m	15m未満	7m	8m	9m	ZA	ZB	ZC	6m	7m	8m	9m			1m未満	1m以上	
11-E	10-62	1																	1			1							
11-E	10-64	1																	1				1		1				
11-E	10-65	1				1																			1				
11-E	10-69	1																	1				1		1				
11-E	10-70-1	1																	1			1							
11-E	10-71	1																	1				1		1				
11-E	10-71-1	1																	1			1							
11-E	10-72	1																	1				1						
11-E	10-73	2																	2				2						
11-E	10-74-1	1				1																							引込
11-E	10-76	1																	1			1							
11-E	10-76-1	1																	1			1							引込
11-E	10-80	1																	1					1					
11-E	10-81	1																	1					1					
11-E	10-82	1																	1					1					
11-E	10-83	1																	1			1							
11-E	10-85	1																	1					1	1				
11-E	10-88	1																	1			1			1				
11-E	10-89	1				1																					1		
11-E	10-90	1																	1				1		1				
11-E	7-16	1				1																			1				
11-E	PS柱(05-06)	1																		1		1							
11-E	PS柱(05-07)	1																		1		1							
11-E	11E-1(空)	1		1																					1				
11-E	11E-2(空)	1	1																										
11-E	11E-3(空)	1				1																							
11-E	11E-4(空)	1				1																							
11-E	11E-5(空)	1				1																							
11-F	14-11	1																	1				1		2				
11-F	14-12	1																	1				1						
11-F	14-21	1																	1				1						
11-F	14-22	1																	1				1		1				
11-F	14-23	1																	1				1						
11-F	14-24-1	1																	1			1			1				
11-F	14-24-2	1																	1			1			1				
11-F	11F-1(空)	1																	1				1						
11-G	14-25	1																	1				1						
11-G	14-26	1																	1			1					1		
11-G	14-27	1																	1			1					1		
11-G	14-28	1																	1			1			1				
11-G	14-28-1	1																	1			1							
11-G	14-29	1																	1				1		1				
11-G	14-30	1																	1					1					
11-G	14-31	1																	1			1			1				
11-G	11G-1(空)	1	1																										
11-G	11G-2(空)	1	1																										
11-I	20-19	1																	1				1		2				
11-I	20-22	1																	1				1						
11-I	20-23	1																	1			1			1				
11-I	21-1	1																	1				1		1				
11-I	21-2	1																	1			1							
11-I	21-3	1																	1			1							
11-I	21-4	1																	1			1							
11-I	21-5	1																	1				1		1				
11-I	21-6	1					1																		1				
11-I	21-7	1					1																		1				
11-I	21-15	1																	1			1			1				
11-I	21-17	1		1																									
11-I	21-18	1																	1			1			1				
11-I	21-18-1	1																	1				1						
11-I	21-28	1																	1			1			1				

自営柱撤去数量一覧表

図番	柱番号	撤去	コンクリート柱							木柱				バンザイマスト	鋼管柱（元NTT）			Zポール							支線	水平支線	腕金		FTTH使用
			5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	6m	7m	8m	9m	15m未満	7m	8m	9m	ZA	ZB	ZC	6m	7m	8m	9m			1m未満	1m以上	
11-I	21-29	1																	1			1							
11-I	21-30	1																	1			1			1				
11-I	21-31	1																	1				1						
11-I	21-32	1																	1			1							
11-I	PS柱(00-01)	1																		1		1							
11-I	11I-1(空)	1		1																									
11-I	11I-2(空)	1									1																		
11-I	11I-3(空)	1				1																							
11-I	11I-4(空)	1				1																							
11-I	11I-5(空)	1				1																							
11-I	11I-6(空)	1			1																				1				
11-I	11I-7(空)	1			1																								
11-I	11I-8(空)	1			1																								
11-I	11I-9(空)	1			1																								
11-I	11I-10(空)	1		1																									
11-I	11I-11(空)	1		1																									
11-I	11I-12(空)	1		1																					1				
11-I	11I-13(空)	1			1																								
11-I	11I-14(空)	1			1																								
11-I	11I-15(空)	1			1																				1				
12-D	10-27	1			1																				1	1			
12-D	10-28	1																	1					1	1				
12-D	10-29	1																	1					1	2				
12-D	10-30	1																	1			1			1				
12-D	10-31	2																	2					2					
12-D	10-34-1(空)	1																	1			1							
12-D	10-34-2	1																	1			1							
12-D	11-38	1																	1			1			1				
12-D	11-39	1																	1			1					1		
12-D	11-40	1																	1			1					1		
12-D	11-41	1																	1			1			1				
12-D	11-42	1																	1			1			1				
12-D	12D-01(空)	1			1																								
12-D	12D-02(空)	1			1																								
12-D	12D-03(空)	1				1																							
12-E	10-1-1	1																	1			1							
12-E	10-1-2	1																	1				1						
12-E	10-12	1																	1				1		1				
12-E	10-13	1																	1				1		1				
12-E	10-13-1	1																	1			1							
12-E	10-15	1																	1			1			1				
12-E	10-24	1																	1			1			1				
12-E	10-25	1																	1				1						
12-E	10-26	1																	1				1		2				
12-E	10-37	1																	1				1		1				
12-E	10-38	1																	1				1		1				
12-E	10-39	1																	1				1						
12-E	10-39-1	1				1																							引込線
12-E	10-40	1																	1					1					
12-E	10-41	1																	1				1		2				
12-E	10-42-2	1																	1			1							
12-E	11-1	1			1																				1				
12-E	11-3	1																	1				1						
12-E	11-4	1																	1				1						
12-E	11-5	1				1																			1				
12-E	11-6	1				1																							
12-E	11-7	1				1																			1				
12-E	11-8	1			1																								
12-E	11-9	1				1																							
12-E	11-10	1				1																			1				
12-E	11-11	1																	1			1							

自営柱撤去数量一覧表

図番	柱番号	撤去	コンクリート柱								木柱				バンヂマスト 15m未満	鋼管柱（元NTT）				Zポール								支線	水平支線	腕金		FTTH使用
			5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	6m	7m	8m	9m	7m		8m	9m	ZA	ZB	ZC	6m	7m	8m	9m	1m未満	1m以上						
12-F	12F-5(空)	1																1					1									
12-F	12F-6(空)	1																1			1											
12-F	12F-7(空)	1		1																												
12-F	12F-8(空)	1	1																													
12-H	19-26	1																1						1	1							
12-H	19-27	1																1						1								
12-H	19-28	1				1																			2							
12-H	19-32	1																	1			1										
12-H	19-33	1																	1			1			1							
12-H	19-34	1			1																											
12-H	19-35	1																	1			1			1							
12-H	19-36	2		1	1																											
12-H	19-37	1																	1					1	1							
12-H	19-38	1																	1					1	1							
12-H	19-39	1																	1					1	1							
12-H	19-39-1	1																	1			1										
12-H	20-2	1							1																							
12-H	20-3	2																	2				1	1								
12-H	20-4	1																	1			1			1							
12-H	20-5	1				1																										
12-H	20-6	1																	1				1		2							
12-H	20-7	1																	1				1		2							
12-H	20-8	1				1																		1								
12-H	20-8-1	1																	1			1			1							
12-H	20-8-2	1			1																											
12-H	20-9	1												1																		
12-H	20-10	2				1	1																									
12-H	20-11	1																	1				1		2							
12-H	20-12	1				1																			1							
12-H	20-13	1																	1			1										
12-H	PS柱(10-02)	1																		1		1										
12-H	12H-1(空)	1				1																										
12-H	12H-2(空)	1									1																					
12-H	12H-3(空)	1		1																												
12-H	12H-4(空)	1		1																												
12-H	12H-5(空)	1		1																												
12-H	12H-6(空)	1			1																											
12-H	12H-7(空)	1			1																											
12-H	12H-8(空)	1			1																				1							
12-H	12H-9(空)	1																1					1									
12-H	12H-10(空)	1									1																					
12-H	12H-11(空)	2					2																									
12-H	12H-12(空)	1											1																			
12-H	12H-13(空)	1			1																				1							
12-H	12H-14(空)	1	1																													
12-I	12I-1(空)	1			1																											
12-I	12I-2(空)	1			1																											
13-D	11-19	1		1																					2							
13-D	11-20	1																	1					1	1							
13-D	11-21-1	1				1																			1							
13-D	11-24	1																		1				1	1							
13-D	13D-1(空)	1			1																											
13-D	13D-2(空)	1		1																												
13-E	11-15	1			1																				2							
13-E	11-16	1																1				1										
13-E	11-17	1																	1				1		1							
13-E	11-18	1		1																												
13-E	11-22	1																	1				1									
13-E	11-23	1																	1				1		1							
13-E	11-25	1																	1				1		1						引込	
13-E	11-26	1																	1			1			1							

自営柱撤去数量一覧表

図番	柱番号	撤去	コンクリート柱								木柱				バンザイマスト	鋼管柱（元NTT）				Zポール								支線	水平支線	腕金		FTTH使用
			5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	6m	7m	8m	9m	15m未満		7m	8m	9m	ZA	ZB	ZC	6m	7m	8m	9m	1m未満	1m以上					
13-E	11-27	1																1					1									
13-E	11-28	1																1					1									
13-E	11-29	1																1					1		1							
13-E	11-29-1	1			1																								引込			
13-E	11-30	1																1					1									
13-E	11-31	1																1					1		1							
13-E	11-32	1																1					1		1							
13-E	11-34	1																1					1		1							
13-E	11-35	1																1			1											
13-E	11-43	2																2				1	1									
13-E	11-44	1																1			1					1						
13-E	11-45	1																1			1											
13-E	11-46	1																1					1									
13-E	11-46-1	1			1																				1							
13-E	11-47	1																1			1											
13-E	11-49	1			1																			1								
13-E	11-50	1																1					1									
13-E	11-51	1																1					1		1							
13-E	11-52	1																1			1					1						
13-E	11-53	1																1			1				1							
13-E	11-54	1																1			1											
13-E	11-55	1																1					1		1							
13-E	11-56	1																1					1		1							
13-E	11-57	1																1					1		1							
13-E	PS柱(06-02)	1																	1		1											
13-E	PS柱(06-01)	1																	1		1											
13-E	13E-1(空)	1		1																												
13-E	13E-2(空)	1				1																										
13-E	13E-3(空)	1	1																													
13-E	13E-4(空)	1			1																											
13-E	13E-5(空)	1				1																										
13-E	13E-6(空)	1			1																											
13-E	13E-7(空)	1		1																												
13-E	13E-8(空)	1			1																											
13-E	13E-9(空)	1		1																												
13-E	13E-10(空)	2																2				1	1									
13-E	13E-11(空)	1		1																												
13-E	13E-12(空)	1	1																													
13-E	17-30-1	1			1																								引込			
13-F	15-23-1	1																1			1											
13-F	15-33	1																1				1			1							
13-F	15-34-1	1																1			1											
13-F	15-37	1																1			1				1				引込			
13-F	15-38	1												1											1							
13-F	15-39	1																1					1									
13-F	15-40	1																1				1			1							
13-F	15-41	1																1				1										
13-F	15-42	1																1						1								
13-F	15-43	2																2					2									
13-F	15-44	1																1			1											
13-F	15-45	1												1																		
13-F	15-47	1																1					1		1							
13-F	15-48	1																1					1									
13-F	15-52	1																1					1		2							
13-F	15-53	1																1					1		1							
13-F	15-55-1(空)	1																1			1			1								
13-F	15-59-1	2																2				1	1									
13-F	15-60	1																1					1		1							
13-F	15-61	1																1				1			1							
13-F	15-62	1																1				1			1							
13-F	15-63	1																1				1			1							

自営柱撤去数量一覧表

図番	柱番号	撤去	コンクリート柱							木柱				バンザイマスト	鋼管柱（元NTT）			Zポール							支線	水平支線	腕金		FTTH使用
			5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	6m	7m	8m	9m	15m未満	7m	8m	9m	ZA	ZB	ZC	6m	7m	8m	9m			1m未満	1m以上	
14-E	14E-4(空)	1		1																					1				
14-E	14E-5(空)	1	1																										
14-F	15-66	1					1																		1				
14-F	16-14-1	1				1																							
14-F	16-35	1																1					1		1				
14-F	16-36	1														1									1				
14-F	16-37	1														1							1						
14-F	16-38	1					1																						
14-F	16-39	2															2												
14-F	16-40	1																	1			1			1				
14-F	16-41	1																	1					1	1				
14-F	16-42	1																	1					1	1				
14-F	16-43	1																	1				1						
14-F	16-44	1				1																							
14-F	16-45	1																	1				1		1				
14-F	16-46-1(空)	1																1			1				2				
14-F	14F-1(空)	1																1				1							
14-F	14F-2(空)	1		1																					1				
14-F	14F-3(空)	1																1			1								
14-F	14F-4(空)	1														1													
14-G	16-14	1				1																			1				
14-G	16-31	1																	1			1			1				
14-G	16-32	1																	1				1						
14-G	16-57	1																	1			1							
14-G	16-58	1																	1				1		1				
14-G	16-59	1																	1			1							
14-G	16-60	1																	1			1			1				
14-G	先方柱	1							1																				
14-G	PS柱(01-09)	1																		1			1						
14-G	PS柱(01-08)	1																		1			1						
14-G	14G-1(空)	2																2				2							
14-G	14G-2(空)	1																	1				1						
14-H	18-3	1																	1			1			1				
14-H	18-4	1																	1			1							
14-H	18-5	1																	1			1			1				
14-H	18-6	1																	1			1			1				
14-H	18-7	1																	1				1						
14-H	18-8	1																	1				1						
14-H	18-9	1																	1			1			1		1		
14-H	18-12	1																	1			1							
14-H	18-14	1																	1				1		1		1		
14-H	18-15	1				1																			1				
14-H	18-16	1																	1			1			1				
14-H	18-17	1																	1				1						
14-H	18-19	1		1																					2				
14-H	18-19-1	1			1																								
14-H	18-21	1																	1					1	1				
14-H	19-1	1																	1				1		2				
14-H	19-2	1																	1			1			1				
14-H	19-3	1																	1				1						
14-H	PS柱(10-03)	1																		1		1							
14-H	自営柱8m	1																	1				1						引込
14-H	14H-1(空)	1				1																							
14-H	14H-2(空)	1				1																			1				
14-H	14H-3(空)	1		1																					1				
14-H	14H-4(空)	1	1																										
15-D	12-19	1																	1			1							
15-D	12-20	1																	1			1					1		
15-D	12-21	1																	1			1							
15-D	12-22	1																	1			1			1				
15-D	12-23	1																	1				1		1				

自営柱撤去数量一覧表

図番	柱番号	撤去	コンクリート柱							木柱				バンザイマスト	鋼管柱（元NTT）			Zポール							支線	水平支線	腕金		FTTH使用
			5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	6m	7m	8m	9m	15m未満	7m	8m	9m	ZA	ZB	ZC	6m	7m	8m	9m			1m未満	1m以上	
15-D	12-24	1																	1			1							
15-D	12-25	1																	1			1							
15-D	13-1	1																	1			1			1				
15-D	13-2	1																	1					1	1				
15-D	13-3	1																	1				1		1				
15-D	13-4	1																	1			1							
15-D	13-5	1																	1				1						
15-D	13-6	1																	1			1							
15-D	PS柱(06-04)	1																		1		1							
15-D	15D-1(空)	1	1																										
15-D	15D-2(空)	1			1																								
15-D	15D-3(空)	1		1																									
15-E	13-13-1	1		1																					1				
15-E	13-14	1																	1				1		1				
15-F	16-18	1																	1				1						
15-F	16-19	1																	1			1			2				
15-F	16-21	1																	1			1			1				
15-F	16-24	1			1																								
15-F	16-25	1																	1				1						
15-F	16-26	1																	1			1			1				
15-F	16-27	1																	1				1		1				
15-F	16-20	1																	1			1			1				
15-G	16-1	1																	1			1			1				
15-G	16-2	1																	1			1							
15-G	16-3	1			1																				1				
15-G	16-4	1																	1				1		2				
15-G	16-5	1																	1			1			1				
15-G	16-6	1				1																			2				引込
15-G	16-7	1																	1			1			1				
15-G	16-8	1																1				1		1					
15-G	16-10	2																	2			1	1		1				
15-G	16-21-1	1																1				1							引込
15-G	16-47	1																	1			1			1				
15-G	16-48	1																	1				1						
15-G	16-49	1																	1			1			1				
15-G	16-50	1																	1			1							
15-G	16-51	1																	1				1		2				
15-G	16-82	1																	1					1					
15-G	16-83	1																	1					1	1				
15-G	16-106	1																	1			1			1				
15-G	16-107	1																	1				1						
15-G	16-2	1																	1			1							
15-G	17-105	1																	1					1					
15-G	17-105-1(空)	1																	1			1							
15-G	17-106	1																	1				1		1				
15-G	17-107	1																	1			1							
15-G	17-108	1																	1				1			1			
15-G	17-113	1																	1			1					1		
15-G	17-121	1																	1				1		1				
15-G	17-122	1																	1				1						
15-G	17-123	1																	1				1						
15-G	17-124	1																	1				1		2				
15-G	17-125	1																	1				1		1				
15-G	17-3	1																	1				1						
15-G	17-74	1																	1				1						
15-G	17-75	1				1																							
15-G	17-76	1																	1					1	1				
15-G	17-78	1																	1				1		1				
15-G	17-79	1																	1					1	1				
15-G	17-82	1															1							1					
15-G	17-82-1	1																	1			1			1				

自営柱撤去数量一覧表

図番	柱番号	撤去	コンクリート柱							木柱				バンザイマスト	鋼管柱（元NTT）			Zポール							支線	水平支線	腕金		FTTH使用
			5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	6m	7m	8m	9m	15m未満	7m	8m	9m	ZA	ZB	ZC	6m	7m	8m	9m			1m未満	1m以上	
15-G	17-83	1				1																							
15-G	17-84	1				1																							
15-G	17-86	1																1					1		1				
15-G	17-88	1																	1				1		2				
15-G	17-92	1																	1			1		1					
15-G	17-93	1																	1				1						
15-G	17-94	1																	1			1							
15-G	17-94-1	1																	1			1							
15-G	PS柱(01-07)	1																		1		1							
15-G	PS柱(01-06)	1																		1		1							
15-G	PS柱(02-04)	1																		1		1							
15-G	PS柱(02-01)	1																		1		1							
15-G	自営柱	1																1					1						
15-G	13-31(空)	1																	1				1						
15-G	15G-1(空)	1		1																									
15-G	15G-2(空)	1		1																									
15-G	15G-3(空)	1			1																								
15-G	15G-4(空)	1			1																								
15-G	15G-5(空)	1	1																										
15-G	15G-6(空)	1				1																							
15-G	15G-7(空)	1		1																									
15-G	15G-8(空)	1				1																							
15-H	17-114	1																	1			1							
15-H	17-115	1																	1			1			2				
15-H	17-118	1																	1			1			1				
15-H	17-137	1		1																									
15-H	17-138	1			1																								
15-H	17-139-1	1																	1			1			1				
15-H	17-140	1			1																				1				
15-H	17-141	1			1																								
15-H	17-142	2			1	1																							
15-H	17-143	1																	1				1		1				
15-H	17-170	1																	1			1			1				
15-H	17-171	1																	1			1							
15-H	18-23	1																	1				1		1				
15-H	18-24	1																	1				1		1				
15-H	18-25	1																	1				1		1				
15-H	18-26	1																	1				1		1				
15-H	18-27	1																	1			1			1				
15-H	18-28	1																1				1							
15-H	18-29	1																	1			1							
15-H	18-30	1			1														1						1				
15-H	15H-1(空)	1				1																							
15-H	15H-2(空)	1			1																								
15-H	15H-3(空)	1		1																					1				
15-H	15H-4(空)	1				1																							
15-H	15H-5(空)	1								1																			
16-D	13-8	1																	1			1			1				
16-D	16D-1(空)	1		1																					1				
16-E	13-15	1																	1			1							
16-E	13-18	1																	1			1			2				
16-E	13-21	1			1																				1				
16-E	16E-3(空)	1			1																								
16-E	16E-4(空)	1			1																								
16-E	16E-5(空)	1			1																								
16-E	16E-6(空)	1	1																										
16-E	16E-7(空)	1	1																										
16-E	16E-8(空)	1		1																									
16-F	17-65	1			1													1				1			2				
16-F	17-67	1			1														1			1			1				
16-F	17-68	1				1													1				1		2				

自営柱撤去数量一覧表

図番	柱番号	撤去	コンクリート柱								木柱				バンザイマスト	鋼管柱（元NTT）				Zポール								支線	水平支線	腕金		FTTH使用
			5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	6m	7m	8m	9m	15m未満		7m	8m	9m	ZA	ZB	ZC	6m	7m	8m	9m	1m未満	1m以上					
16-F	17-69	1																1					1									
16-F	17-70	1																1				1			1							
16-G	17-1	1																1					1		3							
16-G	17-2	2																2				1	1									
16-G	17-7	1																1						1								
16-G	17-8	1																1					1			1						
16-G	17-15	1																1				1			1				幹線			
16-G	17-15-1	1																1				1							幹線			
16-G	17-18-1	1																1					1									
16-G	17-22	1			1																								引込			
16-G	17-27-2(空)	1			1																											
16-G	17-33	1																1					1		1				引込			
16-G	17-34PS柱(01-03)	1																		1		1										
16-G	17-35	1															1						1		1							
16-G	17-36	1																1					1									
16-G	17-37	1																1						1	1							
16-G	17-37-1	1																1				1										
16-G	17-39	1																1				1										
16-G	17-40	1																1						1								
16-G	17-45	1																1				1			1				メッセン			
16-G	17-48	1																1					1			1						
16-G	17-49	1																1					1			1						
16-G	17-50	1																1					1				1					
16-G	17-51	1																1					1		1							
16-G	17-52	1																1					1		1							
16-G	17-53	1																1				1			1							
16-G	17-56	1																1				1										
16-G	17-96	1																1						1	1							
16-G	17-98	1																1				1										
16-G	17-99	1																1					1									
16-G	17-100	1																1					1									
16-G	17-101	1																1					1									
16-G	17-102	1																1					1									
16-G	17-103	1																1					1									
16-G	17-104	1																1						1	1							
16-G	17-129	1																1				1			1							
16-G	17-130	1																1				1										
16-G	17-135-1	1																1				1										
16-G	17-136	1																1				1			1							
16-G	17-153	1			1																				1							
16-G	17-154	1																1				1			1							
16-G	17-155	1															1				1			1								
16-G	17-156-2	1																1					1		1				メッセン			
16-G	17-157	1			1														1													
16-G	17-158	1																1					1									
16-G	17-161	1																1					1									
16-G	17-162	1																1					1		1							
16-G	20-45	1															1						1		1							
16-G	9-8(空)	1																1					1									
16-G	PS柱(10-04)	1																		1		1										
16-G	PS柱(02-03)	1																					1									
16-G	PS柱(01-01)	1																					1									
16-G	PS柱(01-05)	1																				1										
16-G	不明自営柱1(空)	1															1							1								
16-G	不明自営柱2(空)	1																1						1								
16-G	16G-1(空)	1		1																					1							
16-G	16G-2(空)	1				1																			2							
16-G	16G-3(空)	1			1																				1							
16-G	16G-4(空)	1			1																											
16-G	16G-5(空)	1			1																											
16-G	16G-6(空)	1			1																				1							

自営柱撤去数量一覧表

図番	柱番号	撤去	コンクリート柱							木柱				バンザイマスト 15m未満	鋼管柱（元NTT）				Zポール								支線	水平支線	腕金		FTTH使用
			5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	6m	7m	8m	9m		7m	8m	9m	ZA	ZB	ZC	6m	7m	8m	9m	1m未満	1m以上					
16-G	16G-7(空)	1		1																											
16-G	16G-8(空)	1		1																					1						
16-G	16G-9(空)	1		1																											
16-G	16G-10(空)	1					1																		1						
16-G	16G-11(空)	1				1																			1						
16-G	16G-12(空)	1	1																						1						
16-G	16G-13(空)	1											1																		
16-H	17-145	1																1				1									
16-H	17-146	1																1				1			1						
16-H	17-148	1																1						1	1						
16-H	17-149	1																1				1			1						
16-H	17-149-1	1											1																		
16-H	17-150	1					1																								
16-H	17-151	1																1						1							
16-H	16H-1(空)	1	1																												
17-F	22-33	1																1				1			1						
17-F	22-34	1																1						1	1						
17-F	22-37	1																1						1							
17-F	22-38	1																1						1	1						
17-F	22-38-1	1																1				1								引込	
17-F	22-39	1																1						1							
17-F	22-40	1																1						1							
17-F	22-41	1																1						1	1						
17-F	22-42	2																2						2	1						
17-F	22-43	1																1						1							
17-F	22-44	1																1				1			1						
17-F	22-45	1																1				1			2						
17-F	22-53	1																1						1	1						
17-F	22-54	1																1				1					1				
17-F	22-55	1																1						1	1						
17-F	22-71	1																1						1							
17-F	22-72	1																1				1			1						
17-F	22-73	1																1						1	2						
17-F	22-76	1																1						1	1						
17-F	22-80	1																1				1			2						
17-F	22-81	1																1				1			1						
17-F	22-82	1																1				1			1						
17-F	22-82-1	1																1				1									
17-F	22-84	1																1						1	1						
17-F	22-85	1																1						1	1						
17-F	22-88	1												1											1						
17-F	22-89	1																1						1							
17-F	22-90	1																1				1			2						
17-F	22-91	1																1				1									
17-F	22-92	1																1				1			1						
17-F	22-93	1																1				1			2						
17-F	2-33(空)	1																1				1			1						
17-F	2-37(空)	1																1						1							
17-F	PS柱(01-04)	1																		1			1								
17-F	不明柱	1																1				1									
17-F	21-3(空)	1																1				1									
17-F	17F-1(空)	1					1																								
17-F	17F-2(空)	1	1																												
17-F	17F-3(空)	1					1																		1						
17-G	22-7	1																	1						1						
17-G	22-10	1																				1			1						
17-G	22-13	1																	1						1						
17-G	22-14	1																	1						1						
17-G	22-15	1					1																								
17-G	22-16	1																	1				1			1					
17-G	22-18	2																	2				2			1					

自営柱撤去数量一覧表

図番	柱番号	撤去	コンクリート柱							木柱				バンザイマスト	鋼管柱（元NTT）			Zポール							支線	水平支線	腕金		FTTH使用
			5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	6m	7m	8m	9m	15m未満	7m	8m	9m	ZA	ZB	ZC	6m	7m	8m	9m			1m未満	1m以上	
20-G	24-56-1	1																	1			1			1				
20-G	24-72	1																	1				1		1				
20-G	24-72-1	1																	1					1					
20-G	24-73	1																	1				1						
20-G	24-74	2																	2				2						
20-G	24-76	1																	1				1						
20-G	24-77	1																	1			1			1				引込
20-G	PS柱(04-02)	1																		1		1							
20-G	20G-1(空)	1																	1				1		1				
20-G	20G-2(空)	1			1																								
20-G	20G-3(空)	1									1																		
20-G	20G-4(空)	1				1																							
21-E	27-44-1	1																	1				1		1				
21-F	24-107	1																	1				1						
21-F	24-112	1																	1			1							
21-F	24-113	1																	1					1	1				
21-F	24-114	1																	1				1						
21-F	24-115	1																	1				1						
21-F	24-116	1																	1			1			1				
21-F	24-117	1																	1			1			1				
21-F	24-119	1																	1				1						
21-F	24-120	1																	1				1		2				
21-F	24-121	1																	1			1			1				
21-F	24-122	1																	1			1			2				
21-F	24-131-1	1																	1			1			1				
21-F	24-134	1																	1				1						
21-F	24-134-1	1																	1			1			1				
21-F	24-135	1																	1			1			1				
21-F	24-136	1																	1			1							
21-F	24-137	1																	1			1							
21-F	24-138	1																	1			1			1				
21-F	24-139	1																	1			1			1				
21-F	24-82	1																	1			1			1				
21-F	24-88-1	1																	1			1			1				
21-F	24-89	1																	1				1		1				
21-F	24-90	1																	1					1	1				
21-F	24-91	1																	1					1	1				
21-F	24-95	1																	1			1			1				
21-F	27-1	1																	1				1		2				
21-F	27-2	1																	1				1		1				
21-F	27-5	1																	1			1			1				
21-F	27-6	1																	1			1							
21-F	27-7	1																	1			1							
21-F	27-8	1																	1				1						
21-F	27-9	1																	1			1							
21-F	27-10	1																	1				1						
21-F	27-11	1																	1				1						
21-F	27-12	1																	1				1						
21-F	27-28	1																	1			1			1				
21-F	27-29	2																	2			1	1						
21-F	27-30	1																	1				1						
21-F	27-31	1																	1			1			1				
21-F	27-33	1																1				1			1				
21-F	27-33-1	1																	1			1							
21-F	27-34	1																	1			1							
21-F	27-35	1																	1					1	1				
21-F	27-35-1	1																	1				1						
21-F	27-39	1																	1					1					
21-F	27-40	1																	1				1				1		
21-F	PS柱(04-08)	1																		1		1							
21-F	PS柱(04-06)	1																		1		1							

自営柱撤去数量一覧表

図番	柱番号	撤去	コンクリート柱							木柱				パンザマスト	鋼管柱（元NTT）			Zポール							支線	水平支線	腕金		FTTH使用
			5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	6m	7m	8m	9m	15m未満	7m	8m	9m	ZA	ZB	ZC	6m	7m	8m	9m			1m未満	1m以上	
21-F	PS柱(04-03)	1																		1		1							
21-F	21F-1(空)	1				1																							
21-F	21F-2(空)	1				1																							
21-F	21F-3(空)	1		1																									
21-F	21F-4(空)	1				1																							
21-F	21F-5(空)	1				1																			1				
21-F	21F-6(空)	1				1																							
21-F	21F-7(空)	1									1																		
21-G	24-96	1																	1				1		1				
21-G	24-97	1																	1				1		1				
22-E	27-49	1																	1			1			1				
22-E	27-55	1																	1				1		1				
22-E	27-56	1																	1				1		1				
22-E	27-57	1																	1				1		1				
22-E	27-58	1				1																							
22-E	27-59	1																	1				1		1				
22-E	PS柱(04-09)	1																		1		1							
22-E	22E-1(空)	1			1																								
22-F	27-15	1																	1				1		1				
22-F	27-16-1	1																	1					1					
22-F	27-17	1																	1				1						
22-F	27-17-1	1																	1				1						引込
22-F	27-19	1																	1				1				1		
22-F	27-21	1																	1				1						
22-F	27-22	1																	1				1				1		
22-F	27-23	1																	1				1		3				
22-F	27-24	1																	1				1		1				
22-F	27-25	1																	1				1						
22-F	27-26	1																	1				1		1				
22-F	PS柱(04-07)	1																		1			1						
22-F	22F-1(空)	1													1														
22-F	22F-2(空)	1													1														
撤去数量 合計		1,283	31	65	108	73	13	1	2	1	4	8	1	8	2	4	3	67	835	57	5	458	407	89	666	12	48	6	

数量集計表1

名 称	規 格	数 量
コンクリート柱	7m未満	204 本
コンクリート柱	8m以上	89 本
木柱	7m未満	5 本
木柱	8m以上	9 本
パンザマスト	15m未満	8 本
鋼管柱（元NTT柱）	7m未満	2 本
鋼管柱（元NTT柱）	8m以上	7 本
鋼管柱（Zポール）	7m未満	463 本
鋼管柱（Zポール）	8m以上	496 本
合 計		1,283 本

数量集計表2

名 称	規 格	数 量
支線		666 本
腕金	1m未満	48 本
腕金	1mm以上	6 本

廃棄物重量集計表

【混合金属くず：受信点設備・ヘッドエンド設備】

No	製 品	規 格	製品サイズ [*] （参考）			参考重量 （k g）	立米数 （m ³ ）	撤去数	総重量 （k g）	総立米 （m ³ ）
			幅（mm）	高（mm）	奥（mm）					
1	空中線	UHF 20素子	356	395	1645	2.20	0.23	1	2.2	0.3
2	空中線	UHF 27素子	510	575	2460	3.30	0.72	1	3.3	0.8
3	空中線	FM 5素子	1910	573	1955	3.30	2.14	4	13.2	8.6
4	空中線	BSアンテナφ90cm				11.00	0.19	4	44.0	0.8
5	腕金金物	□75×2700	75	75	2700	10.30	0.02	3	30.9	0.1
6	空中線マスト	φ48.6 3m				7.80	0.37	3	23.4	1.2
7	BSアンテナマストベース	H1100	700	700	1200	52.00	0.59	4	208.0	2.4
8	機器収納ラック		600	2000	700	100.00	0.84	6	600.0	5.1
9	機器収納ラック		800	1800	400	70.00	0.58	9	630.0	5.2
10	メッシュフェンス	H1200	1000	1200	50	8.40	0.06	25.6	215.0	1.6
11	門扉	W900	1000	1200	50	10.00	0.06	1	10.0	0.1
12	支線	30sq				0.23	0.01	10	2.3	0.1
13	前置増幅器		132	75	122	0.70	0.01	2	1.4	0.1
14	分配器		93	77	94	0.30	0.01	1	0.3	0.1
15	機器収容盤	（ヘッドアンプ）	1000	1000	300	30.00	0.30	1	30.0	0.3
合 計								合計	1,814.0	26.8

【混合金属くず：伝送路設備】

No	製 品	規 格	製品サイズ [*] （参考）			参考重量 （k g）	立米数 （m ³ ）	撤去数	総重量 （k g）	総立米 （m ³ ）
			幅・φ（mm）	高（mm）	奥（mm）					
1	線路増幅器		370	200	180	7.00	0.02	190	1,330	3.80
2	分岐分配器		135	72	92	0.50	0.01	786	393	7.90
3	無停電電源供給器		300	610	400	75.00	0.08	58	4,350	4.60
4	光ケーブル		1000	1	13.5	0.15	0.0001	28559	4,284	2.90
5	クロージャーク		860	115	115	3.50	0.0114	47	165	0.50
6	同軸ケーブル	8C	11.9	1000	—	0.125	0.00012	35540	4,443	4.30
7	同軸ケーブル	12C	15.3	1000	—	0.200	0.00019	31299	6,260	5.90
8	メッセンジャーワイヤー	30sq	6.9	1000	—	0.23	0.00004	52668	12,114	2.10
9	ラッシングロッド	2号	5.5	750	—	0.06	0.00003	4960	298	0.10
10	スパイラルハンガー	M型	5.5	150	—	0.15	0.00003	1890	284	0.10
11	自在バンド	共架柱用 4BD-17	—	—	—	1.78	0.00022	740	1,317	0.163
12	自在バンド	自営柱用 4BD-12	—	—	—	1.56	0.00019	2244	3,501	0.426
13	腕金金物	600	—	—	—	3.93	0.0005	48	189	0.024
14	腕金金物	1500	—	—	—	8.10	0.00103	6	49	0.006
15	支線	30sq	1000	1	6.9	0.23	0.00001	666	153	0.007
合 計									39,127	32.826

【混合金属くず：鋼管柱：伝送路設備】

【此の金属は、鋼管柱、松道路設備】										
No	製 品	規 格	製品仕様（参考）			参考重量	立米数	撤去数	総重量	総立米
			長さ（m）	末口（m）	元口（m）	（k g）	（㎡）		（k g）	（㎡）
1	鋼管柱	ZA	6	0.114	0.114	38	0.06	4	152	0.24
2	鋼管柱		7	0.114	0.114	44	0.07	26	1,144	1.82
3	鋼管柱		8	0.114	0.114	59	0.08	33	1,947	2.64
4	鋼管柱		9	0.114	0.114	76	0.09	4	304	0.36
5	鋼管柱	ZB	6	0.127	0.127	44	0.07	1	44	0.07
6	鋼管柱		7	0.127	0.127	52	0.08	383	19,916	30.64
7	鋼管柱		8	0.127	0.127	69	0.10	366	25,254	36.60
8	鋼管柱		9	0.127	0.127	88	0.11	85	7,480	9.35
9	鋼管柱	ZC	7	0.139	0.139	57	0.10	49	2,793	4.90
10	鋼管柱		8	0.139	0.139	81	0.12	8	648	0.96
11	鋼管柱	NTT仕様	7	0.114	0.114	44	0.07	2	88	0.14
12	鋼管柱		8	0.114	0.114	59	0.08	4	236	0.32
13	鋼管柱		9	0.114	0.114	76	0.09	3	228	0.27
合 計								968	60,234	88.31

廃棄物重量集計表

【混合金属くず：パンザマスト：伝送路設備】

No	製 品	規 格	製品サイズ [*] （参考）			参考重量 （k g）	立米数 （m ³ ）	撤去数	総重量 （k g）	総立米 （m ³ ）
			長さ（m）	末口（m）	元口（m）					
1	パンザマスト	R312	15	0.17	0.53	374	1.56	8	2992.00	12.48
合 計								8	2,992	12.48

混合金属くず合計 104,167 kg

【コンクリート基礎：受信点設備】

No	製 品	規 格	製品サイズ [*] （参考）			参考重量 （k g）	立米数 （m ³ ）	撤去数	総重量 （k g）	総立米 （m ³ ）
			幅（m）	高さ（m）	奥行（m）					
1	コンクリート基礎	1000×1000×1000	1	1	1	2500.00	1.00	4	10,000	4.00
合 計								4	10,000	4.00

【コンクリート柱：受信点設備】

No	製 品	規 格	製品サイズ [*] （参考）			参考重量 （k g）	立米数 （m ³ ）	撤去数	総重量 （k g）	総立米 （m ³ ）
			長さ（m）	末口（m）	元口（m）					
1	コンクリート柱	9-14-2.5	9	0.14	0.26	430.00	0.29	1	430	0.29
2	コンクリート柱	10-19-2.5	10	0.19	0.31	665.00	0.50	1	665	0.50
合 計								2	1,095	0.79

【コンクリート柱：伝送路設備】

No	製 品	規 格	製品サイズ [*] （参考）			参考重量 （k g）	立米数 （m ³ ）	撤去数	総重量 （k g）	総立米 （m ³ ）
			長さ（m）	末口（m）	元口（m）					
1	コンクリート柱	6-12-1.2	6	0.12	0.23	190	0.14	96	18,240	13.44
2	コンクリート柱	7-14-1.5	7	0.14	0.23	270	0.19	108	29,160	20.52
3	コンクリート柱	8-14-2.0	8	0.14	0.24	330.00	0.23	73	24,090	16.79
4	コンクリート柱	9-14-2.5	9	0.14	0.26	430.00	0.29	13	5,590	3.77
5	コンクリート柱	10-19-2.5	10	0.19	0.31	665.00	0.50	1	665	0.50
6	コンクリート柱	12-19-3.0	12	0.19	0.35	850	0.7	2	1,700	1.40
合 計								293	79,445	56.42

コンクリート殻合計 61.21 m³
90,540 kg

【木柱：伝送路設備】

No	製 品	規 格	製品サイズ [*] （参考）			参考重量 （k g）	立米数 （m ³ ）	撤去数	総重量 （k g）	総立米 （m ³ ）
			長さ（m）	末口（m）	元口（m）					
1	木柱	6m	6	0.19	0.26	150.00	0.24	1	150	0.24
2	木柱	7m	7	0.19	0.26	175.00	0.28	4	700	1.12
3	木柱	8m	8	0.19	0.26	200.00	0.32	8	1,600	2.56
4	木柱	9m	9	0.19	0.26	230.00	0.36	1	230	0.36
合 計								14	2,680	4.28

木柱合計 4.28 m³
2,680 kg

交通誘導員 算出表

No.	設備名	工 程		数量	単位	歩掛	配置誘導員 (人日)	誘導員小計 (人日)	誘導員合計 (人日)	備 考
1	伝送路設備	架空ケーブル撤去	光、同軸、メッセン含む	98.2	km	0.33	2.0	65.0	252.0	撤去数量3.0km/日
2		無停電電源供給器撤去		58.0	台	0.125	1.0	8.0		撤去数量8台/日
3		コンクリート柱撤去	支線含む	293.0	本	0.25	1.0	74.0		撤去数量4本/日
4		木柱撤去	支線含む	14.0	本	0.25	1.0	4.0		撤去数量4本/日
5		鋼管柱撤去	支線含む	968.0	本	0.100	1.0	97.0		撤去数量10本/日
6		パンザマスト撤去	支線含む	8.0	本	0.50	1.0	4.0		撤去数量2本/日
				交通誘導員合計					252.0	