

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

平成 29 年度 市単土地改良事業 壁田地区農道舗装工事

公表用積算内訳書

認定外道路

中野市 大字 壁田

設 計 大 要				施 工 方 法	請 負
農道舗装 アスファルト舗装工 W=2.0m L=68.0m A=136m ²				施 工 期 間	日間
				起工予定年月日	平成 29 年 8 月 16 日
				竣工予定年月日	平成 29 年 10 月 20 日
				契約保証方法	補正なし
				<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 	

**** 本工事費 ****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **				
農道舗装工			651,937	
掘削 土砂 小規模(標準)	43	m 3	43,430	
不陸整正 補足材料なし	136	m 2	14,987	
下層路盤(車道・路肩部) 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC - 40	136	m 2	102,082	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 75mmを超え125mm以下	136	m 2	95,458	
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上	136	m 2	233,784	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下 バツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	43	m 3	76,196	
* 産業廃棄物処分費 *			86,000	

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処分費 普通土					
	43		m 3	86,000	
** 直接工事費 **				652,000	
** 共通仮設 費率分 **				78,000	
** 共通仮設費計 **				78,000	
** 純工事費 **				730,000	
* 現場管理費 *				164,000	
** 工事原価 **				894,000	
* 一般管理費 等 *				166,000	
** 工事価格計 **				1,060,000	

**** 本工事費 ****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
消費税等 相当額計			84,800	
工事費計			1,144,800	