

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

平成 29 年度

防災・安全交付金事業
折橋橋梁補修工事

公表用積算内訳書

市道 柳沢古牧線

中野市 大字 柳沢

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
橋梁補修工		施 工 期 間	日 間
橋面防水工	A = 1 , 0 7 0 m ²	起工予定年月日	平成 年 月 日
舗装工(車道、歩道)	A = 1 , 0 3 1 m ²	竣工予定年月日	平成 30 年 3 月 23 日
高欄取替工	L = 1 2 2 m	契 約 保 証 方 法	金 銭 的 保 証
伸縮装置取替工	L = 5 1 . 2 m	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
橋梁保全工事				
舗装工		式	35,376,300	
橋面防水工		式	12,336,527	
橋面防水 複合防水		式	9,413,085	
成型目地材 t5×30	1,070	m ²	9,212,700	工種 第0001号表
舗装打換え工	657	m	200,385	工種 第0002号表
表層 車道部 50mm以上96mm未満 2層打ち		式	2,923,442	
	891	m ²	2,621,322	工種 第0003号表
表層 歩道部 35mm以上45mm未満				
	140	m ²	302,120	工種 第0004号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
縁石工				
		式	472,458	
縁石工				
		式	472,458	
歩車道境界ブロック 設置				
	147	m	472,458	工種 第0005号表
区画線工				
		式	48,430	
区画線工				
		式	48,430	
ペイント式区画線 溶剤型 実線 加熱式 15cm				
	290	m	38,280	工種 第0006号表
ペイント式区画線 溶剤型 破線 加熱式 15cm				
	70	m	10,150	工種 第0007号表
橋梁床版工				
		式	653,701	
旧橋撤去工				
		式	653,701	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
鋼製高欄撤去				
	122	m	140,178	工種 第0008号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版破碎・積込み				
	890	m ²	211,820	工種 第0009号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版破碎・積込み				
	140	m ²	19,460	工種 第0010号表
高欄運搬処理 コンクリート(鉄筋)取壊し DID区間無 L=6.5km以下				
	7	m ³	9,653	工種 第0011号表
殻処分 鉄筋コンクリート殻				
	17	t	23,800	工種 第0012号表
舗装版運搬処理				
	63	m ³	71,190	工種 第0013号表
殻処分 アスファルト殻				
	148	t	177,600	工種 第0014号表
橋梁付属物工				
		式	19,034,075	
伸縮継手工				
		式	8,097,980	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
鋼・ゴム製伸縮装置補修 ブワジ ヨイントCDs型-20 同等品	12.7	m	1,996,440	工種 第0015号表
鋼・ゴム製伸縮装置補修 ブワジ ヨイントCDs型-25 同等品	25.4	m	4,099,560	工種 第0016号表
鋼・ゴム製伸縮装置補修 ブワジ ヨイントCDs型-35 同等品	6.3	m	1,070,370	工種 第0017号表
鋼・ゴム製伸縮装置補修 ブワジ ヨイントN 型-20 同等品	1.9	m	243,770	工種 第0018号表
鋼・ゴム製伸縮装置補修 ブワジ ヨイントN 型-25 同等品	3.9	m	536,640	工種 第0019号表
鋼・ゴム製伸縮装置補修 ブワジ ヨイントN 型-35 同等品	1.0	m	151,200	工種 第0020号表
排水施設工		式	895,060	
排水樹 スラブドレーン 同等品	12	箇所	415,080	工種 第0021号表
導水管 15 バラドレン 型同等品	515	m	479,980	工種 第0022号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
橋梁用防護柵工				
		式	10,041,035	
橋梁用車両防護柵 C種 H = 750 車道用	25	m	1,248,150	工種 第0023号表
橋梁用車両防護柵 C種 H = 1050 歩道用	97	m	7,847,785	工種 第0024号表
アンカー ケミカルアンカー設置費	260	本	945,100	工種 第0025号表
橋梁補修工				
		式	1,658,318	
橋梁地覆補修工				
		式	491,610	
橋梁高欄とりこわし	7	m ³	491,610	工種 第0026号表
断面修復工				
		式	662,900	
左官工法 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし	1	橋	168,600	工種 第0027号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
左官工法 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり	1	橋	494,300	工種 第0028号表
表面処理工		式	503,808	
表面含浸工 アクリルシリコン系	64	m ²	503,808	工種 第0029号表
構造物撤去工		式	103,591	
縁石撤去工		式	83,496	
歩車道境界ブロック撤去 処分	147	m	83,496	工種 第0030号表
運搬処理工		式	20,095	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	5	m ³	6,895	工種 第0031号表
殻処分 無筋コンクリート殻	11	t	13,200	工種 第0032号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
仮設工				
		式	1,069,200	
交通管理工				
		式	1,069,200	
交通誘導警備員 昼間勤務 交代要員なし				
	108	人日	1,069,200	工種 第0033号表
** 直接工事費 **				
			35,376,300	
** 共通仮設費率計算額 **				
			5,140,176	
** 共通仮設費計 **				
			5,140,176	
** 純工事費 **				
			40,516,476	
** 現場管理費 **				
			18,216,207	
** 工事原価 **				
			58,732,683	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						9,017,317		
工事価格計								
						67,750,000		
消費税等相当額計								
						5,420,000		
工事費計								
						73,170,000		