

工事費内訳表(当単価表)

No.	工 種	仕 様				数 量	単 位	単 価	諸経費込 (×1.8)	入 札 単 価	金 額	備考(コード)
		仕 様 1	仕 様 2	仕 様 3	仕 様 4							
	舗装打換え工											
1	舗装版切断	アスファルト	t≤15cm	B径56cm	100	m					工種 第0001号表	
2	舗装版破碎積込	アスファルト	小規模土工	機械積込	700	m ³					工種 第0002号表	
3	殻運搬	アスファルト	機械積込(小規模)	DIDなし	5.5km以下	35	m ³				工種 第0003号表	
4	殻処分	アスファルト				82	t				工種 第0004号表	
5	不陸整正	舗装版のみ 打換え	総施工量 1000m ² 未満			700	m ²				工種 第0005号表	
6	表層工	車道・路肩	1.4m未満	再生密As20F 平均 t=5cm	プライムコート	150	m ²				工種 第0006号表	
7	表層工	車道・路肩	1.4m以上	再生密As20F 平均 t=5cm	プライムコート	550	m ²				工種 第0007号表	
					小 計	700	m ²					
	オーバーレイ工											
8	オーバーレイ工	車道・路肩	1.4m以上	再生密As20F 平均 t=4cm	タックコート	500	m ²				工種 第0008号表	
9	オーバーレイ工	車道・路肩	1.4m未満	再生密As20F 平均 t=4cm	タックコート	100	m ²				工種 第0009号表	
10	オーバーレイ工	車道・路肩	1.4m以上	再生密As13F 平均 t=3cm	タックコート	500	m ²				工種 第0010号表	
11	オーバーレイ工	車道・路肩	1.4m未満	再生密As13F 平均 t=3cm	タックコート	100	m ²				工種 第0011号表	
					小 計	1,200	m ²					
	側溝清掃工											
12	側溝清掃	人力	無蓋	-	DIDなし・5km以下	550	m				工種 第0012号表	
13	側溝清掃	人力	有蓋	コンクリート蓋	DIDなし・5km以下	100	m				工種 第0013号表	
14	側溝清掃	人力	有蓋	鋼蓋	DIDなし・5km以下	50	m				工種 第0014号表	
15	樹清掃	人力	有蓋	25cm以上	DIDなし・5km以下	5	箇所				工種 第0015号表	
					小 計	700	m					
	除 草 工											
16	道路除草(複合)	肩掛式草刈機	カッターφ255mm	飛び石防護あり 除草・集草・運搬	運搬6.5km以下	7,000	m ²				工種 第0016号表	
17	道路除草(複合)	肩掛式草刈機	カッターφ255mm	飛び石防護なし 除草・集草・運搬	運搬6.5km以下	7,000	m ²				工種 第0017号表	
18	道路除草	肩掛式草刈機	カッターφ255mm	飛び石防護あり 除草現場存置		5,000	m ²				工種 第0018号表	
19	道路除草	肩掛式草刈機	カッターφ255mm	飛び石防護なし 除草現場存置		5,000	m ²				工種 第0019号表	
					小 計	24,000	m ²					
	区 画 線 工											
20	区画線設置工	溶融式(手動)	実線15cm	材料費のみ	塗布厚1.5mm	80	m				工種 第0020号表	
21	区画線設置工	溶融式(手動)	実線30cm	材料費のみ	塗布厚1.5mm	30	m				工種 第0021号表	
22	区画線設置工	溶融式(手動)	実線45cm	材料費のみ	塗布厚1.5mm	10	m				工種 第0022号表	
23	区画線設置工	溶融式(手動)	破線15cm	材料費のみ	塗布厚1.5mm	20	m				工種 第0023号表	
24	区画線設置工	溶融式(手動)	矢印・記号・文字 15cm換算	材料費のみ	塗布厚1.5mm	20	m				工種 第0024号表	
25	区画線設置工	ペイント式(車載)	実線15cm	材料費のみ	加熱・溶剤	20	m				工種 第0025号表	
26	区画線設置工	ペイント式(車載)	破線15cm	材料費のみ	加熱・溶剤	10	m				工種 第0026号表	
					小 計	190	m					
	仮 設 工											
27	交通誘導警備員B	昼間勤務	交替要員なし		※経費50%	8	人・日				工種 第0027号表	
28	特殊作業員				※経費50%	4	人				工種 第0028号表	
29	普通作業員				※経費50%	4	人				工種 第0029号表	
30	土木一般世話役				※経費50%	4	人				工種 第0030号表	
	総 価 額 < 税 抜 き >											
	消費税相当額				※税率8%							
	工 事 費											

※設計単価(税抜)における端数については、一円止め(端数切捨て)としています。

※特殊作業員、普通作業員、土木一般世話役、交通誘導警備員Bの経費は50%とし、設計単価は100円未満切り捨てとしています。