

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 元 年度

防災・安全交付金事業
市道岩船中央線歩道改良工事

公表用積算内訳書

市道岩船中央線

中野市大字岩船・江部

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
歩道改良 L = 428.4m W = 5.5 (8.75) m 自由勾配側溝 (500 × 400) L = 19m 水路蓋版再構築 (既設300 × 500) L = 86m 車道舗装工 A = 253m ² 歩道舗装工 A = 748m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 元 年 8 月 日
	竣工予定年月日	令和 02 年 2 月 21 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良								
道路土工				式		11,875,081		
掘削工				式		528,440		
掘削				式		68,900		
残土処理工	260		m	3		68,900	工種	第0001号表
土砂等運搬				式		459,540		
残土等処分	270		m	3		189,540	工種	第0002号表
排水構造物工	270		m	3		270,000	工種	第0003号表
				式		6,430,070		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
作業土工				
		式	77,349	
床掘り				
	5	m ³	9,375	工種 第0004号表
埋戻し				
	3	m ³	9,774	工種 第0005号表
基面整正				
	150	m ²	58,200	工種 第0006号表
側溝工				
		式	328,655	
自由勾配側溝 標準用(防音型)500×400				
	19	m	243,010	工種 第0007号表
側溝蓋 自由勾配側溝500型 コンクリート蓋版				
	15	枚	44,865	工種 第0008号表
側溝蓋 自由勾配側溝500型 グレーチング蓋版				
	2	枚	40,780	工種 第0009号表
管渠工				
		式	177,800	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
暗渠排水管 VP 200	56		m		177,800		工種	第0010号表
集水樹・マンホール工				式	3,853,336			
現場打ち集水樹	1		箇所		19,200		工種	第0011号表
現場打ち集水樹	6		箇所		105,516		工種	第0012号表
現場打ち集水樹	10		箇所		168,930		工種	第0013号表
蓋 集水樹2型	1		枚		58,890		工種	第0014号表
蓋 樹蓋再構築(1)	6		枚		1,021,800		工種	第0015号表
蓋 樹蓋再構築(2)	10		枚		2,479,000		工種	第0016号表
場所打水路工				式	1,992,930			

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
蓋版再構築(1) 既設水路300×300	71	m	415,634	工種 第0017号表
蓋版再構築(3) 既設水路1000×1300	2	箇所	49,174	工種 第0018号表
蓋版再構築(4) 既設水路1400×1000	8	箇所	330,672	工種 第0019号表
側溝蓋 蓋版再構築(1)	15	枚	1,197,450	工種 第0020号表
構造物撤去工		式	4,916,571	
防護柵撤去工		式	20,520	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	24	m	20,520	工種 第0021号表
構造物取壊し工		式	4,458,315	
コンクリート構造物取壊し	6	m ³	84,720	工種 第0022号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し				
	74	m ³	514,744	工種 第0023号表
舗装版切断				
	450	m	241,650	工種 第0024号表
舗装版切断				
	29	m	29,841	工種 第0025号表
舗装版破碎				
	940	m ²	114,680	工種 第0026号表
コンクリート切断工				
	172	m	366,360	工種 第0027号表
コンクリート切断工				
	86	m	629,520	工種 第0028号表
コンクリート切断工 樹蓋再構築(1)				
	6	箇所	495,000	工種 第0029号表
コンクリート切断工 蓋版再構築(3)				
	2	箇所	165,000	工種 第0030号表
コンクリート切断工 樹蓋再構築(2)				
	10	箇所	982,000	工種 第0031号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
コンクリート切断工 柵蓋再構築(2)	8	箇所	785,600	工種 第0032号表
コンクリート切断工 集水柵2型	1	箇所	49,200	工種 第0033号表
運搬処理工		式	437,736	
殻運搬	36	m ³	96,120	工種 第0034号表
殻運搬 有筋	6	m ³	5,478	工種 第0035号表
殻運搬 無筋	74	m ³	67,562	工種 第0036号表
殻処分 アスファルト	85	t	102,000	工種 第0037号表
殻処分 有筋	6	m ³	22,200	工種 第0038号表
殻処分 無筋	74	m ³	185,000	工種 第0039号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
現場発生品運搬				
	2	回	18,776	工種 第0040号表
殻処分				
	3	t	-59,400	工種 第0041号表
舗装				
		式	10,927,414	
舗装工				
		式	6,779,060	
舗装準備工				
		式	77,720	
不陸整正 車道部 補足材料なし				
	235	m ²	27,260	工種 第0042号表
不陸整正 歩道部 補足材料なし				
	343	m ²	39,788	工種 第0043号表
不陸整正 民地部 補足材料なし				
	92	m ²	10,672	工種 第0044号表
アスファルト舗装工				
		式	4,628,370	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚190mm 1層施工	235	m ²	214,555	工種 第0045号表
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm	235	m ²	223,955	工種 第0046号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	235	m ²	597,370	工種 第0047号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	18	m ²	59,184	工種 第0048号表
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	283	m ²	308,753	工種 第0049号表
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	283	m ²	254,417	工種 第0050号表
表層(歩道部) 1.4m以上 平均仕上り厚30mm	279	m ²	349,866	工種 第0051号表
下層路盤(歩道部) 乗入れ部 全仕上り厚150mm 1層施工	60	m ²	65,460	工種 第0052号表
上層路盤(歩道部) 乗入れ部 全仕上り厚150mm 1層施工	60	m ²	76,920	工種 第0053号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層(歩道部) 乗入れ部 1.4m以上 平均仕上り厚50mm	50	m ²	89,900	工種 第0054号表
表層(歩道部) 既設水路部 1.4m以上 平均仕上厚50mm	419	m ²	753,362	工種 第0055号表
上層路盤(歩道部) 民地部 全仕上り厚150mm 1層施工	26	m ²	28,366	工種 第0056号表
表層(歩道部) 民地部 1.4m以上 平均仕上り厚50mm	26	m ²	46,748	工種 第0057号表
上層路盤(歩道部) 民地部 全仕上り厚100mm 1層施工	66	m ²	59,334	工種 第0058号表
表層(歩道部) 民地部 一般養生 コンクリートポン車打設	66	m ²	1,500,180	工種 第0059号表
ブロック舗装工		式	2,072,970	
特殊ブロック舗装 視覚障害者用誘導表示 溶融式 線字	316	m	1,045,960	工種 第0060号表
特殊ブロック舗装 視覚障害者用誘導表示 貼付式 線字	63	m	548,730	工種 第0061号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 視覚障害者用誘導表示 貼付式 点字	44	m	478,280	工種 第0062号表
縁石工		式	3,356,545	
縁石工		式	3,356,545	
プレキャストL型側溝 PLガッター 標準部	311	m	2,506,349	工種 第0063号表
プレキャストL型側溝 PLガッター 切下げ	42	m	415,212	工種 第0064号表
プレキャストL型側溝 PLガッター 乗入れ	44	m	434,984	工種 第0065号表
区画線工		式	791,809	
区画線工		式	791,809	
溶融式区画線(一式単価) 溶融式(手動) 実線 45cm		式	9,705	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線設置 (全ての費用) 溶融式(手動) 実線 45cm	15	m	9,705	
ペイント式区画線(一式単価) ペイント式(車載式) 実線 15cm		式	136,240	
区画線設置 (全ての費用) ペイント式(車載式) 実線 15cm	1,040	m	136,240	
ペイント式区画線(一式単価) ペイント式(車載式) 破線 15cm		式	84,680	
区画線設置 (全ての費用) ペイント式(車載式) 破線 15cm	580	m	84,680	
区画線消去(一式単価) 削取り式		式	561,184	
区画線消去 (全ての費用) 削取り式 夜間作業(20時~6時)なし	1,136	m	561,184	
仮設工		式	2,223,600	
任意仮設工		式	2,223,600	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通管理工				
	1	式	2,223,600	工種 第0066号表
** 直接工事費 **				
			25,026,095	
** 現場環境改善費 (率分) **				
			718,000	
** 共通仮設費率計算額 **				
			3,353,000	
** 共通仮設費計 **				
			4,071,000	
** 純工事費 **				
			29,097,095	
** 現場管理費 **				
			10,067,000	
** 工事原価 **				
			39,164,095	
* 一般管理費等 *				
			6,995,905	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 工事価格計 **				
			46,160,000	
** 消費税等 相当額計 **				
			3,692,800	
** 工事費計 **				
			49,852,800	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 障害なし オープンカット	1	m ³	265	
*** 単位当り ***	1	m ³	265	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 3.0km以下 ハッ村 山積0.8m3(平積0.6m3)	1	m3	702	
*** 単位当り ***	1	m3	702	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			1,000	
残土等処分	1	m ³	1,000	
*** 単位当り ***	1	m ³	1,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
床掘り 土砂 小規模	1	m ³	1,875	
*** 単位当り ***	1	m ³	1,875	

埋戻し

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0019

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
埋戻し 小規模 土砂	1	m ³	3,258	
*** 単位当り ***	1	m ³	3,258	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
基面整正				
	1	m ²	388	
*** 単位当り ***				
	1	m ²	388	

自由勾配側溝

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0021

標準用(防音型)500×400

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 1000kg/個以下 基礎碎石施工あり	1	m	12,790	
*** 単位当り ***	1	m	12,790	

工種明細表

工種 第0008号表

自由勾配側溝500型 コンクリート蓋版

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 コンクリート蓋版各種 40を超え170kg/枚以下	1	枚	2,991	
*** 単位当り ***	1	枚	2,991	

自由勾配側溝500型 グレーチング蓋版

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下	1	枚	20,390	
*** 単位当り ***	1	枚	20,390	

暗渠排水管

工種明細表

工種 第0010号表

V P 200

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
暗渠排水管 据付 直管	1	m	3,175	
*** 単位当り ***	1	m	3,175	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
集水桝2型	1	箇所	19,200	
*** 単位当り ***	1	箇所	19,200	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
樹蓋再構築(1) *** 単位当り ***	1	箇所	17,586	
*** 単位当り ***	1	箇所	17,586	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
樹蓋再構築(2) ・・・	1	箇所	16,893	
*** 単位当り ***	1	箇所	16,893	

蓋

工種明細表

頁0-0028

集水樹2型

工種 第0014号表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下	1	枚	58,890	
*** 単位当り ***	1	枚	58,890	

工種明細表

工種 第0015号表

樹蓋再構築(1)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下	1	枚	170,300	
*** 単位当り ***	1	枚	170,300	

工種明細表

工種 第0016号表

樹蓋再構築(2)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下	1	枚	247,900	
*** 単位当り ***	1	枚	247,900	

蓋版再構築(1)

工種明細表

工種 第0017号表

既設水路300×300

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
蓋版再構築(1) 既設水路300×300	1	m	5,854	
*** 単位当り ***	1	m	5,854	

蓋版再構築(3)

工種明細表

工種 第0018号表

既設水路1000×1300

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
蓋版再構築(3) 既設水路1000×1300	1	箇所	24,587	
*** 単位当り ***	1	箇所	24,587	

蓋版再構築(4)

工種明細表

工種 第0019号表

既設水路1400×1000

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
蓋版再構築(4) 既設水路1400×1000	1	箇所	41,334	
*** 単位当り ***	1	箇所	41,334	

蓋版再構築(1)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下	1	枚	79,830	
*** 単位当り ***	1	枚	79,830	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
転落防止柵撤去工 ビーム式 土中建込用 支柱間隔 3m	1	m	855	
*** 単位当り ***	1	m	855	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m ³	14,120	
*** 単位当り ***	1	m ³	14,120	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m ³	6,956	
*** 単位当り ***	1	m ³	6,956	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	537	
*** 単位当り ***	1	m	537	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m	1,029	
*** 単位当り ***	1	m	1,029	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m ²	122	
*** 単位当り ***	1	m ²	122	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
W2R 垂直切断	1	m	2,130	
*** 単位当り ***	1	m	2,130	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
W2R 水平切断	1	m	7,320	
*** 単位当り ***	1	m	7,320	

コンクリート切断工

工種明細表

工種 第0029号表

樹蓋再構築(1)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
W2R 水平切断	1	箇所	82,500	
*** 単位当り ***	1	箇所	82,500	

コンクリート切断工

工種明細表

工種 第0030号表

蓋版再構築(3)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
W2R 水平切断	1	箇所	82,500	
*** 単位当り ***	1	箇所	82,500	

コンクリート切断工

工種明細表

工種 第0031号表

樹蓋再構築(2)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
W2R 水平切断	1	箇所	98,200	
*** 単位当り ***	1	箇所	98,200	

コンクリート切断工

工種明細表

工種 第0032号表

樹蓋再構築(2)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
W2R 水平切断	1	箇所	98,200	
*** 単位当り ***	1	箇所	98,200	

コンクリート切断工

工種明細表

工種 第0033号表

集水桝2型

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
W2R 水平切断	1	箇所	49,200	
*** 単位当り ***	1	箇所	49,200	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m ³	2,670	
*** 単位当り ***	1	m ³	2,670	

殻運搬

工種明細表

頁0-0049

工種 第0035号表

有筋

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 3.0km以下	1	m ³	913	
*** 単位当り ***	1	m ³	913	

殻運搬

工種明細表

頁0-0050

工種 第0036号表

無筋

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 3.0km以下	1	m ³	913	
*** 単位当り ***	1	m ³	913	

般処分

工種明細表

頁0-0051

工種 第0037号表

アスファルト

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			1,200	
処分費	1	t	1,200	
*** 単位当り ***	1	t	1,200	

殻処分

工種明細表

頁0-0052

工種 第0038号表

有筋

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			3,700	
処分費	1	m ³	3,700	
*** 単位当り ***	1	m ³	3,700	

殻処分

工種明細表

工種 第0039号表

頁0-0053

無筋

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			2,500	
処分費	1	m ³	2,500	
*** 単位当り ***	1	m ³	2,500	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場発生品・支給品運搬 クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 5.0km以下	1	回	9,388	
*** 単位当り ***	1	回	9,388	

工種明細表

工種 第0041号表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
すべての諸経費の対象額に含めない				
スクラップ 鉄くず ヘビー H1			-19,800	
*** 単位当り ***	1	t	-19,800	
	1	t	-19,800	

不陸整正

工種明細表

頁0-0056

工種 第0042号表

車道部 補足材料なし

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
不陸整正 補足材料なし	1	m ²	116	
*** 単位当り ***	1	m ²	116	

不陸整正

工種明細表

頁0-0057

工種 第0043号表

歩道部 補足材料なし

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
不陸整正 補足材料なし	1	m ²	116	
*** 単位当り ***	1	m ²	116	

不陸整正

工種明細表

頁0-0058

工種 第0044号表

民地部 補足材料なし

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
不陸整正 補足材料なし	1	m ²	116	
*** 単位当り ***	1	m ²	116	

下層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0045号表

全仕上り厚190mm 1層施工

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚190mm 1層施工	1	m ²	913	
*** 単位当り ***	1	m ²	913	

上層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0046号表

粒度調整碎石 全仕上り厚150mm

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm	1	m ²	953	
*** 単位当り ***	1	m ²	953	

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0047号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m ²	2,542	
*** 単位当り ***	1	m ²	2,542	

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0048号表

1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超70mm以下)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超70mm以下) 平均仕上り厚70mm	1	m ²	3,288	
*** 単位当り ***	1	m ²	3,288	

下層路盤（歩道部）

工種明細表

工種 第0049号表

全仕上り厚150mm 1層施工

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m ²	1,091	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,091	

上層路盤（歩道部）

工種明細表

工種 第0050号表

全仕上り厚100mm 1層施工

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m ²	899	
*** 単位当り ***	1	m ²	899	

表層（歩道部）

工種明細表

工種 第0051号表

1.4m以上 平均仕上り厚30mm

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚30mm	1	m ²	1,254	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,254	

下層路盤（歩道部）

工種明細表

工種 第0052号表

乗入れ部 全仕上り厚150mm 1層施工

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m ²	1,091	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,091	

上層路盤（歩道部）

工種明細表

工種 第0053号表

乗入れ部 全仕上り厚150mm 1層施工

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m ²	1,282	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,282	

表層（歩道部）

工種明細表

工種 第0054号表

乗入れ部 1.4m以上 平均仕上り厚50mm

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚50mm	1	m ²	1,798	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,798	

表層（歩道部）

工種明細表

工種 第0055号表

既設水路部 1.4m以上 平均仕上厚50mm

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚50mm	1	m ²	1,798	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,798	

上層路盤（歩道部）

工種明細表

工種 第0056号表

民地部 全仕上り厚150mm 1層施工

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m ²	1,091	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,091	

表層（歩道部）

工種明細表

工種 第0057号表

民地部 1.4m以上 平均仕上り厚50mm

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚50mm	1	m ²	1,798	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,798	

上層路盤（歩道部）

工種明細表

工種 第0058号表

民地部 全仕上り厚100mm 1層施工

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m ²	899	
*** 単位当り ***	1	m ²	899	

表層（歩道部）

工種明細表

工種 第0059号表

民地部 一般養生 コンクリートポン車打設

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生	1	m ³	22,730	
*** 単位当り ***	1	m ²	22,730	

特殊ブロック舗装

工種明細表

工種 第0060号表

視覚障害者用誘導表示 溶融式 線字

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
視覚障害者用誘導表示 溶融式 線字	1	m	3,310	
*** 単位当り ***	1	m	3,310	

特殊ブロック舗装

工種明細表

工種 第0061号表

視覚障害者用誘導表示 貼付式 線字

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
視覚障害者用誘導表示 貼付式 線字	1	m	8,710	
*** 単位当り ***	1	m	8,710	

特殊ブロック舗装

工種明細表

工種 第0062号表

視覚障害者用誘導表示 貼付式 点字

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
視覚障害者用誘導表示 貼付式 点字	1	m	10,870	
*** 単位当り ***	1	m	10,870	

プレキャストL型側溝

工種明細表

工種 第0063号表

PLガッター 標準部

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
歩車道境界ブロック PLガッター 標準部	1	m	7,339	
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.008	m ³	290	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.38	m ²	430	
*** 単位当り ***	1	m	8,059	

プレキャストL型側溝

工種明細表

工種 第0064号表

PLガッター 切下げ

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
歩車道境界ブロック PLガッター 切下げ	1	m	9,166	
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.008	m ³	290	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.38	m ²	430	
*** 単位当り ***	1	m	9,886	

プレキャストL型側溝

工種明細表

工種 第0065号表

PLガッター 乗入れ

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
歩車道境界ブロック PLガッター 乗入れ	1	m	9,166	
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.008	m ³	290	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.38	m ²	430	
*** 単位当り ***	1	m	9,886	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員	(204)	人・日	2,223,600	
*** 単位当り ***	1	式	2,223,600	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日	10,900	
*** 単位当り ***	1	人・日	10,900	