

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和元年度 台風第19号豪雨災害復旧事業 大俣地区農地復旧工事（繰越明許） 公表用積算内訳書

中野市大字壁田

設計大要	施工方法	請負
農地復旧 L = 38.0m 丸太柵（筋）工（横木3段 杭長1.2m） L = 48.0m 法面整形盛土部 A = 160m <sup>2</sup>	施工期間	日間
	起工予定年月日	令和 02年 2月 18日
	竣工予定年月日	令和 02年 4月 24日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

# \*\* 本工事費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 本工事費 **								
3/319 大俣地区 農地復旧工事								
土工						953,355		
掘削 土砂 小規模(標準)	1		m	3		1,068		
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	102		m	3		95,982		
盛土 まき出し 砂・砂質土 締固めあり コンパクト( )	92		m	3		166,888		
土砂等運搬 標準 DID区間なし 6.0km以下 バックホ	102		m	3		131,988		
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	102		m	3		95,982		
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	102		m	3		74,460		

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
法面整形 盛土部 法面締固めなし	160	m 2	58,272	
法面整形 切土部 現場制約なし	8	m 2	5,828	
丸太柵工			322,887	
丸太筋工（3段用） 横木8～12cm 杭長1.2m	48	m	176,880	
床掘り 土砂 現場制約あり	10	m 3	81,480	
埋戻 はね付け+まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ（ ）	9	m 3	26,955	
法面整形 盛土部 法面締固めあり	31	m 2	37,572	
<b>** 直接工事費 **</b>			953,000	
<b>** 共通仮設 費率分 **</b>			127,000	

# \*\* 本工事費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 共通仮設費計 **								
						127,000		
** 純工事費 **								
						1,080,000		
* 現場管理費 *								
						458,000		
** 工事原価 **								
						1,538,000		
* 一般管理費等 *								
						342,000		
** 工事価格計 **								
						1,880,000		
** 消費税等相当額計 **								
						188,000		
** 工事費計 **								
						2,068,000		