

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和元年度 台風第19号豪雨災害復旧事業 桜沢地区農地復旧工事（繰越明許） 公表用積算内訳書

中野市大字桜沢

設計大要	施工方法	請負
農地復旧 L = 23.0m フトン籠工（2段積 L = 23.0m） L = 46.0m 法面整形盛土部 A = 67m <sup>2</sup>	施工期間	日間
	起工予定年月日	令和 02年 2月 18日
	竣工予定年月日	令和 02年 4月 24日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

# \*\* 本工事費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 本工事費 **								
1/319 桜沢地区 農地復旧工事						941,403		
土工						256,590		
掘削 土砂 小規模(標準)	29		m	3		30,972		
床掘り 土砂 小規模	12		m	3		22,464		
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	40		m	3		37,640		
盛土 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト( )	36		m	3		77,184		
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	8		m	3		7,528		
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト( )	7		m	3		15,008		

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 6.0km以下 ハック材	12	m <sup>3</sup>	15,528	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	12	m <sup>3</sup>	11,292	
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 30~50m未満	12	m <sup>3</sup>	8,016	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	67	m <sup>2</sup>	24,401	
法面整形 切土部 現場制約なし	9	m <sup>2</sup>	6,557	
フトン管工			682,755	
ふとんかご 設置 階段式	46	m	648,600	
止杭打込	23	本	34,155	
仮設工			2,058	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
耕地復旧（耕起） 石礫雑物除去必要無し				
	0.01	h a	2,058	
<b>* * 直接工事費 * *</b>				
			941,000	
<b>* * 共通仮設 費率分 * *</b>				
			125,000	
<b>* * 共通仮設費計 * *</b>				
			125,000	
<b>* * 純工事費 * *</b>				
			1,066,000	
<b>* 現場管理費 *</b>				
			452,000	
<b>* * 工事原価 * *</b>				
			1,518,000	
<b>* 一般管理費 等 *</b>				
			342,000	
<b>* * 工事価格計 * *</b>				
			1,860,000	

