

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和元年度 台風第19号豪雨災害復旧事業 農地・用排水路復旧工事（繰越明許） 公表用積算内訳書

中野市大字柳沢、上今井、栗林、牛出 農地、用排水路

設計大要	施工方法	請負
農地・用排水路復旧 一式 農地土砂撤去 A = 34.80ha 用排水路土砂撤去 L = 8,070m	施工期間	日間
	起工予定年月日	令和 02年 2月 18日
	竣工予定年月日	令和 02年 6月 30日
	契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 本工事費 **								
農地排土工								
	1		式		323,739,289		工種	第0001号表
水路排土工								
	1		式		23,468,710		工種	第0007号表
** 直接工事費 **								
						347,208,000		
** 共通仮設 費率分 **								
						19,750,000		
** 共通仮設費計 **								
						19,750,000		
** 純工事費 **								
						366,958,000		
* 現場管理費 *								
						76,436,000		
** 工事原価 **								
						443,394,000		

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 一般管理費 等 *								
						47,826,000		
** 工事価格計 **								
						491,220,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						49,122,000		
** 工事費計 **								
						540,342,000		

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
柳沢地域農地排土工	(1)	式	60,968,607	
長原地域農地排土工	(1)	式	103,589,278	
栗林地域農地排土工	(1)	式	42,894,211	
牛出地域農地排土工	(1)	式	5,818,018	
上今井地域農地排土工	(1)	式	110,469,175	
*** 単位当り ***	1	式	323,739,289	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【柳沢畑1】				
		式	1,917,020	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	140	m ³	309,540	
掘削 土砂 小規模(標準)	140	m ³	149,520	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	280	m ³	204,400	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	280	m ³	263,480	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	280	m ³	710,080	
産業廃棄物処分費			280,000	
残土処分費 普通土	280	m ³	280,000	
作業残土処理工【柳沢畑2】				
		式	1,355,607	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	99	m ³	218,889	
掘削 土砂 小規模(標準)	99	m ³	105,732	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	198	m ³	144,540	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	198	m ³	186,318	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	198	m ³	502,128	
産業廃棄物処分費			198,000	
残土処分費 普通土	198	m ³	198,000	
作業残土処理工【柳沢畑3】		式	1,533,616	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	112	m ³	247,632	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準)	112	m ³	119,616	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	224	m ³	163,520	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	224	m ³	210,784	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 ハック杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	224	m ³	568,064	
産業廃棄物処分費			224,000	
残土処分費 普通土	224	m ³	224,000	
作業残土処理工【柳沢畑4】		式	3,300,013	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	241	m ³	532,851	
掘削 土砂 小規模(標準)	241	m ³	257,388	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	482	m ³	351,860	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	482	m ³	453,562	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 ハック材 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	482	m ³	1,222,352	
産業廃棄物処分費			482,000	
残土処分費 普通土	482	m ³	482,000	
作業残土処理工【柳沢畑5】		式	768,167	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	167	m ³	36,189	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	167	m ³	121,910	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	167	m ³	33,250	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
運搬(特殊) ダンプトラック: DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離10.0km以下	167	m ³	409,818	
産業廃棄物処分費			167,000	
残土処分費 普通土	167	m ³	167,000	
作業残土処理工【柳沢畑6】		式	944,817	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	69	m ³	152,559	
掘削 土砂 小規模(標準)	69	m ³	73,692	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	138	m ³	100,740	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	138	m ³	129,858	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	138	m ³	349,968	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			138,000	
残土処分費 普通土	138	m ³	138,000	
作業残土処理工【柳沢畑7】				
		式	2,204,573	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	161	m ³	355,971	
掘削 土砂 小規模(標準)	161	m ³	171,948	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	322	m ³	235,060	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	322	m ³	303,002	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バツ村 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	322	m ³	816,592	
産業廃棄物処分費				
			322,000	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	322	m ³	322,000	
作業残土処理工【柳沢畑8】				
		式	2,089,822	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	153	m ³	338,283	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	153	m ³	163,404	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	305	m ³	222,650	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	305	m ³	287,005	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	305	m ³	773,480	
産業廃棄物処分費				
			305,000	
残土処分費 普通土				
	305	m ³	305,000	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【柳沢畑9】				
		式	712,970	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	155	m ³	33,589	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	155	m ³	113,150	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	155	m ³	30,861	
運搬(特殊) ダンプトラック: D I D無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離10.0km以下	155	m ³	380,370	
産業廃棄物処分費			155,000	
残土処分費 普通土	155	m ³	155,000	
作業残土処理工【柳沢畑10】				
		式	2,267,831	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	166	m ³	367,026	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準)	166	m ³	177,288	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	331	m ³	241,630	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	331	m ³	311,471	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 ハック材 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	331	m ³	839,416	
産業廃棄物処分費			331,000	
残土処分費 普通土	331	m ³	331,000	
作業残土処理工【柳沢畑11】		式	1,903,327	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	139	m ³	307,329	
掘削 土砂 小規模(標準)	139	m ³	148,452	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	278	m ³	202,940	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	278	m ³	261,598	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	278	m ³	705,008	
産業廃棄物処分費			278,000	
残土処分費 普通土	278	m ³	278,000	
作業残土処理工【柳沢畑12】		式	6,161,850	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	450	m ³	994,950	
掘削 土砂 小規模(標準)	450	m ³	480,600	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	900	m ³	657,000	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	900	m ³	846,900	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 ハック材 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	900	m ³	2,282,400	
産業廃棄物処分費			900,000	
残土処分費 普通土	900	m ³	900,000	
作業残土処理工【柳沢畑13】		式	2,664,928	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	195	m ³	431,145	
掘削 土砂 小規模(標準)	195	m ³	208,260	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	389	m ³	283,970	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	389	m ³	366,049	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 ハック材 山積0.28m3(平積0.2m3)	389	m ³	986,504	
産業廃棄物処分費			389,000	
残土処分費 普通土	389	m ³	389,000	
作業残土処理工【柳沢畑14】		式	2,788,165	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	204	m ³	451,044	
掘削 土砂 小規模(標準)	204	m ³	217,872	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	407	m ³	297,110	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	407	m ³	382,987	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 ハック材 山積0.28m3(平積0.2m3)	407	m ³	1,032,152	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			407,000	
残土処分費 普通土				
	407	m ³	407,000	
作業残土処理工【柳沢畑15】				
		式	1,829,655	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	134	m ³	296,274	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	134	m ³	143,112	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	267	m ³	194,910	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	267	m ³	251,247	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	267	m ³	677,112	
産業廃棄物処分費				
			267,000	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	267	m ³	267,000	
作業残土処理工【柳沢畑16】				
		式	2,245,652	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	164	m ³	362,604	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	164	m ³	175,152	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	328	m ³	239,440	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	328	m ³	308,648	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	328	m ³	831,808	
産業廃棄物処分費				
			328,000	
残土処分費 普通土				
	328	m ³	328,000	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【柳沢畑17】				
		式	1,679,032	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	123	m ³	271,953	
掘削 土砂 小規模(標準)	123	m ³	131,364	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	245	m ³	178,850	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	245	m ³	230,545	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	245	m ³	621,320	
産業廃棄物処分費			245,000	
残土処分費 普通土	245	m ³	245,000	
作業残土処理工【柳沢畑18】				
		式	1,615,774	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	118	m ³	260,898	
掘削 土砂 小規模(標準)	118	m ³	126,024	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	236	m ³	172,280	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	236	m ³	222,076	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	236	m ³	598,496	
産業廃棄物処分費			236,000	
残土処分費 普通土	236	m ³	236,000	
作業残土処理工【柳沢畑19】		式	1,501,023	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	110	m ³	243,210	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準)	110	m ³	117,480	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	219	m ³	159,870	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	219	m ³	206,079	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 ハック杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	219	m ³	555,384	
産業廃棄物処分費			219,000	
残土処分費 普通土	219	m ³	219,000	
作業残土処理工【柳沢畑20】		式	624,671	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	46	m ³	101,706	
掘削 土砂 小規模(標準)	46	m ³	49,128	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	91	m ³	66,430	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	91	m ³	85,631	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 ハック材 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	91	m ³	230,776	
産業廃棄物処分費			91,000	
残土処分費 普通土	91	m ³	91,000	
作業残土処理工【柳沢田1】		式	6,853,702	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	1,490	m ³	322,883	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	1,490	m ³	1,087,700	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	1,490	m ³	296,659	

工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
運搬(特殊) ダンプトラック: DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離10.0km以下	1,490		m	3	3,656,460			
産業廃棄物処分費					1,490,000			
残土処分費 普通土	1,490		m	3	1,490,000			
作業残土処理工【柳沢田2】				式	11,959,480			
掘削 土砂 障害なし オープンカット	2,600		m	3	563,420			
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	2,600		m	3	1,898,000			
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	2,600		m	3	517,660			
運搬(特殊) ダンプトラック: DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離10.0km以下	2,600		m	3	6,380,400			
産業廃棄物処分費					2,600,000			

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	2,600	m ³	2,600,000	
作業残土処理工【柳沢田3】				
		式	2,046,912	
掘削 土砂 障害なし オープンカット				
	445	m ³	96,432	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満				
	445	m ³	324,850	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満				
	445	m ³	88,600	
運搬（特殊） ダンプトラック：DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離10.0km以下				
	445	m ³	1,092,030	
産業廃棄物処分費				
			445,000	
残土処分費 普通土				
	445	m ³	445,000	
*** 単位当り ***				
	1	式	60,968,607	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【長原畑1】				
		式	2,744,622	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	246	m ³	543,906	
掘削 土砂 小規模(標準)	246	m ³	262,728	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	492	m ³	359,160	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	492	m ³	462,972	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	492	m ³	623,856	
産業廃棄物処分費			492,000	
残土処分費 普通土	492	m ³	492,000	
作業残土処理工【長原畑2】				
		式	1,937,379	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	174	m ³	384,714	
掘削 土砂 小規模(標準)	174	m ³	185,832	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	347	m ³	253,310	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	347	m ³	326,527	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	347	m ³	439,996	
産業廃棄物処分費			347,000	
残土処分費 普通土	347	m ³	347,000	
作業残土処理工【長原畑3】		式	1,115,700	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	100	m ³	221,100	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準)	100	m ³	106,800	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	200	m ³	146,000	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	200	m ³	188,200	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハック杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	200	m ³	253,600	
産業廃棄物処分費			200,000	
残土処分費 普通土	200	m ³	200,000	
作業残土処理工【長原畑4】		式	1,059,915	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	95	m ³	210,045	
掘削 土砂 小規模(標準)	95	m ³	101,460	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	190	m ³	138,700	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	190	m ³	178,790	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	190	m ³	240,920	
産業廃棄物処分費			190,000	
残土処分費 普通土	190	m ³	190,000	
作業残土処理工【長原畑5】		式	40,689	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	4	m ³	8,844	
掘削 土砂 小規模(標準)	4	m ³	4,272	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	7	m ³	5,110	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	7	m ³	6,587	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	7	m ³	8,876	
産業廃棄物処分費			7,000	
残土処分費 普通土	7	m ³	7,000	
作業残土処理工【長原畑6】		式	59,793	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	18	m ³	3,901	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	18	m ³	13,140	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	18	m ³	3,584	
運搬(特殊) ダンプトラック:DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下	18	m ³	21,168	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			18,000	
残土処分費 普通土				
	18	m ³	18,000	
作業残土処理工【長原畑7】				
		式	388,651	
掘削 土砂 障害なし オープンカット				
	117	m ³	25,354	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満				
	117	m ³	85,410	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満				
	117	m ³	23,295	
運搬（特殊） ダンプトラック：DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下				
	117	m ³	137,592	
産業廃棄物処分費				
			117,000	
残土処分費 普通土				
	117	m ³	117,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【長原畑8】				
		式	2,298,342	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	206	m ³	455,466	
掘削 土砂 小規模(標準)	206	m ³	220,008	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	412	m ³	300,760	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	412	m ³	387,692	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	412	m ³	522,416	
産業廃棄物処分費			412,000	
残土処分費 普通土	412	m ³	412,000	
作業残土処理工【長原畑9】				
		式	2,744,622	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	246	m ³	543,906	
掘削 土砂 小規模(標準)	246	m ³	262,728	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	492	m ³	359,160	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	492	m ³	462,972	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	492	m ³	623,856	
産業廃棄物処分費			492,000	
残土処分費 普通土	492	m ³	492,000	
作業残土処理工【長原畑11】		式	5,210,319	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	467	m ³	1,032,537	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準)	467	m ³	498,756	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	934	m ³	681,820	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	934	m ³	878,894	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハック杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	934	m ³	1,184,312	
産業廃棄物処分費			934,000	
残土処分費 普通土	934	m ³	934,000	
作業残土処理工【長原畑12】		式	598,539	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	54	m ³	119,394	
掘削 土砂 小規模(標準)	54	m ³	57,672	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	107	m ³	78,110	
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	107	m ³	100,687	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	107	m ³	135,676	
産業廃棄物処分費			107,000	
残土処分費 普通土	107	m ³	107,000	
作業残土処理工【長原畑13】		式	754,737	
掘削 土砂 小規模（標準以外）	68	m ³	150,348	
掘削 土砂 小規模（標準）	68	m ³	72,624	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	135	m ³	98,550	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	135	m ³	127,035	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	135	m ³	171,180	
産業廃棄物処分費			135,000	
残土処分費 普通土	135	m ³	135,000	
作業残土処理工【長原畑15】		式	4,224,564	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	379	m ³	837,969	
掘削 土砂 小規模(標準)	379	m ³	404,772	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	757	m ³	552,610	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	757	m ³	712,337	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	757	m ³	959,876	
産業廃棄物処分費			757,000	
残土処分費 普通土	757	m ³	757,000	
作業残土処理工【長原畑16】		式	3,826,851	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	343	m ³	758,373	
掘削 土砂 小規模(標準)	343	m ³	366,324	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	686	m ³	500,780	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	686	m ³	645,526	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	686	m ³	869,848	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			686,000	
残土処分費 普通土				
	686	m ³	686,000	
作業残土処理工【長原畑17】				
		式	2,004,321	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	180	m ³	397,980	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	180	m ³	192,240	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	359	m ³	262,070	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	359	m ³	337,819	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	359	m ³	455,212	
産業廃棄物処分費				
			359,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	359	m ³	359,000	
作業残土処理工【長原畑20】				
		式	1,647,297	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	148	m ³	327,228	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	148	m ³	158,064	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	295	m ³	215,350	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	295	m ³	277,595	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	295	m ³	374,060	
産業廃棄物処分費				
			295,000	
残土処分費 普通土				
	295	m ³	295,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【長原畑22】				
		式	1,636,140	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	147	m ³	325,017	
掘削 土砂 小規模(標準)	147	m ³	156,996	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	293	m ³	213,890	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	293	m ³	275,713	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	293	m ³	371,524	
産業廃棄物処分費			293,000	
残土処分費 普通土	293	m ³	293,000	
作業残土処理工【長原畑23】				
		式	569,007	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	51	m ³	112,761	
掘削 土砂 小規模(標準)	51	m ³	54,468	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	102	m ³	74,460	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	102	m ³	95,982	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	102	m ³	129,336	
産業廃棄物処分費			102,000	
残土処分費 普通土	102	m ³	102,000	
作業残土処理工【長原畑24】		式	1,111,761	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	100	m ³	221,100	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準)	100	m ³	106,800	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	199	m ³	145,270	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	199	m ³	187,259	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	199	m ³	252,332	
産業廃棄物処分費			199,000	
残土処分費 普通土	199	m ³	199,000	
作業残土処理工【長原畑25】		式	1,126,857	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	101	m ³	223,311	
掘削 土砂 小規模(標準)	101	m ³	107,868	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	202	m ³	147,460	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	202	m ³	190,082	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	202	m ³	256,136	
産業廃棄物処分費			202,000	
残土処分費 普通土	202	m ³	202,000	
作業残土処理工【長原畑27】		式	1,156,389	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	104	m ³	229,944	
掘削 土砂 小規模(標準)	104	m ³	111,072	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	207	m ³	151,110	

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	207		m	3	194,787			
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハッ杓 山積0.28m3(平積0.2m3)	207		m	3	262,476			
産業廃棄物処分費					207,000			
残土処分費 普通土	207		m	3	207,000			
作業残土処理工【長原畑29】				式	2,398,755			
掘削 土砂 小規模(標準以外)	215		m	3	475,365			
掘削 土砂 小規模(標準)	215		m	3	229,620			
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	430		m	3	313,900			
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	430		m	3	404,630			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	430	m ³	545,240	
産業廃棄物処分費			430,000	
残土処分費 普通土	430	m ³	430,000	
作業残土処理工【長原畑30】		式	1,071,072	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	96	m ³	212,256	
掘削 土砂 小規模(標準)	96	m ³	102,528	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	192	m ³	140,160	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	192	m ³	180,672	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	192	m ³	243,456	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			192,000	
残土処分費 普通土				
	192	m ³	192,000	
作業残土処理工【長原畑31】				
		式	1,048,758	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	94	m ³	207,834	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	94	m ³	100,392	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	188	m ³	137,240	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	188	m ³	176,908	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	188	m ³	238,384	
産業廃棄物処分費				
			188,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	188	m ³	188,000	
作業残土処理工【長原畑32】				
		式	1,584,294	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	142	m ³	313,962	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	142	m ³	151,656	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	284	m ³	207,320	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	284	m ³	267,244	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	284	m ³	360,112	
産業廃棄物処分費				
			284,000	
残土処分費 普通土				
	284	m ³	284,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【長原畑33】				
		式	937,188	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	84	m ³	185,724	
掘削 土砂 小規模(標準)	84	m ³	89,712	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	168	m ³	122,640	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	168	m ³	158,088	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	168	m ³	213,024	
産業廃棄物処分費			168,000	
残土処分費 普通土	168	m ³	168,000	
作業残土処理工【長原畑34】				
		式	1,000,191	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	90	m ³	198,990	
掘削 土砂 小規模(標準)	90	m ³	96,120	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	179	m ³	130,670	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	179	m ³	168,439	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	179	m ³	226,972	
産業廃棄物処分費			179,000	
残土処分費 普通土	179	m ³	179,000	
作業残土処理工【長原畑35】		式	1,680,768	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	151	m ³	333,861	

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
掘削 土砂 小規模(標準)	151		m	3	161,268			
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	301		m	3	219,730			
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	301		m	3	283,241			
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハック杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	301		m	3	381,668			
産業廃棄物処分費					301,000			
残土処分費 普通土	301		m	3	301,000			
作業残土処理工【長原畑36】				式	676,638			
掘削 土砂 小規模(標準以外)	61		m	3	134,871			
掘削 土砂 小規模(標準)	61		m	3	65,148			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	121	m ³	88,330	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	121	m ³	113,861	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	121	m ³	153,428	
産業廃棄物処分費			121,000	
残土処分費 普通土	121	m ³	121,000	
作業残土処理工【長原畑39】		式	1,357,215	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	122	m ³	269,742	
掘削 土砂 小規模(標準)	122	m ³	130,296	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	243	m ³	177,390	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	243	m ³	228,663	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	243	m ³	308,124	
産業廃棄物処分費			243,000	
残土処分費 普通土	243	m ³	243,000	
作業残土処理工【長原畑40】		式	1,762,806	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	158	m ³	349,338	
掘削 土砂 小規模(標準)	158	m ³	168,744	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	316	m ³	230,680	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	316	m ³	297,356	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	316	m ³	400,688	
産業廃棄物処分費			316,000	
残土処分費 普通土	316	m ³	316,000	
作業残土処理工【長原畑42】		式	2,394,816	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	215	m ³	475,365	
掘削 土砂 小規模(標準)	215	m ³	229,620	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	429	m ³	313,170	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	429	m ³	403,689	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	429	m ³	543,972	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			429,000	
残土処分費 普通土				
	429	m ³	429,000	
作業残土処理工【長原畑43】				
		式	754,737	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	68	m ³	150,348	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	68	m ³	72,624	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	135	m ³	98,550	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	135	m ³	127,035	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	135	m ³	171,180	
産業廃棄物処分費				
			135,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	135	m ³	135,000	
作業残土処理工【長原畑44】				
		式	2,454,540	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	220	m ³	486,420	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	220	m ³	234,960	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	440	m ³	321,200	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	440	m ³	414,040	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	440	m ³	557,920	
産業廃棄物処分費				
			440,000	
残土処分費 普通土				
	440	m ³	440,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【長原畑45】				
		式	3,097,707	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	278	m ³	614,658	
掘削 土砂 小規模(標準)	278	m ³	296,904	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	555	m ³	405,150	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	555	m ³	522,255	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	555	m ³	703,740	
産業廃棄物処分費			555,000	
残土処分費 普通土	555	m ³	555,000	
作業残土処理工【長原畑46】				
		式	2,718,369	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	244	m ³	539,484	
掘削 土砂 小規模(標準)	244	m ³	260,592	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	487	m ³	355,510	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	487	m ³	458,267	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	487	m ³	617,516	
産業廃棄物処分費			487,000	
残土処分費 普通土	487	m ³	487,000	
作業残土処理工【長原畑47】		式	1,974,789	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	177	m ³	391,347	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準)	177	m ³	189,036	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	354	m ³	258,420	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	354	m ³	333,114	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハック材 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	354	m ³	448,872	
産業廃棄物処分費			354,000	
残土処分費 普通土	354	m ³	354,000	
作業残土処理工【長原畑48】		式	3,912,168	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	351	m ³	776,061	
掘削 土砂 小規模(標準)	351	m ³	374,868	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	701	m ³	511,730	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	701	m ³	659,641	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	701	m ³	888,868	
産業廃棄物処分費			701,000	
残土処分費 普通土	701	m ³	701,000	
作業残土処理工【長原畑49】		式	2,751,840	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	247	m ³	546,117	
掘削 土砂 小規模(標準)	247	m ³	263,796	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	493	m ³	359,890	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	493	m ³	463,913	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハック材 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	493	m ³	625,124	
産業廃棄物処分費			493,000	
残土処分費 普通土	493	m ³	493,000	
作業残土処理工【長原畑50】		式	876,955	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	264	m ³	57,209	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	264	m ³	192,720	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	264	m ³	52,562	
運搬(特殊) ダンプトラック:DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下	264	m ³	310,464	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			264,000	
残土処分費 普通土	264	m ³	264,000	
作業残土処理工【長原畑51】				
		式	956,679	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	288	m ³	62,410	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	288	m ³	210,240	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	288	m ³	57,341	
運搬(特殊) ダンプトラック: DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下	288	m ³	338,688	
産業廃棄物処分費				
			288,000	
残土処分費 普通土	288	m ³	288,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【長原田1】				
		式	4,152,250	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	1,250	m ³	270,875	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	1,250	m ³	912,500	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	1,250	m ³	248,875	
運搬(特殊) ダンプトラック: D I D無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下	1,250	m ³	1,470,000	
産業廃棄物処分費			1,250,000	
残土処分費 普通土	1,250	m ³	1,250,000	
作業残土処理工【長原田2】				
		式	11,128,030	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	3,350	m ³	725,945	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	3,350	m ³	2,445,500	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満	3,350	m ³	666,985	
運搬（特殊） ダンプトラック：D I D無し 土砂 4 t 積級ダンプ 運搬距離 3 . 5 km以下	3,350	m ³	3,939,600	
* 産業廃棄物処分費 *			3,350,000	
残土処分費 普通土	3,350	m ³	3,350,000	
作業残土処理工【長原田3】		式	8,437,372	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	2,540	m ³	550,418	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	2,540	m ³	1,854,200	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満	2,540	m ³	505,714	

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
運搬(特殊) ダンプトラック: DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下	2,540		m	3	2,987,040			
産業廃棄物処分費					2,540,000			
残土処分費 普通土	2,540		m	3	2,540,000			
作業残土処理工【長原田4】				式	8,204,846			
掘削 土砂 障害なし オープンカット	2,470		m	3	535,249			
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	2,470		m	3	1,803,100			
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	2,470		m	3	491,777			
運搬(特殊) ダンプトラック: DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下	2,470		m	3	2,904,720			
産業廃棄物処分費					2,470,000			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土	2,470	m ³	2,470,000	
*** 単位当り ***	1	式	103,589,278	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【栗林畑1】				
		式	208,044	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	19	m ³	42,009	
掘削 土砂 小規模(標準)	19	m ³	20,292	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	37	m ³	27,010	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	37	m ³	34,817	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	37	m ³	46,916	
産業廃棄物処分費			37,000	
残土処分費 普通土	37	m ³	37,000	
作業残土処理工【栗林畑2】				
		式	96,474	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	9	m ³	19,899	
掘削 土砂 小規模(標準)	9	m ³	9,612	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	17	m ³	12,410	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	17	m ³	15,997	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	17	m ³	21,556	
産業廃棄物処分費			17,000	
残土処分費 普通土	17	m ³	17,000	
作業残土処理工【栗林畑5】		式	799,365	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	72	m ³	159,192	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準)	72	m ³	76,896	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	143	m ³	104,390	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	143	m ³	134,563	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハック材 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	143	m ³	181,324	
産業廃棄物処分費			143,000	
残土処分費 普通土	143	m ³	143,000	
作業残土処理工【栗林畑6】		式	4,340,073	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	389	m ³	860,079	
掘削 土砂 小規模(標準)	389	m ³	415,452	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	778	m ³	567,940	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	778	m ³	732,098	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	778	m ³	986,504	
産業廃棄物処分費			778,000	
残土処分費 普通土	778	m ³	778,000	
作業残土処理工【栗林畑7】		式	2,272,089	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	204	m ³	451,044	
掘削 土砂 小規模(標準)	204	m ³	217,872	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	407	m ³	297,110	

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	407		m	3	382,987			
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m3(平積0.2m3)	407		m	3	516,076			
産業廃棄物処分費					407,000			
残土処分費 普通土	407		m	3	407,000			
作業残土処理工【栗林畑8】				式	3,547,926			
掘削 土砂 小規模(標準以外)	318		m	3	703,098			
掘削 土砂 小規模(標準)	318		m	3	339,624			
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	636		m	3	464,280			
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	636		m	3	598,476			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハッ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	636	m ³	806,448	
産業廃棄物処分費			636,000	
残土処分費 普通土	636	m ³	636,000	
作業残土処理工【栗林畑9】		式	788,208	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	71	m ³	156,981	
掘削 土砂 小規模(標準)	71	m ³	75,828	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	141	m ³	102,930	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	141	m ³	132,681	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハッ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	141	m ³	178,788	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			141,000	
残土処分費 普通土	141	m ³	141,000	
作業残土処理工【栗林畑10】				
		式	3,425,199	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	307	m ³	678,777	
掘削 土砂 小規模(標準)	307	m ³	327,876	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	614	m ³	448,220	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	614	m ³	577,774	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツカ村 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	614	m ³	778,552	
産業廃棄物処分費				
			614,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	614	m ³	614,000	
作業残土処理工【栗林畑11】				
		式	5,968,995	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	535	m ³	1,182,885	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	535	m ³	571,380	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	1,070	m ³	781,100	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	1,070	m ³	1,006,870	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	1,070	m ³	1,356,760	
産業廃棄物処分費				
			1,070,000	
残土処分費 普通土				
	1,070	m ³	1,070,000	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【栗林畑12】				
		式	234,297	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	21	m ³	46,431	
掘削 土砂 小規模(標準)	21	m ³	22,428	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	42	m ³	30,660	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	42	m ³	39,522	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	42	m ³	53,256	
産業廃棄物処分費			42,000	
残土処分費 普通土	42	m ³	42,000	
作業残土処理工【栗林畑13】				
		式	152,259	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	14	m ³	30,954	
掘削 土砂 小規模(標準)	14	m ³	14,952	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	27	m ³	19,710	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	27	m ³	25,407	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	27	m ³	34,236	
産業廃棄物処分費			27,000	
残土処分費 普通土	27	m ³	27,000	
作業残土処理工【栗林畑14】		式	933,249	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	84	m ³	185,724	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準)	84	m ³	89,712	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	167	m ³	121,910	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	167	m ³	157,147	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハック杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	167	m ³	211,756	
産業廃棄物処分費			167,000	
残土処分費 普通土	167	m ³	167,000	
作業残土処理工【栗林畑15】		式	479,751	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	43	m ³	95,073	
掘削 土砂 小規模(標準)	43	m ³	45,924	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	86	m ³	62,780	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	86	m ³	80,926	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	86	m ³	109,048	
産業廃棄物処分費			86,000	
残土処分費 普通土	86	m ³	86,000	
作業残土処理工【栗林畑16】		式	178,512	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	16	m ³	35,376	
掘削 土砂 小規模(標準)	16	m ³	17,088	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	32	m ³	23,360	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	32	m ³	30,112	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	32	m ³	40,576	
産業廃棄物処分費			32,000	
残土処分費 普通土	32	m ³	32,000	
作業残土処理工【栗林畑17】		式	2,142,144	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	192	m ³	424,512	
掘削 土砂 小規模(標準)	192	m ³	205,056	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	384	m ³	280,320	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	384	m ³	361,344	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハック材 山積0.28m3(平積0.2m3)	384	m ³	486,912	
産業廃棄物処分費			384,000	
残土処分費 普通土	384	m ³	384,000	
作業残土処理工【栗林畑18】		式	3,771,066	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	338	m ³	747,318	
掘削 土砂 小規模(標準)	338	m ³	360,984	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	676	m ³	493,480	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	676	m ³	636,116	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハック材 山積0.28m3(平積0.2m3)	676	m ³	857,168	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			676,000	
残土処分費 普通土				
	676	m ³	676,000	
作業残土処理工【栗林畑19】				
		式	1,580,355	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	142	m ³	313,962	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	142	m ³	151,656	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	283	m ³	206,590	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	283	m ³	266,303	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	283	m ³	358,844	
産業廃棄物処分費				
			283,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	283	m ³	283,000	
作業残土処理工【栗林畑20】				
		式	2,465,697	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	221	m ³	488,631	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	221	m ³	236,028	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	442	m ³	322,660	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	442	m ³	415,922	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	442	m ³	560,456	
産業廃棄物処分費				
			442,000	
残土処分費 普通土				
	442	m ³	442,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【栗林畑23】				
		式	2,755,779	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	247	m ³	546,117	
掘削 土砂 小規模(標準)	247	m ³	263,796	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	494	m ³	360,620	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	494	m ³	464,854	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	494	m ³	626,392	
産業廃棄物処分費			494,000	
残土処分費 普通土	494	m ³	494,000	
作業残土処理工【栗林畑24】				
		式	870,246	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	78	m ³	172,458	
掘削 土砂 小規模(標準)	78	m ³	83,304	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	156	m ³	113,880	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	156	m ³	146,796	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	156	m ³	197,808	
産業廃棄物処分費			156,000	
残土処分費 普通土	156	m ³	156,000	
作業残土処理工【栗林畑25】		式	229,204	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	69	m ³	14,952	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	69	m ³	50,370	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	69	m ³	13,738	
運搬(特殊) ダンプトラック: D I D無し 土砂 4 t 積級ダンプ 運搬距離 3 . 5 km以下	69	m ³	81,144	
産業廃棄物処分費			69,000	
残土処分費 普通土	69	m ³	69,000	
作業残土処理工【栗林畑26】		式	345,867	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	31	m ³	68,541	
掘削 土砂 小規模(標準)	31	m ³	33,108	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	62	m ³	45,260	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	62	m ³	58,342	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	62	m ³	78,616	
産業廃棄物処分費			62,000	
残土処分費 普通土	62	m ³	62,000	
作業残土処理工【栗林畑27】		式	922,092	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	83	m ³	183,513	
掘削 土砂 小規模(標準)	83	m ³	88,644	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	165	m ³	120,450	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	165	m ³	155,265	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	165	m ³	209,220	
産業廃棄物処分費			165,000	
残土処分費 普通土	165	m ³	165,000	
作業残土処理工【栗林畑28】		式	1,093,386	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	98	m ³	216,678	
掘削 土砂 小規模(標準)	98	m ³	104,664	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	196	m ³	143,080	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	196	m ³	184,436	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	196	m ³	248,528	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			196,000	
残土処分費 普通土				
	196	m ³	196,000	
作業残土処理工【栗林畑29】				
		式	821,679	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	74	m ³	163,614	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	74	m ³	79,032	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	147	m ³	107,310	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	147	m ³	138,327	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	147	m ³	186,396	
産業廃棄物処分費				
			147,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	147	m ³	147,000	
作業残土処理工【栗林畑30】				
		式	821,679	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	74	m ³	163,614	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	74	m ³	79,032	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	147	m ³	107,310	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	147	m ³	138,327	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	147	m ³	186,396	
産業廃棄物処分費				
			147,000	
残土処分費 普通土				
	147	m ³	147,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【栗林畑31】				
		式	141,102	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	13	m ³	28,743	
掘削 土砂 小規模(標準)	13	m ³	13,884	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	25	m ³	18,250	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	25	m ³	23,525	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	25	m ³	31,700	
産業廃棄物処分費			25,000	
残土処分費 普通土	25	m ³	25,000	
作業残土処理工【栗林畑32】				
		式	654,324	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	59	m ³	130,449	
掘削 土砂 小規模(標準)	59	m ³	63,012	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	117	m ³	85,410	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	117	m ³	110,097	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	117	m ³	148,356	
産業廃棄物処分費			117,000	
残土処分費 普通土	117	m ³	117,000	
作業残土処理工【栗林畑33】		式	855,150	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	77	m ³	170,247	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準)	77	m ³	82,236	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	153	m ³	111,690	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	153	m ³	143,973	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハック杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	153	m ³	194,004	
産業廃棄物処分費			153,000	
残土処分費 普通土	153	m ³	153,000	
*** 単位当り ***	1	式	42,894,211	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【牛出畑2】				
		式	832,836	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	75	m ³	165,825	
掘削 土砂 小規模(標準)	75	m ³	80,100	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	149	m ³	108,770	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	149	m ³	140,209	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	149	m ³	188,932	
産業廃棄物処分費			149,000	
残土処分費 普通土	149	m ³	149,000	
作業残土処理工【牛出畑3】				
		式	1,472,724	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	132	m ³	291,852	
掘削 土砂 小規模(標準)	132	m ³	140,976	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	264	m ³	192,720	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	264	m ³	248,424	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	264	m ³	334,752	
産業廃棄物処分費			264,000	
残土処分費 普通土	264	m ³	264,000	
作業残土処理工【牛出畑4】		式	1,004,130	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	90	m ³	198,990	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準)	90	m ³	96,120	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	180	m ³	131,400	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	180	m ³	169,380	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハック杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	180	m ³	228,240	
産業廃棄物処分費			180,000	
残土処分費 普通土	180	m ³	180,000	
作業残土処理工【牛出畑5】		式	959,502	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	86	m ³	190,146	
掘削 土砂 小規模(標準)	86	m ³	91,848	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	172	m ³	125,560	
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	172	m ³	161,852	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	172	m ³	218,096	
産業廃棄物処分費			172,000	
残土処分費 普通土	172	m ³	172,000	
作業残土処理工【牛出畑7】		式	632,010	
掘削 土砂 小規模（標準以外）	57	m ³	126,027	
掘削 土砂 小規模（標準）	57	m ³	60,876	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	113	m ³	82,490	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	113	m ³	106,333	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	113	m ³	143,284	
産業廃棄物処分費			113,000	
残土処分費 普通土	113	m ³	113,000	
作業残土処理工【牛出畑14】		式	245,813	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	74	m ³	16,036	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	74	m ³	54,020	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	74	m ³	14,733	
運搬(特殊) ダンプトラック:DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下	74	m ³	87,024	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			74,000	
残土処分費 普通土				
	74	m ³	74,000	
作業残土処理工【牛出畑16】				
		式	438,477	
掘削 土砂 障害なし オープンカット				
	132	m ³	28,604	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満				
	132	m ³	96,360	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満				
	132	m ³	26,281	
運搬（特殊） ダンプトラック：DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下				
	132	m ³	155,232	
産業廃棄物処分費				
			132,000	
残土処分費 普通土				
	132	m ³	132,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【牛出畑17】				
		式	232,526	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	70	m ³	15,169	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	70	m ³	51,100	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	70	m ³	13,937	
運搬(特殊) ダンプトラック: D I D無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下	70	m ³	82,320	
産業廃棄物処分費			70,000	
残土処分費 普通土	70	m ³	70,000	
*** 単位当り ***	1	式	5,818,018	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【上今井畑1】				
		式	174,573	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	16	m ³	35,376	
掘削 土砂 小規模(標準)	16	m ³	17,088	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	31	m ³	22,630	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	31	m ³	29,171	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	31	m ³	39,308	
産業廃棄物処分費			31,000	
残土処分費 普通土	31	m ³	31,000	
作業残土処理工【上今井畑3】				
		式	574,671	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 障害なし オープンカット	173	m ³	37,489	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	173	m ³	126,290	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	173	m ³	34,444	
運搬(特殊) ダンプトラック: D I D無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下	173	m ³	203,448	
産業廃棄物処分費			173,000	
残土処分費 普通土	173	m ³	173,000	
作業残土処理工【上今井畑6】		式	817,163	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	246	m ³	53,308	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	246	m ³	179,580	

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	246		m	3	48,979			
運搬(特殊) ダンプトラック: D I D無し 土砂 4 t 積級ダンプ 運搬距離 3 . 5 km以下	246		m	3	289,296			
産業廃棄物処分費					246,000			
残土処分費 普通土	246		m	3	246,000			
作業残土処理工【上今井畑7】				式	2,036,263			
掘削 土砂 障害なし オープンカット	613		m	3	132,837			
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	613		m	3	447,490			
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	613		m	3	122,048			
運搬(特殊) ダンプトラック: D I D無し 土砂 4 t 積級ダンプ 運搬距離 3 . 5 km以下	613		m	3	720,888			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			613,000	
残土処分費 普通土				
	613	m ³	613,000	
作業残土処理工【上今井畑8】				
		式	162,768	
掘削 土砂 障害なし オープンカット				
	49	m ³	10,618	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満				
	49	m ³	35,770	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満				
	49	m ³	9,756	
運搬（特殊） ダンプトラック：DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下				
	49	m ³	57,624	
産業廃棄物処分費				
			49,000	
残土処分費 普通土				
	49	m ³	49,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【上今井畑11】				
		式	3,064,236	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	275	m ³	608,025	
掘削 土砂 小規模(標準)	275	m ³	293,700	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	549	m ³	400,770	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	549	m ³	516,609	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	549	m ³	696,132	
産業廃棄物処分費			549,000	
残土処分費 普通土	549	m ³	549,000	
作業残土処理工【上今井畑12】				
		式	631,142	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 障害なし オープンカット	190	m ³	41,173	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	190	m ³	138,700	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	190	m ³	37,829	
運搬(特殊) ダンプトラック: D I D無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下	190	m ³	223,440	
産業廃棄物処分費			190,000	
残土処分費 普通土	190	m ³	190,000	
作業残土処理工【上今井畑13】		式	2,153,301	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	193	m ³	426,723	
掘削 土砂 小規模(標準)	193	m ³	206,124	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	386	m ³	281,780	
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	386	m ³	363,226	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	386	m ³	489,448	
産業廃棄物処分費			386,000	
残土処分費 普通土	386	m ³	386,000	
作業残土処理工【上今井畑14】		式	1,870,437	
掘削 土砂 小規模（標準以外）	168	m ³	371,448	
掘削 土砂 小規模（標準）	168	m ³	179,424	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	335	m ³	244,550	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	335	m ³	315,235	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハッ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	335	m ³	424,780	
産業廃棄物処分費			335,000	
残土処分費 普通土	335	m ³	335,000	
作業残土処理工【上今井畑15】		式	1,249,584	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	112	m ³	247,632	
掘削 土砂 小規模(標準)	112	m ³	119,616	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	224	m ³	163,520	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	224	m ³	210,784	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハッ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	224	m ³	284,032	
産業廃棄物処分費			224,000	
残土処分費 普通土	224	m ³	224,000	
作業残土処理工【上今井畑17】		式	3,666,714	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	329	m ³	727,419	
掘削 土砂 小規模(標準)	329	m ³	351,372	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	657	m ³	479,610	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	657	m ³	618,237	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハッ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	657	m ³	833,076	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			657,000	
残土処分費 普通土	657	m ³	657,000	
作業残土処理工【上今井畑18】				
		式	676,638	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	61	m ³	134,871	
掘削 土砂 小規模(標準)	61	m ³	65,148	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	121	m ³	88,330	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	121	m ³	113,861	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	121	m ³	153,428	
産業廃棄物処分費				
			121,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	121	m ³	121,000	
作業残土処理工【上今井畑19】				
		式	2,561,108	
掘削 土砂 障害なし オープンカット				
	771	m ³	167,076	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満				
	771	m ³	562,830	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満				
	771	m ³	153,506	
運搬（特殊） ダンプトラック：DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下				
	771	m ³	906,696	
産業廃棄物処分費				
			771,000	
残土処分費 普通土				
	771	m ³	771,000	
作業残土処理工【上今井畑20】				
		式	817,163	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 障害なし オープンカット	246	m ³	53,308	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	246	m ³	179,580	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	246	m ³	48,979	
運搬(特殊) ダンプトラック: D I D無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下	246	m ³	289,296	
産業廃棄物処分費			246,000	
残土処分費 普通土	246	m ³	246,000	
作業残土処理工【上今井畑21】		式	3,045,861	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	273	m ³	603,603	
掘削 土砂 小規模(標準)	273	m ³	291,564	

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	546		m	3	398,580			
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	546		m	3	513,786			
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m3(平積0.2m3)	546		m	3	692,328			
産業廃棄物処分費					546,000			
残土処分費 普通土	546		m	3	546,000			
作業残土処理工【上今井畑22】				式	1,405,782			
掘削 土砂 小規模(標準以外)	126		m	3	278,586			
掘削 土砂 小規模(標準)	126		m	3	134,568			
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	252		m	3	183,960			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	252	m ³	237,132	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	252	m ³	319,536	
産業廃棄物処分費			252,000	
残土処分費 普通土	252	m ³	252,000	
作業残土処理工【上今井畑25】		式	397,713	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	36	m ³	79,596	
掘削 土砂 小規模(標準)	36	m ³	38,448	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	71	m ³	51,830	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	71	m ³	66,811	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	71	m ³	90,028	
産業廃棄物処分費			71,000	
残土処分費 普通土	71	m ³	71,000	
作業残土処理工【上今井畑26】		式	3,603,711	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	323	m ³	714,153	
掘削 土砂 小規模(標準)	323	m ³	344,964	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	646	m ³	471,580	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	646	m ³	607,886	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	646	m ³	819,128	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			646,000	
残土処分費 普通土				
	646	m ³	646,000	
作業残土処理工【上今井畑27】				
		式	1,491,099	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	134	m ³	296,274	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	134	m ³	143,112	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	267	m ³	194,910	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	267	m ³	251,247	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	267	m ³	338,556	
産業廃棄物処分費				
			267,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	267	m ³	267,000	
作業残土処理工【上今井畑28】				
		式	1,513,413	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	136	m ³	300,696	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	136	m ³	145,248	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	271	m ³	197,830	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	271	m ³	255,011	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	271	m ³	343,628	
産業廃棄物処分費				
			271,000	
残土処分費 普通土				
	271	m ³	271,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【上今井畑29】				
		式	5,210,319	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	467	m ³	1,032,537	
掘削 土砂 小規模(標準)	467	m ³	498,756	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	934	m ³	681,820	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	934	m ³	878,894	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	934	m ³	1,184,312	
産業廃棄物処分費			934,000	
残土処分費 普通土	934	m ³	934,000	
作業残土処理工【上今井畑30】				
		式	3,271,974	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 障害なし オープンカット	985	m ³	213,450	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	985	m ³	719,050	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	985	m ³	196,114	
運搬(特殊) ダンプトラック: D I D無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下	985	m ³	1,158,360	
産業廃棄物処分費			985,000	
残土処分費 普通土	985	m ³	985,000	
作業残土処理工【上今井畑31】		式	4,119,032	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	1,240	m ³	268,708	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	1,240	m ³	905,200	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1,240	m ³	246,884	
運搬(特殊) ダンプトラック: D I D無し 土砂 4 t 積級ダンプ 運搬距離 3 . 5 km以下	1,240	m ³	1,458,240	
産業廃棄物処分費			1,240,000	
残土処分費 普通土	1,240	m ³	1,240,000	
作業残土処理工【上今井畑32】		式	4,617,302	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	1,390	m ³	301,213	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	1,390	m ³	1,014,700	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1,390	m ³	276,749	
運搬(特殊) ダンプトラック: D I D無し 土砂 4 t 積級ダンプ 運搬距離 3 . 5 km以下	1,390	m ³	1,634,640	

工種明細表

工種 第0006号表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			1,390,000	
残土処分費 普通土				
	1,390	m ³	1,390,000	
作業残土処理工【上今井畑33】				
		式	3,480,984	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	312	m ³	689,832	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	312	m ³	333,216	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	624	m ³	455,520	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	624	m ³	587,184	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バツ村 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	624	m ³	791,232	
産業廃棄物処分費				
			624,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	624	m ³	624,000	
作業残土処理工【上今井畑34】				
		式	2,484,072	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	223	m ³	493,053	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	223	m ³	238,164	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	445	m ³	324,850	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	445	m ³	418,745	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	445	m ³	564,260	
産業廃棄物処分費				
			445,000	
残土処分費 普通土				
	445	m ³	445,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【上今井畑35】				
		式	4,128,090	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	370	m ³	818,070	
掘削 土砂 小規模(標準)	370	m ³	395,160	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	740	m ³	540,200	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	740	m ³	696,340	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	740	m ³	938,320	
産業廃棄物処分費			740,000	
残土処分費 普通土	740	m ³	740,000	
作業残土処理工【上今井畑37】				
		式	4,362,387	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	391	m ³	864,501	
掘削 土砂 小規模(標準)	391	m ³	417,588	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	782	m ³	570,860	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	782	m ³	735,862	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	782	m ³	991,576	
産業廃棄物処分費			782,000	
残土処分費 普通土	782	m ³	782,000	
作業残土処理工【上今井畑38】		式	4,112,994	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	369	m ³	815,859	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準)	369	m ³	394,092	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	737	m ³	538,010	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	737	m ³	693,517	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	737	m ³	934,516	
産業廃棄物処分費			737,000	
残土処分費 普通土	737	m ³	737,000	
作業残土処理工【上今井畑39】		式	5,433,459	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	487	m ³	1,076,757	
掘削 土砂 小規模(標準)	487	m ³	520,116	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	974	m ³	711,020	
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	974	m ³	916,534	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	974	m ³	1,235,032	
産業廃棄物処分費			974,000	
残土処分費 普通土	974	m ³	974,000	
作業残土処理工【上今井畑40】		式	899,778	
掘削 土砂 小規模（標準以外）	81	m ³	179,091	
掘削 土砂 小規模（標準）	81	m ³	86,508	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	161	m ³	117,530	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	161	m ³	151,501	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	161	m ³	204,148	
産業廃棄物処分費			161,000	
残土処分費 普通土	161	m ³	161,000	
作業残土処理工【上今井畑41】		式	5,500,401	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	493	m ³	1,090,023	
掘削 土砂 小規模(標準)	493	m ³	526,524	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	986	m ³	719,780	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	986	m ³	927,826	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	986	m ³	1,250,248	
産業廃棄物処分費			986,000	
残土処分費 普通土	986	m ³	986,000	
作業残土処理工【上今井畑42】		式	2,294,403	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	206	m ³	455,466	
掘削 土砂 小規模(標準)	206	m ³	220,008	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	411	m ³	300,030	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	411	m ³	386,751	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	411	m ³	521,148	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			411,000	
残土処分費 普通土				
	411	m ³	411,000	
作業残土処理工【上今井畑43】				
		式	836,775	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	75	m ³	165,825	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	75	m ³	80,100	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	150	m ³	109,500	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	150	m ³	141,150	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	150	m ³	190,200	
産業廃棄物処分費				
			150,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	150	m ³	150,000	
作業残土処理工【上今井畑44】				
		式	1,256,802	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	113	m ³	249,843	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	113	m ³	120,684	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	225	m ³	164,250	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	225	m ³	211,725	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	225	m ³	285,300	
産業廃棄物処分費				
			225,000	
残土処分費 普通土				
	225	m ³	225,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【上今井畑46】				
		式	1,915,065	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	172	m ³	380,292	
掘削 土砂 小規模(標準)	172	m ³	183,696	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	343	m ³	250,390	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	343	m ³	322,763	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	343	m ³	434,924	
産業廃棄物処分費			343,000	
残土処分費 普通土	343	m ³	343,000	
作業残土処理工【上今井畑47】				
		式	1,037,601	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	93	m ³	205,623	
掘削 土砂 小規模(標準)	93	m ³	99,324	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	186	m ³	135,780	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	186	m ³	175,026	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	186	m ³	235,848	
産業廃棄物処分費			186,000	
残土処分費 普通土	186	m ³	186,000	
作業残土処理工【上今井畑48】		式	2,350,188	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	211	m ³	466,521	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準)	211	m ³	225,348	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	421	m ³	307,330	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	421	m ³	396,161	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	421	m ³	533,828	
産業廃棄物処分費			421,000	
残土処分費 普通土	421	m ³	421,000	
作業残土処理工【上今井畑49】		式	1,138,014	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	102	m ³	225,522	
掘削 土砂 小規模(標準)	102	m ³	108,936	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	204	m ³	148,920	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	204	m ³	191,964	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	204	m ³	258,672	
産業廃棄物処分費			204,000	
残土処分費 普通土	204	m ³	204,000	
作業残土処理工【上今井畑51】		式	4,195,032	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	376	m ³	831,336	
掘削 土砂 小規模(標準)	376	m ³	401,568	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	752	m ³	548,960	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	752	m ³	707,632	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	752	m ³	953,536	
産業廃棄物処分費			752,000	
残土処分費 普通土	752	m ³	752,000	
作業残土処理工【上今井畑53】		式	1,368,372	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	123	m ³	271,953	
掘削 土砂 小規模(標準)	123	m ³	131,364	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	245	m ³	178,850	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	245	m ³	230,545	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	245	m ³	310,660	
産業廃棄物処分費			245,000	
残土処分費 普通土	245	m ³	245,000	
作業残土処理工【上今井畑54】		式	364,242	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	33	m ³	72,963	
掘削 土砂 小規模(標準)	33	m ³	35,244	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	65	m ³	47,450	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	65	m ³	61,165	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	65	m ³	82,420	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			65,000	
残土処分費 普通土	65	m ³	65,000	
作業残土処理工【上今井畑56】		式	2,350,188	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	211	m ³	466,521	
掘削 土砂 小規模(標準)	211	m ³	225,348	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	421	m ³	307,330	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	421	m ³	396,161	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バツ村 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	421	m ³	533,828	
産業廃棄物処分費			421,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	421	m ³	421,000	
作業残土処理工【上今井畑57】				
		式	1,279,116	
掘削 土砂 小規模(標準以外)				
	115	m ³	254,265	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	115	m ³	122,820	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満				
	229	m ³	167,170	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	229	m ³	215,489	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	229	m ³	290,372	
産業廃棄物処分費				
			229,000	
残土処分費 普通土				
	229	m ³	229,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【上今井畑58】				
		式	992,973	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	89	m ³	196,779	
掘削 土砂 小規模(標準)	89	m ³	95,052	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	178	m ³	129,940	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	178	m ³	167,498	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	178	m ³	225,704	
産業廃棄物処分費			178,000	
残土処分費 普通土	178	m ³	178,000	
作業残土処理工【上今井畑59】				
		式	490,908	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	44	m ³	97,284	
掘削 土砂 小規模(標準)	44	m ³	46,992	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	88	m ³	64,240	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	88	m ³	82,808	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	88	m ³	111,584	
産業廃棄物処分費			88,000	
残土処分費 普通土	88	m ³	88,000	
作業残土処理工【上今井畑60】		式	1,513,413	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	136	m ³	300,696	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準)	136	m ³	145,248	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	271	m ³	197,830	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	271	m ³	255,011	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	271	m ³	343,628	
産業廃棄物処分費			271,000	
残土処分費 普通土	271	m ³	271,000	
作業残土処理工【上今井畑61】		式	989,034	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	89	m ³	196,779	
掘削 土砂 小規模(標準)	89	m ³	95,052	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	177	m ³	129,210	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	177	m ³	166,557	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	177	m ³	224,436	
産業廃棄物処分費			177,000	
残土処分費 普通土	177	m ³	177,000	
作業残土処理工【上今井畑65】		式	189,669	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	17	m ³	37,587	
掘削 土砂 小規模(標準)	17	m ³	18,156	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	34	m ³	24,820	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	34	m ³	31,994	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハッ杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	34	m ³	43,112	
産業廃棄物処分費			34,000	
残土処分費 普通土	34	m ³	34,000	
作業残土処理工【上今井畑66】		式	267,768	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	24	m ³	53,064	
掘削 土砂 小規模(標準)	24	m ³	25,632	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	48	m ³	35,040	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	48	m ³	45,168	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ村 山積0.28m3(平積0.2m3)	48	m ³	60,864	
産業廃棄物処分費			48,000	
残土処分費 普通土	48	m ³	48,000	
作業残土処理工【上今井畑67】		式	109,619	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	33	m ³	7,151	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	33	m ³	24,090	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	33	m ³	6,570	
運搬(特殊) ダンプトラック:DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下	33	m ³	38,808	
産業廃棄物処分費			33,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	33	m ³	33,000	
作業残土処理工【上今井畑69】				
		式	328,858	
掘削 土砂 障害なし オープンカット				
	99	m ³	21,453	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満				
	99	m ³	72,270	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満				
	99	m ³	19,711	
運搬（特殊） ダンプトラック：DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下				
	99	m ³	116,424	
産業廃棄物処分費				
			99,000	
残土処分費 普通土				
	99	m ³	99,000	
作業残土処理工【上今井畑71】				
		式	609,696	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	55	m ³	121,605	
掘削 土砂 小規模(標準)	55	m ³	58,740	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	109	m ³	79,570	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	109	m ³	102,569	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	109	m ³	138,212	
産業廃棄物処分費			109,000	
残土処分費 普通土	109	m ³	109,000	
作業残土処理工【上今井畑73】		式	274,986	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	25	m ³	55,275	

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
掘削 土砂 小規模(標準)	25		m	3	26,700			
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	49		m	3	35,770			
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	49		m	3	46,109			
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハック材 山積0.28m3(平積0.2m3)	49		m	3	62,132			
産業廃棄物処分費					49,000			
残土処分費 普通土	49		m	3	49,000			
作業残土処理工【上今井畑75】				式	1,182,561			
掘削 土砂 障害なし オープンカット	356		m	3	77,145			
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	356		m	3	259,880			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	356	m ³	70,880	
運搬(特殊) ダンプトラック: D I D無し 土砂 4 t 積級ダンプ 運搬距離 3 . 5 km以下	356	m ³	418,656	
産業廃棄物処分費			356,000	
残土処分費 普通土	356	m ³	356,000	
作業残土処理工【上今井畑 8 0】		式	494,948	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	149	m ³	32,288	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 1 0 0 m未満	149	m ³	108,770	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	149	m ³	29,666	
運搬(特殊) ダンプトラック: D I D無し 土砂 4 t 積級ダンプ 運搬距離 3 . 5 km以下	149	m ³	175,224	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処分費				
			149,000	
残土処分費 普通土	149	m ³	149,000	
作業残土処理工【上今井畑82】				
		式	591,321	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	53	m ³	117,183	
掘削 土砂 小規模(標準)	53	m ³	56,604	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	106	m ³	77,380	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	106	m ³	99,746	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	106	m ³	134,408	
産業廃棄物処分費				
			106,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土処分費 普通土				
	106	m ³	106,000	
作業残土処理工【上今井畑83】				
		式	657,717	
掘削 土砂 障害なし オープンカット				
	198	m ³	42,907	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満				
	198	m ³	144,540	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満				
	198	m ³	39,422	
運搬（特殊） ダンプトラック：DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下				
	198	m ³	232,848	
産業廃棄物処分費				
			198,000	
残土処分費 普通土				
	198	m ³	198,000	
作業残土処理工【上今井畑87】				
		式	341,928	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	31	m ³	68,541	
掘削 土砂 小規模(標準)	31	m ³	33,108	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	61	m ³	44,530	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	61	m ³	57,401	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	61	m ³	77,348	
産業廃棄物処分費			61,000	
残土処分費 普通土	61	m ³	61,000	
作業残土処理工【上今井畑88】		式	557,850	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	50	m ³	110,550	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準)	50	m ³	53,400	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	100	m ³	73,000	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	100	m ³	94,100	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	100	m ³	126,800	
産業廃棄物処分費			100,000	
残土処分費 普通土	100	m ³	100,000	
作業残土処理工【上今井畑90】		式	866,307	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	78	m ³	172,458	
掘削 土砂 小規模(標準)	78	m ³	83,304	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	155	m ³	113,150	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	155	m ³	145,855	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハック材 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	155	m ³	196,540	
産業廃棄物処分費			155,000	
残土処分費 普通土	155	m ³	155,000	
作業残土処理工【上今井畑97】		式	89,689	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	27	m ³	5,851	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	27	m ³	19,710	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	27	m ³	5,376	

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
運搬(特殊) ダンプトラック: DID無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離3.5km以下	27		m	3	31,752			
産業廃棄物処分費					27,000			
残土処分費 普通土	27		m	3	27,000			
*** 単位当り ***	1			式	110,469,175			

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
柳沢水路地区【水路排土工】	(1)	式	2,654,625	
長原水路地区【水路排土工】	(1)	式	8,524,737	
豊井水路地区【水路排土工】	(1)	式	3,148,645	
牛出水路地区【水路排土工】	(1)	式	2,283,723	
上今井水路地区【水路排土工】	(1)	式	6,856,980	
*** 単位当り ***	1	式	23,468,710	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【用水路工】				
		式	927,349	
床掘り 土砂 小規模	131	m ³	245,232	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	131	m ³	95,630	
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	131	m ³	123,271	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バックホウ 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	131	m ³	332,216	
産業廃棄物処分費			131,000	
残土処分費 普通土	131	m ³	131,000	
作業残土処理工【排水路工】				
		式	1,727,276	
床掘り 土砂 小規模	244	m ³	456,768	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	244	m ³	178,120	
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	244	m ³	229,604	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	244	m ³	618,784	
産業廃棄物処分費			244,000	
残土処分費 普通土	244	m ³	244,000	
*** 単位当り ***	1	式	2,654,625	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【用水路工】				
		式	1,377,207	
床掘り 土砂 小規模	237	m ³	443,664	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	237	m ³	173,010	
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	237	m ³	223,017	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	237	m ³	300,516	
産業廃棄物処分費			237,000	
残土処分費 普通土	237	m ³	237,000	
作業残土処理工【排水路工】				
		式	7,147,530	
床掘り 土砂 小規模	1,230	m ³	2,302,560	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	1,230	m ³	897,900	
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	1,230	m ³	1,157,430	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハツ杓 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	1,230	m ³	1,559,640	
産業廃棄物処分費			1,230,000	
残土処分費 普通土	1,230	m ³	1,230,000	
*** 単位当り ***	1	式	8,524,737	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
作業残土処理工【排水路工】				
		式	3,148,645	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	2,690	m ³	753,200	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	2,690	m ³	1,963,700	
整地 敷均し(ルース) トラフィカリティが確保出来ない場合	2,690	m ³	431,745	
*** 単位当り ***	1	式	3,148,645	

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
作業残土処理工【排水路工】								
				式		2,283,723		
床掘り 土砂 小規模	393		m	3		735,696		
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	393		m	3		286,890		
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	393		m	3		369,813		
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	393		m	3		498,324		
産業廃棄物処分費						393,000		
残土処分費 普通土	393		m	3		393,000		
*** 単位当り ***	1			式		2,283,723		

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
作業残土処理工【排水路工】								
				式		6,856,980		
床掘り 土砂 小規模	1,180			m ³		2,208,960		
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	1,180			m ³		861,400		
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1,180			m ³		1,110,380		
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1,180			m ³		1,496,240		
産業廃棄物処分費						1,180,000		
残土処分費 普通土	1,180			m ³		1,180,000		
*** 単位当り ***	1			式		6,856,980		