

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 2 年度 赤岩地区配水管布設工事

公表用積算内訳書

県道 夜間瀬赤岩線、市道 科野 8 号線ほか 中野市大字赤岩

設 計 大 要				施 工 方 法	請 負
配水管	DCIP (NS形E種)	100	L=375.5m	施 工 期 間	日 間
	DCIP (NS形E種)	75	L=246.2m		
舗装工	DCIP (K形)	150	L=0.8m	起工予定年月日	令和 02 年 4 月 日
	DCIP (K形)	100	L=1.0m	竣工予定年月日	令和 02 年 8 月 31 日
	舗装本復旧		A=536m ²		
	オーバーレイ		A=510m ²	契約保証方法	金銭的保証
				<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
配水管					
				12,653,499	
配水管管材費					
	1		式	4,684,508	
配水管資材費					
	1		式	1,569,401	
配水管労務費					
	1		式	1,700,401	
配水管土工費					
	1		式	4,699,189	
舗装工					
				3,142,475	
アスファルト舗装工 即時本復旧					
	1		式	3,142,475	
交通管理費					
				299,700	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員 B					
	27		人・日	299,700	
処分費					
				86,400	
* 処分費等 *					
				86,400	
アスファルト処分費 (t) 北信アスコ(株)中野工場					
	72		t	86,400	
** 直接工事費 **					
				16,182,074	
技術管理費					
				73,600	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：1250 (m)					
			日	73,600	
共通仮設費率計算額(千円単位)					
				2,057,000	
** 共通仮設費計 **					
				2,130,600	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 純工事費 **					
				18,312,674	
** 現場管理費(千円単位)					
				4,583,000	
** 工事原価 **					
				22,895,674	
** 一般管理費等 **					
				4,374,326	
** 工事価格計 **					
				27,270,000	
** 消費税等相当額計 **					
				2,727,000	
** 工事費計 **					
				29,997,000	