

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和元年 東日本台風豪雨災害復旧事業  
 中野揚水機場 取水ポンプ復旧工事（繰越明許）

公表用積算内訳書

中野市大字柳沢 中野揚水機場

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
揚水機場復旧 一式	施 工 期 間	日 間
取水ポンプ電動機 110 k w交換 N=2台	起工予定年月日	令和 年 月 日
取水ポンプOH 500 N=2台		
現場ポンプ操作盤 N=2面	竣工予定年月日	令和 3年 3月 12日
電動仕切弁 立形、450 2.2 k w N=2台		
急閉逆止弁 450、無送水検知器付 N=2台	契 約 保 証 方 法	金 銭 的 保 証
外ねじ式仕切弁 450 N=2台		
床排水ポンプ N=2台		
この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。		

# \*\* 施設機械設備工事 \*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
<b>** 施設機械設備工事 **</b>					
施設機械製作工 ポンプ施設				131,680,000	
工場製作工（小形水門、鋼製付帯設備）				131,680,000	
機器単体費			式	131,680,000	
取水ポンプ【両吸込み渦巻ポンプ】 吐出量29.4m <sup>3</sup> /m 全揚程17m 吸込み口径500mm 吐出口径450mm	2		台	48,000,000	
電動機【横軸全閉外扇カゴ型】 出力110k w 電圧440V 電流190A 周波数60Hz 同期回転数900 r p m	2		台	39,600,000	
現場操作盤	2		面	8,000,000	
電動仕切弁 立形 450mm 2.2kw	2		台	18,000,000	
急閉逆止弁 450mm 無送水検知器付き	2		台	9,800,000	

# \* \* 施設機械設備工事 \* \*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
外ねじ式仕切弁 450mm					
	2		台	5,880,000	
床排水ポンプ 50mm					
	2		台	2,400,000	
<b>**直接製作費**</b>					
				131,680,000	
<b>**純製作費**</b>					
				131,680,000	
<b>**製作工事原価**</b>					
				131,680,000	
施設機械据付工 ポンプ施設					
				12,616,250	
据付工					
				12,616,250	
輸送費					
			式	858,000	
送水ポンプ輸送費 中野揚水機場～平塚【往復】 ポンプ重量1.0t/台 台数：2台					
	1		式	858,000	

# \* \* 施設機械設備工事 \* \*

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
材料費					
			式	4,131,740	
	ポンプ設備据付材料費 労務計の52%	1	式	3,786,120	
	据付補助材料費 労務計の2%	1	式	145,620	
	排水ポンプ電源設備材料	1	式	200,000	
労務費					
			式	7,281,600	
	据付工	192	人	4,608,000	
	普通作業員	48	人	945,600	
	電工	80	人	1,728,000	
直接経費					
			式	344,910	

# \* \* 施設機械設備工事 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
機械経費				
	1	式	152,910	
据付工 試運転調整費				
	8	人	192,000	
<b>** 直接工事費 **</b>				
			12,616,250	
<b>** 共通仮設 費率 **</b>				
			1,349,000	
<b>** 共通仮設費計 **</b>				
			1,349,000	
<b>** 純工事費 **</b>				
			13,965,250	
<b>** 現場管理 費 **</b>				
			2,660,000	
<b>** 据付間接 費 **</b>				
			6,720,000	
<b>** 据付工事原価 **</b>				
			23,345,250	

# \*\* 施設機械設備工事 \*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 工事原価計 **								
						155,025,250		
** 一般管理 費等 **								
						7,684,750		
** 工事価格計 **								
						162,710,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						16,271,000		
** 工事費計 **								
						178,981,000		