

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和元年度 東日本台風豪雨災害市単独災害復旧事業 農地復旧工事（繰越明許） 公表用積算内訳書

中野市大字柳沢、上今井、栗林

設計大要	施工方法	請負
農地復旧 一式 農地土砂撤去 A = 4.5ha	施工期間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 2年 6月 30日
	契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

# \*\* 本工事費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 本工事費 **								
農地排土工						54,083,880		
農地排土工						54,083,880		
作業残土処理工（柳沢）								
	1			式		37,236,780	工種	第0001号表
作業残土処理工（栗林）								
	1			式		10,108,260	工種	第0002号表
作業残土処理工（長原）								
	1			式		3,369,420	工種	第0003号表
作業残土処理工（上今井）								
	1			式		3,369,420	工種	第0004号表
** 直接工事費 **								
						54,084,000		
** 共通仮設費率分 **								
						4,201,000		

# \*\* 本工事費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **				4,201,000	
** 純工事費 **				58,285,000	
* 現場管理費 *				15,689,000	
** 工事原価 **				73,974,000	
* 一般管理費等 *				11,126,000	
** 工事価格計 **				85,100,000	
** 消費税等相当額計 **				8,510,000	
** 工事費計 **				93,610,000	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	2,700	m <sup>3</sup>	6,023,700	
掘削 土砂 小規模(標準)	2,700	m <sup>3</sup>	2,905,200	
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	5,400	m <sup>3</sup>	3,963,600	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	5,400	m <sup>3</sup>	5,120,280	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バックホ	5,400	m <sup>3</sup>	13,824,000	
*産業廃棄物処分費*			5,400,000	
残土処分費	5,400	m <sup>3</sup>	5,400,000	
*** 単位当り ***	1	式	37,236,780	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	900	m <sup>3</sup>	2,007,900	
掘削 土砂 小規模(標準)	900	m <sup>3</sup>	968,400	
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	1,800	m <sup>3</sup>	1,321,200	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1,800	m <sup>3</sup>	1,706,760	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ	1,800	m <sup>3</sup>	2,304,000	
*産業廃棄物処分費*			1,800,000	
残土処分費	1,800	m <sup>3</sup>	1,800,000	
*** 単位当り ***	1	式	10,108,260	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	300	m <sup>3</sup>	669,300	
掘削 土砂 小規模(標準)	300	m <sup>3</sup>	322,800	
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	600	m <sup>3</sup>	440,400	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	600	m <sup>3</sup>	568,920	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ	600	m <sup>3</sup>	768,000	
*産業廃棄物処分費*			600,000	
残土処分費	600	m <sup>3</sup>	600,000	
*** 単位当り ***	1	式	3,369,420	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外)	300	m <sup>3</sup>	669,300	
掘削 土砂 小規模(標準)	300	m <sup>3</sup>	322,800	
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	600	m <sup>3</sup>	440,400	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	600	m <sup>3</sup>	568,920	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ	600	m <sup>3</sup>	768,000	
*産業廃棄物処分費*			600,000	
残土処分費	600	m <sup>3</sup>	600,000	
*** 単位当り ***	1	式	3,369,420	