

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 2 年度

高丘工業団地内管路施設工事

公表用積算内訳書

高丘工業団地

中野市大字草間

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
管路施設工一式 硬質塩化ビニル管 V U 250mm L = 260 m 硬質塩化ビニル管 V U 300mm L = 104 m 1号マンホール N = 6 箇所 塩化ビニル製小型マンホール N = 5 箇所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 2 年 9 月 4 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
管路					
管きょ工 (開削)				16,589,440	
	1		式	12,405,211	
マンホール工					
	1		式	1,678,126	
付帯工					
	1		式	1,547,163	
安全費					
	1		式	566,100	
* 処分費等 *					
				392,840	
処分費 無筋C○殻					
	0.2		t	240	
処分費 鉄筋C○殻					
	1		t	1,400	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
処分費 AS殻	46	t	55,200	
残土等処分	280	m ³	336,000	
** 直接工事費 **			16,589,440	
運搬費			170,820	
仮設材等の運搬 製品長1.2m以内 運搬距離4.5km(×往復)	14.6	t	127,020	
仮設材等の積み込み, 取卸し費 積み込み, 取卸し(往復分)	14.6	t	43,800	
** 共通仮設費率計算額 **			2,367,000	
** 共通仮設費計 **			2,537,820	
** 純工事費 **			19,127,260	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 現場管理 費 **						7,354,000		
*** 工事原価 **						26,481,260		
* 一般管理費 等 *						4,968,740		
*** 工事価格計 **						31,450,000		
*** 消費税等 相当額計 **						3,145,000		
*** 工事費計 **						34,595,000		