

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 2 年度

防災・安全交付金事業
市道岩船中央線歩道改良工事

公表用積算内訳書

市道岩船中央線

中野市大字岩船

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
歩道改良 L = 225.5m 車道 (全幅) W = 5.5 (8.75) m 歩道 W = 2.5m 自由勾配側溝 (500 × 400) L = 150m 蓋版再構築 (400 × 400) L = 53m 車道舗装工 A = 115m ² 歩道舗装工 A = 346m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 2 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 3 年 1 月 29 日
	契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
道路土工		式	7,825,800	
掘削工		式	497,630	
掘削		式	41,860	
残土処理工	140	m ³	41,860	工種 第0001号表
土砂等運搬		式	455,770	
残土等処分	170	m ³	115,770	工種 第0002号表
排水構造物工	170	m ³	340,000	工種 第0003号表
		式	4,948,249	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
作業土工				
		式	343,460	
床掘り				
	80	m ³	148,640	工種 第0004号表
埋戻し				
	50	m ³	163,300	工種 第0005号表
基面整正				
	80	m ²	31,520	工種 第0006号表
側溝工				
		式	2,880,125	
自由勾配側溝 500×400				
	146	m	1,860,040	工種 第0007号表
側溝蓋 コンクリート蓋(500用)				
	115	枚	387,665	工種 第0008号表
側溝蓋 グレーチング 500用 T-2				
	15	枚	467,400	工種 第0009号表
自由勾配側溝 500×400(横断用)				
	4	m	106,840	工種 第0010号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
側溝蓋 横断用 500型	2	枚	58,180	工種 第0011号表
管渠工		式	92,249	
暗渠排水管 VP 200	29	m	92,249	工種 第0012号表
集水桝・マンホール工		式	436,810	
現場打ち集水桝 集水桝1型	1	箇所	47,230	工種 第0013号表
現場打ち集水桝 集水桝2型	2	箇所	230,690	工種 第0014号表
蓋 集水桝1型	1	枚	41,510	工種 第0015号表
蓋 集水桝2型	2	枚	117,380	工種 第0016号表
場所打水路工		式	1,195,605	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
蓋版再構築(2)				
	53	m	398,295	工種 第0017号表
側溝蓋				
	9	枚	797,310	工種 第0018号表
構造物撤去工				
		式	2,379,921	
構造物取壊し工				
		式	2,009,323	
コンクリート構造物取壊し				
	79	m ³	550,393	工種 第0019号表
舗装版切断 アスファルト舗装				
	240	m	129,600	工種 第0020号表
舗装版破碎 アスファルト舗装				
	460	m ²	70,840	工種 第0021号表
コンクリート切断工 W2R 垂直切断				
	123	m	260,760	工種 第0022号表
コンクリート切断工 W2R 水平切断				
	123	m	899,130	工種 第0023号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
コンクリート切断工				
	2	箇所	98,600	工種 第0024号表
運搬処理工				
		式	370,598	
殻運搬 アスファルト殻				
	18	m ³	46,602	工種 第0025号表
殻運搬 コンクリート殻(無筋)				
	79	m ³	80,738	工種 第0026号表
殻処分 アスファルト殻				
	42	t	50,400	工種 第0027号表
殻処分 コンクリート殻(無筋)				
	79	m ³	197,500	工種 第0028号表
現場発生品運搬				
	1	回	5,108	工種 第0029号表
殻処分				
	1	t	-9,750	工種 第0030号表
舗装				
		式	7,196,814	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装工				
		式	3,196,605	
舗装準備工				
		式	188,332	
不陸整正 車道部				
	115	m ²	45,310	工種 第0031号表
不陸整正 歩道部				
	347	m ²	136,718	工種 第0032号表
不陸整正 民地部				
	16	m ²	6,304	工種 第0033号表
アスファルト舗装工				
		式	1,863,783	
下層路盤(車道・路肩部)				
	115	m ²	146,280	工種 第0034号表
上層路盤(車道・路肩部)				
	115	m ²	154,330	工種 第0035号表
表層(車道・路肩部)				
	115	m ²	298,080	工種 第0036号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(歩道部) 一般部	287	m ²	319,718	工種 第0037号表
上層路盤(歩道部) 一般部	287	m ²	262,605	工種 第0038号表
表層(歩道部) 一般部	287	m ²	366,786	工種 第0039号表
下層路盤(歩道部) 乗入部	59	m ²	65,726	工種 第0040号表
上層路盤(歩道部) 乗入部	59	m ²	79,178	工種 第0041号表
表層(歩道部) 乗入部	59	m ²	108,324	工種 第0042号表
上層路盤(民地部) アスファルト舗装部	16	m ²	17,808	工種 第0043号表
表層(民地部) アスファルト舗装部	16	m ²	29,376	工種 第0044号表
敷き砂利工 民地部	17	m ²	15,572	工種 第0045号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
ブロック舗装工				
		式	1,144,490	
特殊ブロック舗装 溶融式 線字				
	175	m	579,250	工種 第0046号表
特殊ブロック舗装 貼付式 線字				
	38	m	413,060	工種 第0047号表
特殊ブロック舗装 貼付式 点字				
	14	m	152,180	工種 第0048号表
縁石工				
		式	1,799,331	
縁石工				
		式	1,799,331	
歩車道境界ブロック A種(1)標準				
	170	m	1,326,510	工種 第0049号表
歩車道境界ブロック A種(2)切下げ				
	14	m	129,794	工種 第0050号表
歩車道境界ブロック A種(3)乗入れ				
	37	m	343,027	工種 第0051号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線工				
		式	236,178	
区画線工				
		式	236,178	
ペイント式区画線 実線				
	430	m	55,900	工種 第0052号表
ペイント式区画線 破線				
	110	m	15,950	工種 第0053号表
区画線消去				
	334	m	164,328	工種 第0054号表
仮設工				
		式	1,964,700	
交通管理工				
		式	1,964,700	
交通誘導警備員				
	177	人日	1,964,700	工種 第0055号表
*** 直接工事費 ***				
			15,022,614	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 現場環境改善費 (率分) **				463,000	
*** 共通仮設費率計算額 **				2,092,000	
*** 共通仮設費計 **				2,555,000	
*** 純工事費 **				17,577,614	
*** 現場管理費 **				6,187,000	
*** 工事原価 **				23,764,614	
* 一般管理費等 *				4,495,386	
*** 工事価格計 **				28,260,000	
*** 消費税等相当額計 **				2,826,000	

