

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 2 年度

公共施設等適正管理推進事業  
市道七瀬古牧線舗装修繕工事

公表用積算内訳書

市道七瀬古牧線

中野市大字田麦・厚貝・壁田

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
舗装工 舗装打換え工	L = 1 8 0 0 . 0 m	施 工 期 間	日間
	A = 7 0 8 0 m <sup>2</sup>	起工予定年月日	令和 2 年 8 月 10 日
		竣工予定年月日	令和 2 年 10 月 30 日
		契約保証方法	金銭的保証
		・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路修繕				
舗装工		式	18,347,396	
舗装打換え工		式	17,843,526	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		式	17,843,526	
	63	m	34,020	工種 第0001号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版				
	7,080	m <sup>2</sup>	1,090,320	工種 第0002号表
殻運搬				
	354	m <sup>3</sup>	916,506	工種 第0003号表
殻処分 アスファルト殻				
	832	t	998,400	工種 第0004号表
上層路盤				
	7,080	m <sup>2</sup>	1,996,560	工種 第0005号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層 45mm以上55mm未満				
	7,080	m <sup>2</sup>	12,807,720	工種 第0006号表
区画線工				
		式	503,870	
区画線工				
		式	503,870	
ペイント式区画線				
	3,600	m	468,000	工種 第0007号表
ペイント式区画線				
	50	m	7,250	工種 第0008号表
溶融式区画線				
	24	m	15,480	工種 第0009号表
溶融式区画線 (記号等)				
	20	m	13,140	工種 第0010号表
仮設工				
		式	488,400	
任意仮設工				
		式	488,400	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通管理工				
		式	488,400	
交通誘導警備員 昼間勤務 交替要員なし				
	44	人・日	488,400	工種 第0011号表
<b>** 直接工事費 **</b>				
			18,835,796	
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>				
			2,992,000	
<b>** 共通仮設費計 **</b>				
			2,992,000	
<b>** 純工事費 **</b>				
			21,827,796	
<b>** 現場管理費 **</b>				
			7,774,000	
<b>** 工事原価 **</b>				
			29,601,796	
<b>* 一般管理費等 *</b>				
			5,408,204	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 工事価格計 **				
** 消費税等 相当額計 **			35,010,000	
** 工事費計 **			3,501,000	
			38,511,000	