

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 2 年度 市単土地改良事業 間山地区水路改修工事

公表用積算内訳書

中野市 大字 間山

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路改修工 L = 81.0 m	施 工 期 間	日間
排水用フリーム 800×800型 L = 74.0 m	起工予定年月日	令和 2 年 8 月 11 日
排水用フリーム 800×800型 (落差型) L = 6.0 m	竣工予定年月日	令和 2 年 12 月 18 日
摺り付け工 L = 1.0 m	契約保証方法	金銭的保証
この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。		

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **				
水路工			1,936,947	
排水用フリュ - ム工 B 8 0 0 H 8 0 0 型 基礎砕石有り R C - 4 0	74	m	1,160,690	
排水構造物工 排水フリューム L = 2 0 0 0 800×800型 (落差) U型側溝質量 9 8 5 k g / 個	6	m	186,054	
摺り付け工	1	式	38,039	
掘削 土砂 小規模(標準)	16	m 3	16,848	
基面整正	89	m 2	35,066	
埋戻 はね付け (投入) 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ ()	40	m 3	71,920	
購入土	24	m3	74,400	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
取付式分水栓 A - 1 2 5	1	個	2,700	
硬質ポリ塩化ビニル管（VU）布設 薄肉管VU 直管（両差し口）4 . 0 m 1 2 5 mm管	4	m	6,168	
水替工（小口径） 作業時排水 発動発電機 6～30（m ³ /h）未満 揚程10m以下	1	箇所	85,083	
水替工（小口径）据付撤去	1	箇所	45,783	
締切工	0.1	m ³	2,942	
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用19日 使用回数1回	411	m ²	211,254	
* * 直接工事費 * *			1,937,000	
運搬費			750,720	
輸送費（敷鉄板） 往復計上 片道輸送距離10kmまで 製品長12m以内	73.6	t	750,720	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* * 共通仮設 費率分 * *						241,280		
* * 共通仮設費計 * *						992,000		
* * 純工事費 * *						2,929,000		
* 現場管理費 *						1,313,000		
* * 工事原価 * *						4,242,000		
* 一般管理費 等 *						958,000		
* * 工事価格計 * *						5,200,000		
* * 消費税等 相当額計 * *						520,000		
* * 工事費計 * *						5,720,000		