

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 2 年度

公共施設等適正管理推進事業
市道岩井赤岩線舗装修繕工事

公表用積算内訳書

市道岩井赤岩線

中野市大字柳沢・赤岩

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
舗装工 舗装打換え工	L = 2 0 0 0 . 0 m	施 工 期 間	日間
	A = 8 0 1 0 m ²	起工予定年月日	令和 2 年 8 月 10 日
		竣工予定年月日	令和 2 年 10 月 30 日
		契約保証方法	金銭的保証
		・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路修繕				
舗装工		式	21,328,848	
舗装打換え工		式	21,157,285	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		式	21,157,285	
	9	m	4,869	工種 第0001号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版				
	8,010	m ²	1,233,540	工種 第0002号表
殻運搬				
	641	m ³	1,362,766	工種 第0003号表
殻処分 アスファルト殻				
	1,506	t	1,807,200	工種 第0004号表
上層路盤				
	8,010	m ²	2,258,820	工種 第0005号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層 45mm以上55mm未満				
	8,010	m ²	14,490,090	工種 第0006号表
縁石工				
		式	64,470	
縁石工				
		式	64,470	
アスカーブ				
	70	m	64,470	工種 第0007号表
区画線工				
		式	107,093	
区画線工				
		式	107,093	
溶融式区画線 (機・労のみ)				
	26	m	8,112	工種 第0008号表
溶融式区画線 (材料費のみ)				
	4	m	1,344	工種 第0009号表
溶融式区画線 (記号等) (機・労のみ)				
	181	m	93,577	工種 第0010号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
溶融式区画線 (記号等) (材料費のみ)				
	28	m	4,060	工種 第0011号表
仮設工				
		式	543,900	
任意仮設工				
		式	543,900	
交通管理工				
		式	543,900	
交通誘導警備員 昼間勤務 交替要員なし				
	49	人・日	543,900	工種 第0012号表
*** 直接工事費 ***				
			21,872,748	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			3,562,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			3,562,000	
*** 純工事費 ***				
			25,434,748	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 現場管理 費 **						8,628,000		
*** 工事原価 **						34,062,748		
* 一般管理費 等 *						6,007,252		
*** 工事価格計 **						40,070,000		
*** 消費税等 相当額計 **						4,007,000		
*** 工事費計 **						44,077,000		