

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 2年 7月豪雨災害復旧事業 北永江地区水路復旧工事

公表用積算内訳書

中野市大字永江

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路工 L = 13m 1工区 L = 6.0m 杭柵工 横木3段 杭長0.80m L = 6.0m 2工区 L = 7.0m コンクリートブロック積 控35cm 裏コン10cm A = 36m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 3年 3月 12日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **				
水路工 1工区			48,848	
水路土工			28,721	
掘削 土砂 現場制約あり	3	m ³	15,366	
小運搬 手車運搬 土砂、碎石等 運搬距離 20m未満	3	m ³	12,411	
荒仕上げ 人力 切土法面 土砂	4	m ²	944	
土留工			20,127	
丸太筋工(3段用) 横木8~12cm 杭長0.8m	6.0	m	18,354	
人肩運搬【木材】 L=180m	0.2	t	1,773	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
水路工 2工区			1,460,467	
水路土工			187,344	
掘削 土砂 小規模(標準)	37	m 3	39,331	
床掘り 土砂 小規模	11	m 3	20,614	
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり コンパクト()	9	m 3	16,569	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	10	m 3	9,362	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 30~50m未満	38	m 3	25,080	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	38	m 3	35,576	
運搬(特殊) ダンプトラック: D I D無し 土砂 4t積級ダンプ 運搬距離2.5km以下	38	m 3	40,812	

* * 本工事費 * *

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
擁壁工				1,273,123	
	積ブロック土台工 H400-B600	7.0	m	76,132	
	裏込工(ブロック積) 再生クラッシャーラン(RC-40)	13	m ³	106,106	
	コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 練積 裏込コンクリート施工あり(胴込+裏込)	36	m ²	901,260	
	積ブロック天端工 法勾配4分 裏コンクリート15cm	7.0	m	10,696	
	足場工 単管傾斜足場 安全ネット なし 排対型	36	掛m ²	104,076	
	小運搬 不整地運搬車 生コンクリート 30~50m未満	14	m ³	21,322	
	小運搬 不整地運搬車 コンクリート二次製品 30~50m未満	13	t	29,588	
	小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 30~50m未満	15	m ³	9,900	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	15	m ³	14,043	
仮設工			423,720	
任意仮設工		式	423,720	
仮設道路工 B = 3 . 0 0 m	40	m	423,720	
* * 直接工事費 * *			1,933,000	
* * 共通仮設 費率分 * *			265,000	
* * 共通仮設費計 * *			265,000	
* * 純工事費 * *			2,198,000	
* 現場管理費 *			996,000	

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
						3,194,000		
一般管理費等								
						716,000		
工事価格計								
						3,910,000		
消費税等相当額計								
						391,000		
工事費計								
						4,301,000		