

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和2年7月豪雨災害復旧事業 岩井東地区農地復旧工事

公表用積算内訳書

中野市大字岩井

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
災害復旧工 一式	施 工 期 間	日間
1工区 フトン籠工 (2段積み、L = 4.0m) L = 8.0m	起工予定年月日	令和 2年 12月 22日
2工区 フトン籠工 (2段積み、L = 5.0m) L = 10.0m		
3工区 フトン籠工 (2段積み、L = 5.5m) L = 11.0m		
4工区 フトン籠工 (2段積み、L = 6.5m) L = 13.0m		
5工区 フトン籠工 (2段積み、L = 5.0m) L = 10.0m		
6工区 フトン籠工 (2段積み、L = 5.0m) L = 10.0m		
	竣工予定年月日	令和 3年 3月 12日
	契約保証方法	補正なし
この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。		

# \*\*本工事費\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
**本工事費**								
1/319 岩井東地区 1工区								
農地復旧工						181,126		
土工						181,126		
掘削 土砂 小規模(標準)						59,994		
	13		m	3		13,819		
床掘り 土砂 小規模						3,748		
	2		m	3		3,748		
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)						2,809		
	3		m	3		2,809		
盛土 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト( )						6,528		
	3		m	3		6,528		
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)						936		
	1		m	3		936		

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト( )	1	m <sup>3</sup>	2,176	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	13	m <sup>2</sup>	4,715	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	9	m <sup>3</sup>	8,426	
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 30~50m未満	9	m <sup>3</sup>	5,940	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ	9	m <sup>3</sup>	9,963	
整地 残土受入れ地での処理	9	m <sup>3</sup>	934	
フトン籠工			121,132	
ふとんかご 設置 階段式	8	m	115,120	
止杭打込	4	本	6,012	

# \*\*本工事費\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
1/319 岩井東地区 2工区								
						226,257		
農地復旧工								
						226,257		
土工								
						74,842		
掘削 土砂 小規模(標準)	15		m	3		15,945		
床掘り 土砂 小規模	3		m	3		5,622		
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	4		m	3		3,745		
盛土 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト( )	4		m	3		8,704		
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1		m	3		936		
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト( )	1		m	3		2,176		

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
法面整形 盛土部 法面締固めなし	17	m <sup>2</sup>	6,166	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	11	m <sup>3</sup>	10,298	
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	11	m <sup>3</sup>	7,931	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ	11	m <sup>3</sup>	12,177	
整地 残土受入れ地での処理	11	m <sup>3</sup>	1,142	
フトン籠工			151,415	
ふとんかご 設置 階段式	10	m	143,900	
止杭打込	5	本	7,515	
1/319 岩井東地区 3工区			250,367	

# \*\*本工事費\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
農地復旧工				
			250,367	
土工				
			74,724	
掘削 土砂 小規模(標準)	15	m 3	15,945	
床掘り 土砂 小規模	3	m 3	5,622	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	3	m 3	2,809	
盛土 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト( )	3	m 3	6,528	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	3	m 3	2,809	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト( )	3	m 3	6,528	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	16	m 2	5,803	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	10	m <sup>3</sup>	9,362	
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	10	m <sup>3</sup>	7,210	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ	10	m <sup>3</sup>	11,070	
整地 残土受入れ地での処理	10	m <sup>3</sup>	1,038	
フトン籠工			175,643	
ふとんかご 設置 階段式	11	m	158,290	
積込(ルーズ) 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満	8	m <sup>3</sup>	2,567	
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	8	m <sup>3</sup>	5,768	
止杭打込	6	本	9,018	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
1/319 岩井東地区 4工区				
			298,984	
農地復旧工				
			298,984	
土工				
			92,016	
掘削 土砂 小規模(標準)	18	m 3	19,134	
床掘り 土砂 小規模	3	m 3	5,622	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	5	m 3	4,681	
盛土 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト( )	5	m 3	10,880	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	3	m 3	2,809	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト( )	2	m 3	4,352	



# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
法面整形 盛土部 法面締固めなし	20	m <sup>2</sup>	7,254	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	13	m <sup>3</sup>	12,171	
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	13	m <sup>3</sup>	9,373	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ	13	m <sup>3</sup>	14,391	
整地 残土受入れ地での処理	13	m <sup>3</sup>	1,349	
フトン籠工			206,968	
ふとんかご 設置 階段式	13	m	187,070	
積込(ルーズ) 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満	9	m <sup>3</sup>	2,888	
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	9	m <sup>3</sup>	6,489	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
止杭打込				
	7	本	10,521	
1/319 岩井東地区 5工区				
			207,948	
農地復旧工				
			207,948	
土工				
			48,827	
掘削 土砂 小規模(標準)				
	9	m <sup>3</sup>	9,567	
床掘り 土砂 小規模				
	3	m <sup>3</sup>	5,622	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	1	m <sup>3</sup>	936	
盛土 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト( )				
	1	m <sup>3</sup>	2,176	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)				
	3	m <sup>3</sup>	2,809	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト( )	3	m <sup>3</sup>	6,528	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	10	m <sup>2</sup>	3,627	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	6	m <sup>3</sup>	5,617	
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 150m未満	6	m <sup>3</sup>	4,680	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ	6	m <sup>3</sup>	6,642	
整地 残土受入れ地での処理	6	m <sup>3</sup>	623	
フトン籠工			159,121	
ふとんかご 設置 階段式	10	m	143,900	
積込(ルーズ) 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満	7	m <sup>3</sup>	2,246	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
小運搬 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 150m未満	7	m <sup>3</sup>	5,460	
止杭打込	5	本	7,515	
1/319 岩井東地区 6工区			202,684	
農地復旧工			202,684	
土工			43,563	
掘削 土砂 小規模(標準)	8	m <sup>3</sup>	8,504	
床掘り 土砂 小規模	3	m <sup>3</sup>	5,622	
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	2	m <sup>3</sup>	1,872	
盛土 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト（ ）	2	m <sup>3</sup>	4,352	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1	m <sup>3</sup>	936	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト( )	1	m <sup>3</sup>	2,176	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	7	m <sup>2</sup>	2,539	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	6	m <sup>3</sup>	5,617	
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 150m未満	6	m <sup>3</sup>	4,680	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ	6	m <sup>3</sup>	6,642	
整地 残土受入れ地での処理	6	m <sup>3</sup>	623	
フトン籠工			159,121	
ふとんかご 設置 階段式	10	m	143,900	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
積込（ルーズ） 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満	7	m 3	2,246	
小運搬 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 150m未満	7	m 3	5,460	
止杭打込	5	本	7,515	
1/319 岩井東地区 共通			8,204	
耕地復旧（耕起） 石礫雑物除去必要無し	0.04	h a	8,204	
<b>* * 直接工事費 * *</b>			1,376,000	
<b>* * 共通仮設 費率分 * *</b>			201,000	
<b>* * 共通仮設費計 * *</b>			201,000	
<b>* * 純工事費 * *</b>			1,577,000	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 現場管理費 *								
						676,000		
* * 工事原価 * *								
						2,253,000		
* 一般管理費等 *								
						507,000		
* * 工事価格計 * *								
						2,760,000		
* * 消費税等相当額計 * *								
						276,000		
* * 工事費計 * *								
						3,036,000		